

Bijlage C – Werkzaamheden dieptereiniging keukens

*Openbare Europese Aanbesteding
'schoon'*

Versie 1.0 | Datum 30 augustus 2024

Werkzaamheden dieptereiniging keukens

Vloer

- Grondig reinigen van volledig vloeroppervlakte passend bij de vloerafwerking.

Wanden/ muren/ tegelwanden

- Reinigen van de wanden/ muren/ tegelwanden inclusief voegen.

Roosters in plafonds/ wanden

- Buitenzijde ontdoen van vet en aanslag.

Afzuigkappen

- Het verwijderen van de losse onderdelen zoals, binnenplaat, filters, schotten etc. en het reinigen hiervan.
- De afzuigkap van binnen en buiten ontdoen van vet en aanslag.
- Het reinigen van de tl-armaturen.
- Het afzuigkanaal aan de binnenzijde tot aan armlengte ontdoen van vet en aanslag.
- Na reiniging behandelen met een beschermend product op de fronten/ verticale gedeelte.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Vaatwasser

- Het verwijderen van sproeikoppen en zowel in- als uitwendig ontdoen van kalk, zodat een optimale sproeiing ontstaat.
- Het ontkalken van en reinigen van buiten- en binnenzijde. Het reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder object (alleen indien bereikbaar).
- Het reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het ontstoffen van de koelmotor.
- Condensor reinigen (indien de condensor zich in de kast bevindt dan moet de motor van tevoren worden uitgezet).
- Het reinigen van de afsluiterubbers.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Koel- en vriescel (koel- en vriescel zijn leeg en staan uit)

- Demonteren en reinigen van afdekplaten en/of roosters.
- Reinigen van condensator, lekbak en ventilator.
- Binnen – en buitenzijde van de koel- of vriescel geheel ontvetten en ontstoffen.
- Reinigen van deurrubbers.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.
- Koel- en vrieskasten zijn zo veel mogelijk leeggehaald door de locatie en/ of externe cateraar. Vanwege de derving is het niet altijd haalbaar om alle producten volledig te verwijderen. Indien dit het geval is gaat dit in overleg met de locatie en/ of cateraar.

Kookplaat/ fornuis (elektrisch, gas en inductie)

- Indien mogelijk demonteren van losse onderdelen en het in- en uitwendige ontvetten hiervan.
- Reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder het object.

- Onderdelen na reiniging geheel behandelen met een beschermend product.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Kookketel

- Reinigen van onderuitloop.
- Het kalkvrij maken van de kraan en straalbreker voor een optimale functie.
- Ontvetten, ontkalken en reinigen van binnen- en buitenzijde.
- Reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder kookketel.
- Zijpanelen demonteren en reinigen indien demontabel.
- Het reinigen van de drukventielen.
- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen reinigen.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Bakplaat

- Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen en via weekproces ontdoen van kool- en vetaanslag.
- Het geheel ontdoen van kool- en vetaanslag met speciale aandacht voor vetafvoer en opvangbak.
- Onderdelen na reiniging hermonteren.
- Reinigen en desinfecteren van tegelwand onder en achter het object.
- Buitenzijde rvs-plaat afwerken met een beschermend product op de fronten/ verticale gedeeltes.

Frituurunits (gas en/of elektrisch) (frituurunit inclusief onderruimte zijn leeg)

- Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen.
- Het geheel (in- en uitwendig) ontdoen van kool- en vetaanslag met speciale aandacht voor het verwarmingselement, onderdelen na reiniging hermonteren en op werking controleren.
- Reinigen van losse onderdelen, zoals frituurmanden.
- Reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder het object.
- Indien aanwezig onderruimte reinigen, met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Aanrecht (aanrecht inclusief onderruimte zijn leeg)

- Ontkalken en reinigen van het aanrechtblad, spoelbak en losse onderdelen.
- Het verwijderen en reinigen van de sifon, de afvoer doorspoelen, sifon controleren op lekkages.
- Het ontkalken van de spoelkraan en straalbeker voor een optimale functie.
- De onderliggende roosters verwijderen en reinigen.
- De tegelwand achter het object reinigen.
- De tegelvloer onder het object reinigen.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Werkbanken (werkbanken inclusief onderruimte zijn leeg)

- Het ontkalken en reinigen van zowel de boven- als onderzijde werkblad en onderstel.
- De onderliggende roosters verwijderen en reinigen.
- De tegelwand en -vloer achter en onder het object reinigen.
- Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen reinigen.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Afvoergoten en -putten

- Het vet- en kalkvrij maken van afvoergoten.
- Het reinigen van de looproosters op de goten.
- De schrobputten ontdoen van roestvorming en vuilresten.
- Controleren van stankafsluiting.
- Schoonspuiten tot aan de rioolopgang.
- Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
www.vova.nl