

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst aanleg en renovatie groen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Geertruidenberg
Referentie: K011056

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 8
Onderwerp: Vraag met betrekking tot inschrijfsstaat

Vraag:

In de inschrijvingsstaat van bestek 2400059-4 “Aanleg en reconstructie openbaar groen 2026–2027” worden de posten voor nazorg beplanting (waaronder posten 65, 66 en 67) weergegeven met de eenheid stuks en een fictieve hoeveelheid (F).

Wij hebben hierover twee punten die wij graag verduidelijkt of aangepast zien:

(1) Eenheid:

De werkzaamheden onder nazorg beplanting betreffen oppervlakte-gerelateerd onderhoud, zoals water geven, bemesten en onkruidvrij houden van beplantingsvakken.

Deze werkzaamheden worden in de praktijk vrijwel altijd afgerekend per m² beplantingsoppervlak.

De huidige eenheid “stuks” leidt tot onduidelijkheid, omdat niet gedefinieerd is wat één “stuks” vertegenwoordigt (één plant, één vak of een bepaalde oppervlakte).

Wij verzoeken u daarom:

- De eenheid bij deze posten aan te passen naar m², of
- In de Nota van Inlichtingen expliciet te verduidelijken wat één “stuks” vertegenwoordigt (bijvoorbeeld: één onderhoudseenheid van X m² beplantingsoppervlak per onderhoudsperiode).

Antwoord:

De inboet van beplanting volgens besteksposten 65 is per stuk.

Bij de besteksposten 66 en 67 kan de inschrijver rekenen met de volgende omrekening van stuks naar m²:

- Bestekspostnr. 660010: de resultaatsverplichting stuks is per boomspiegel. Gemiddelde oppervlakte per boomspiegel ca. 1 m².
- Bestekspostnr. 670010: Betreft: bosplantsoen ca. 1 st/m²
- Bestekspostnr. 670020: Betreft: sierplantsoen ca. 3 st/m²
- Bestekspostnr. 670030: Betreft: haagplantsoen ca. 5 st/m²

- Bestekspostnr. 670040: Betreft: vaste planten ca. 9 st/m2

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst aanleg en renovatie groen

Beantwoord op:

16 okt 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Vraag met betrekking tot inschrijfstaat

Vraag:

(2) Tijdsperiode van de nazorg:

In hoofdstuk 6 “Nazorg en onderhoud” is opgenomen dat de nazorg bestaat uit minimaal acht onderhoudsbeurten per jaar.

Wij interpreteren dit als een onderhoudstermijn van één jaar (12 maanden) na oplevering van de deelopdracht, overeenkomstig artikel 06

“Onderhoudstermijn” uit de Administratieve Bepalingen van het bestek (RAW 2020-systematiek).

Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is, of anders toelichten welke termijn voor de nazorg geldt?

Antwoord:

Nee, deze interpretatie is niet correct. Volgens artikel 51.44.06 lid 02 van de Standaard is de nazorgperiode twee jaar. De onderhoudstermijn waarop u doelt betreft alleen het herstellen van gebreken volgens paragraaf 11 lid 1 van de UAV.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst aanleg en renovatie groen

Beantwoord op: 16 okt 2025