

Programma van eisen

Aanschaf minicontainers

Alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke Programma van Eisen zijn in dit document **gemarkeerd met blauw lettertype**. Op deze manier is direct zichtbaar welke aanpassingen zijn doorgevoerd sinds de vorige versie.

	De Opdracht
1	De opdracht omvat de dienstverlening zoals beschreven in de offerteaanvraag met kenmerk 438840. De inhoudelijke- technische eisen inzake deze opdracht zijn beschreven in dit document.
2	De door de Opdrachtnemer in haar inschrijving aangeboden en omschreven kwaliteit- in aanvulling op of ter aanvulling van de eisen zoals gesteld in dit document(programma van eisen) – dient ook daadwerkelijk gedurende de looptijd van de opdrachtverstrekking in alle nadere opdrachten ten uitvoer gebracht te worden. Alle aangeboden specificaties, maatregelen, voorstellen, oplossingen of anderszins omschreven invulling van de opdracht worden geacht in de aangeboden prijzen te zijn inbegrepen. Opdrachtnemer is daarmee gehouden de aangeboden kwaliteit ook daadwerkelijk te bieden/leveren tegen de aangeboden inschrijfprijs.
	Algemeen
3	Opdrachtnemer richt zich per ommekeer mondeling en schriftelijk tot opdrachtgever met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none">- Voor opdrachtgever van belang zijnde organisatiewijzigingen bij Opdrachtnemer- Overige onderwerpen waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang zijn voor de Opdrachtgever.
	Personeel
4	Opdrachtnemer beloont haar personeel conform de voor de sector geldende CAO, komt alle inhouden en afdrachten waaronder sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting na, en vrijwaart dienaangaande opdrachtgever.
5	Opdrachtnemer heeft voldoende capaciteit beschikbaar om de opdracht die wordt uitgevraagd door Opdrachtgever uit te voeren. Opdrachten dienen binnen de vooraf afgesproken termijn te worden uitgevoerd en opgeleverd op de daarvoor tevoren afgesproken datum en conform de inschrijving opgegeven tarieven.

6	Opdrachtnemer stelt vaste contactgegevens (telefoon en email) ter beschikking voor vragen, klachten, meldingen en zorgt tijdens verlof, ziekte e.d. voor vervangend personeel met dezelfde kwalificaties.
Tarieven en Kosten	
7	Als prijspeil voor deze opdracht dient 1 januari 2026 te worden aangehouden
9	<p>De opdrachtnemer heeft het recht de tarieven aan te passen tot een maximum conform de KLAIR index. Basis voor de indexering zijn de kwartaalcijfers 4^e kwartaal 2025, de gegevens van 2^e kwartaal van elk jaar (voor het eerst, 2^e kwartaal 2027) zijn vervolgens de gegevens om de investering toe te passen.</p> <p>Indexering kan voor het eerste plaatsvinden op 1 januari 2028. De basis hiervoor vormt de stijging van het jaarprijsindexcijfer. Opdrachtnemer zendt voor 1 november van elk jaar, voor het eerst per november 2027, een voorstel conform bovenstaande indexering aan de opdrachtgever. Na goedkeuring door de Opdrachtgever zullen deze geïndexeerde prijzen geëffectueerd worden per 1 januari van het daaropvolgend jaar en indien van toepassing op de daaropvolgende jaren gedurende de looptijd van de overeenkomst. Inhaalslagen voor de niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk.</p>
Materiaal	
10	De romp en deksel (inclusief scharnier) van de minicontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen) Toepassing van 80 % gerecycled materiaal als granulaat is een verplichting.
11	<p>De minicontainers dienen recyclebaar te zijn. Per onderdeel is minimaal het genoemde gewichtspercentage recyclebaar:</p> <p>Romp: 95%</p> <p>Deksel – grijs : 95 %</p> <p>Deksel – kleur: 25 %</p> <p>Wielen en as: 95 %</p> <p>Het materiaal van de minicontainers moet bijvoorbeeld gebruikt worden in het productieproces van nieuwe minicontainers of andere toepassingen waarin het gerecyclede materiaal gebruikt kan worden. Onder recycling valt dus niet het opnieuw als inzamelmiddel inzetten van de containers.</p>
Levering	

12	Door Opdrachtgever aangewezen contactpersonen kunnen een afroep tot levering doen bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer accepteert alleen een afroep van deze door de Opdrachtgever aangewezen contactpersonen. De opdracht is pas definitief nadat Opdrachtnemer een inkoopbevestiging heeft ontvangen vanuit de Gemeente Venlo.
13	De levertijd voor minicontainers bedraagt maximaal 6 weken na afroepdatum voor leveringen <1000 stuks. De levertijd is bindend. De minimale afroephoeveelheid ligt op 200 stuks. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum, op de datum waarop de inkoopbevestiging is verzonden. Bij het niet nakomen van de levertijd is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 250,- per bestelling per week. In geval van projecten(specifieke bestelling voor gemeenten en fracties) wordt van tevoren een planning afgesproken. Indien deze planning niet wordt nagekomen is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 750,- per onderdeel per week.
14	De chauffeur spreekt de Nederlandse, Engelse of Duitse taal
15	De inschrijver verzorgt het transport tot en met het lossen van de containers op de door de Opdrachtgever aangegeven locatie. In overleg met de gemeente Venlo zouden de containers ook gelost kunnen worden door de Gemeente Venlo zelf. Alle goederen zijn voor risico van opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de containers op locatie van Opdrachtgever. De minicontainers worden geleverd in stapel van maximaal 2.50 meter hoog. Er kan alleen gelost worden tussen 09.00 en 15.00 uur
16	Bij bestellingen van minicontainers wordt de romp los van de deksel en vica versa geleverd.
17	Het afleveradres voor de minicontainers is Gemeente Venlo, Hulsterweg 19, 5912 PL in Venlo
18	Voor het in te zetten materieel bij transport gelden de onderstaande milieueisen: Voertuigen dienen te voldoen aan de minimale EURO-6 uitstoot emissies.
19	Eventuele verpakkingen van minicontainers en rolcontainers dienen door de leverancier retour te worden genomen.
Garantie	
20	De garantietermijn bedraagt minimaal 60 maanden. Langer is wenselijk en levert een hogere score op de beoordeling van de inschrijving

21	De garantiewerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van de leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken opgelost. Bij onveilige situaties wordt direct actie ondernomen in overeenstemming met Opdrachtgever.
22	De Opdrachtnemer dient onomstotelijk en onderbouwd te weerleggen indien Opdrachtnemer van mening is dat de aanspraak op garantie niet terecht is
23	Nalevering van onderdelen (assen, wielen, scharnierpennen) dient te zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar na leverdatum

Minicontainers algemeen	
24	De te leveren minicontainers zijn uitgevoerd met een inhoud van 140L en 240L. Bij inschrijving dient inschrijver een duidelijke tekening met hoofdafmetingen en gewichten van de te leveren minicontainers bij te voegen.
25	De kleur van de onderlijven/container moet zijn RAL 7021 De kleur van de deksel van de minicontainers is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> - RAL 7021 antraciet grijs voor rest - RAL 6011 reseda groen voor gft De kleur en het RAL nummer van de kleur wordt bij afroep opgegeven
26	De opdrachtgever dient te mogelijkheid te hebben om de kleur van het deksel en de romp gelijk maar ook afwijkend van elkaar op te geven zonder dat dit prijsconsequenties heeft
27	De minicontainer dient te voldoen aan de RAL-GZ 951/1 norm (of gelijkwaardig). Gelijkwaardigheid betreft hier aselekt (oftewel op minimaal één willekeurig tijdstip per jaar, zonder invloed van de producent en notificatie vooraf) testen van minicontainers direct uit de productie, conform de eisen zoals gesteld zijn in de RAL-GZ 951/1 normering. Inschrijver dient een kopie van het geldige certificaat bij de inschrijving bij te sluiten.
28	Afwijkingen in kleur(anders dan de RAL tolerantie) zijn niet toegestaan. Daarnaast dienen de opgegeven RAL kleuren kleurvast te zijn en niet verbleken of veranderen onder invloed van UV-licht gedurende een periode van 10 jaar
29	De minicontainers dienen te voldoen aan NEN-EN 840, deel 1, 5 en 6
30	De materialen waar de minicontainer uit is opgebouwd ingevolge de REACH-verordening zijn toegelaten tot de Europese Markt.

31	De minicontainers moeten zijn voorzien van een standaard DIN opnamerand en zijn geschikt voor de containerbeladingssystemen KAM-belading en Grabber(via zijbelading)
32	De minicontainer heeft een levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 15 jaar
33	Inschrijver garandeert dat de door inschrijver te leveren producten gedurende de technische levensduur van onveranderde en goede kwaliteit, vormgeving, etc. zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taak, geschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepalingen.
34	De romp is dusdanig uitgevoerd dat deze bestand is tegen de gevolgen van lediging door de inzamelvoertuigen van Opdrachtgever, gedurende de hele technische levensduur. Uitgaande van 26 ledigingen per jaar.
35	De minicontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een slijtrand van minimaal 16 mm
36	De romp van de minicontainer is uit één stuk vervaardigd met gladde naadloze binnenzijde. De minicontainers dienen extra verstevigde wanden te hebben, zodat deze geschikt zijn voor lediging door middel van een zijbelader met grabber. Verstevigingsranden aan de zijkant zijn niet toegestaan, indien hier problemen ontstaan tijdens het oppakken en ledigen van de containers door middel van de beladingssystemen.
37	In de minicontainer mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn
38	De handgreep is dusdanig uitgevoerd dat de belader/ gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 22mm en maximaal 35 mm. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.
39	Het is de opdrachtnemer toegestaan een merknaam op de minicontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de container. Dit dient eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan Opdrachtgever
40	De minicontainer beschikt over een volgens NEN-EN norm gestandaardiseerd chipnest getest op uitvallen volgende de kwaliteitstabel RAL GZ 951/1
41	De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar (met verwijderde wielen), ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag. De minicontainers dienen "genest" te worden aangeleverd met in iedere mini 1 as en twee wielen

42	De romp is voorzien van chipnest, waar ten behoeve van de registratie zowel FDX als HDX chips inpassen.
43	
	Deksel
43	<p>Op het deksel dient de volgende tekst te zijn opgenomen in reliëf, in de kleur van het deksel, op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier(dient eerst ter goedkeuring aan Opdrachtgever te worden voorgelegd):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen gloeiend afval - Logo van de opdrachtgever - Soort afval(GFT+ E of Rest) <p>Teksten worden exact bepaald bij afroep</p> <p>Op het deksel is het type kunststof en de productiedatum onuitwisbaar aangebracht (i.v.m. recycling). Aanpassing van de teksten en opdruk dienen jaarlijks zonder meerkosten gewijzigd kunnen worden.</p>
44	Het deksel dient te zijn uitgevoerd met dekselgrepen
45	De deksel is door middel van minimaal twee scharnierpunten verbonden met de romp van de minicontainer
46	Het deksel dient qua vormgeving zoveel mogelijk glad te zijn uitgevoerd en zelf afwaterend. Het midden van het deksel beschikt over een verhoogd gedeelte voor het eventueel aanbrengen van een informatiesticker. Tevens dient het deksel de minicontainer dusdanig af te sluiten dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.
47	De scharnierpen(nen) van alle containers dienen eenvoudig te kunnen worden vervangen. De scharnierpen dient te zijn uitgevoerd met een borgingsnok welke zich verend in de handgreep van de container vast zet.
48	De deksel heeft een technische levensduur van 15 jaar op basis van een gemiddelde lediging van 26 keer per jaar.
	Wielen
49	De as van de wielen is, gedurende de levensduur van 15 jaar, corrosie bestendig. De as is van metaal en de as is geschikt voor hogere belastingen die ontstaan door de lediging van de minicontainer door zijladers
50	De bevestiging en borging van de as en wielen moet zodanig zijn uitgevoerd, dat deze bij normaal gebruik niet mogen losgaan, zodat een wiel of de as loskomt. Ook kunnen deze onderdelen niet losbreken uit de romp door intensief gebruik
51	De wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak en een diameter van minimaal 200 mm

52	De wielen dienen zonder speciaal gereedschap te kunnen worden gedemonteerd
----	--

Afvoeren minicontainers	
53	Verwijderen en afvoeren minicontainers(ongeacht fractie, kleur en inhoudsmaat) welke door Opdrachtgever zijn ingenomen en niet worden hergebruikt. Vanaf depot Hulsterweg 19. De aantallen af te voeren mini containers per keer zijn tussen de 100 en 150 stuks. De losse deksels, wielen en assen dienen ook afgevoerd te worden
54	Bij aankomst op depot voor het afvoeren van de minicontainers dient men zich te melden bij de aanwezige receptie en aan te geven welke werkzaamheden er uitgevoerd worden
55	Voor elke container die afgevoerd wordt, moet er een bedrag betaald worden aan Gemeente Venlo. Tarief voor inname moeten wordt vermeld in de prijslijst.
56	In de op het prijsinvulformulier vermelde prijs voor de netto opbrengst voor de opdrachtgever dienen alle innamekosten, kosten voor verwijdering van kenmerken, transport, etc. te zijn inbegrepen
57	De door inschrijver afgevoerde containers dienen te worden hergebruikt of te worden gerecycled, waarbij maximaal hergebruik de voorkeur geniet boven recycling van het materiaal. De opdrachtgever verbindt hieraan de voorwaarde dat de inschrijver zich maximaal inspant dat bij hergebruik als container, de container NIET in Nederland worden hergebruikt.
58	De containers die afgevoerd worden door de inschrijver kunnen dus van een oude leverancier zijn(zijnde de huidige leverancier). Inschrijver dient hier met het tarief voor inname rekening mee te houden.
59	De afgevoerde containers worden nestbaar gestapeld aangeboden voor af te voeren door de leveranciers.