

Opname dd.: 2025

Plaats

School KBS

Adres

Postcode

Jirnsum

St. Radboud

Dekamastrjitte 2B

9011 WE IJnsom

BrinNr. **XX.XX**

telefoon: 0566601242

E-mail: directie@radboudjirnsum.nl

directeur: Anneke Bosma

conciërge: Geen

contact persoon:

Info:

Boukundig

Bouwkundige Bouwjaren:

2013

bouwlagen:

2

dakvorm:

Schuindak

Isolatie:

vloer:

XXX

wanden:

XXX

dak:

XXX

beglazing: XXX

Verwarming Lokalen

Verwarming

All-air (LBK)

Leidingnet:

Water - technische ruimte

Type:

Staal

opm.: Tussen TSA en LBK's (in de technische ruimte)

Leidingnet:

koelmiddel - onder de vloer

Type:

Koper

opm.: Tussen TSA (technische ruimte) en WP (buiten)

Hydraulische module:

In de technische ruimte

Fabricaat: DAIKIN

Type:

HXY125A8V1BF

opm.: Watermodule voor VRV-systeem

Warmtepomp (VRV IV systeem)

Bouwkundig:

Hout en kunstof

Met geluiddempers isolatie

Asbest: geen

Ligging WP ruimte:

Aparte buitenkamer

			<u>kW (th)</u>	<u>Koelmiddel</u>	<u>Kg</u>	<u>GWP</u>	<u>bouwjaar</u>
Warmtepomp	Fabrikant: DAIKIN EUROPE N.V.						
1x	Type: REYQ16U7Y1B		45	R410A	11,8	2087,5	2022
Warmtepomp	Fabrikant: DAIKIN EUROPE N.V.						
1x	Type: REYQ18U7Y1B		48	R410A	11,8	2087,5	2022

Totaal **93****Verwarming:**

Info:

All-air systeem met een ruimtethermostaat per lokaal

Expansievat:

R.W. Ahlen 18/1,0

bouwjr: N/A

Circulatiepomp fabricaat:

Grundfos

Type: MAGNA 25-60 180

Volt: 230V

bouwjr: 2013

Circulatiepomp fabrikant:

Grundfos

Type: MAGNA 25-60 180

Volt: 230V

bouwjr: 2013

3-weg klep:

Kiebak & Peter

Type:

bouwjr: 2013

3-weg klep:

Kiebak & Peter

Type:

bouwjr: 2013

Regeling

DEOS.AG

Hoofd regelaar

Open 600 EMS

Info:

geen

bouwjr: N/A

DEOS.AG

Touch screen

Info:

geen

bouwjr: N/A

DAIKIN D-BACS

Hydraulische module regelaar

Info:

geen

bouwjr: N/A

Ruimte thermostaten

(in elk lokaal)

Info:

geen

bouwjr: N/A

Ventilatie (luchtbehandelingkasten):

Ligging LBK's ruimte:

Technische ruimte (1e verdieping)

Luchtbehandelingkast

Fabrikant:

Systemair

Type:

Topvex HWH-R-CAV

Debiet [m³/h]

5400

WTW

Ja, kruisstroomwisselaar

bouwjr: 2012

Luchtbehandelingkast

Fabrikant:

Systemair

Type:

Topvex HWH-L-CAV

5400

Ja, kruisstroomwisselaar

bouwjr: 2012