

Opname dd.: 2014 Versie 221024

Plaats: **Heerenveen**

School: **KBS St Jozef Daltonschool** BrinNr. **07PR**

Adres: **Van Dekemalaan 2**

Postcode: **8442 BC**

telefoon: 0513 622714

E-mail: school@jozefheerenveen.nl

directeur:

conciërge:

Info: contact persoon:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren 1971 2006 2010 bouwlagen: 1

dakvorm: **platdak** anders

Isolatie: vloer 2006 deel wanden ja dak ja anders beglazing: **dubbel**

Info:

GASmeter **G 10** stand: **096533** opm.: juni 2014 bouwjaar: 1999

Verwarming Lokalen

Verwarming: radiatoren paneel en leden Fabricaat: **onbekend** opm.: ?

Therm. ventielen: ja deels Fabricaat: **Heimeier** opm.: **geen**

Voet ventielen: ja deels Info: **geen**

Leidingnet: kruipruimte dikwandig opm.: **geen**

Leidingnet: plafond precisie opm.: **geen**

Info: **geen**

KETELHUIS

Bouwkundig: **gemetseld** Asbest: **geen**

Ligging ketelruimte: **bg oude stookruimte** **aan buitengevel**

Info: **geen**

Ketel:	Fabricaat:	Type:	HR50	kW Hs	kW	Belasting	Vermogen	Ontsteking	opm.	bouwjr.
1x	NEFIT	9000i	HR50	50					geen	2021
1x	NEFIT	9000i	HR50	50					geen	2021
1x	NEFIT	9000i	HR50	50					geen	2021
1x	NEFIT	9000i	HR50	50					geen	2021
			totaal	150	0				geen	
1x	Atag	Z ready	E223C	22	19,4	bougje			opm. geplaatst in de semipermanente unit	
			tapwaterdeel niet aangesloten						regeling Cenvax VAG 4000	

Bijzonderheden: **onderstaande voor cascade Nefit:**

Belasting > 130 kW? **ja:** **NEN 3028**

Vermogen > 100 kW? **ja:** **SCIOS keuren**

Beluchting: kanaal door dak **geen**

Ontluchting: afmeting: **geen** Info: **geen**

Rookgasafvoer: Alu dikw alu afmeting: **300 x 200** Info: **geen**

Rookgasafvoer: Alu dikw alu afmeting: **DN 80** Info: **geen**

Rookgasafvoer: Alu dikw alu afmeting: **DN 80** Info: **geen**

Verbrandingslucht: **Uit gecombineerde dakkap** afmeting: **DN 80** Info: **geen**

Info:

Verwarming:

Info: **geen** Info: **geen**

Overstort: **elk toestel 1/2"** Manometer: **op aansluitgroep**

Expansievat: **Pneumatex 80 / 1,0** bouwjr: 2021

Expansievat:

Vulkraan waterleiding: **wasmachinekraan** keerklep: **da** Info: **keerklep direct achter kraan;**

KetelPomp fabricaat: **Nefit Grundfos** Type: Volt: **230** bouwjr: 2021

Afsluiters: DN: **2"** flens / draad:

Gasleiding: koper DN: **22** Druk: **25** mbar Filter: **geen** Info: **geen**

Condensafvoer: pvc DN: **50**

Verdeler / verzamelaar			Nefit Openverdeler 2.5"			DN: geen		
Groep 1			Naam: lokalen			Info: geen		
Driewegklep:						DN: Motor: bouwjr: 2021		
Pomp fabrikaat:			Grundfos Wilo			Volt 230 aansluitingen: bouwjr: 2021		
Afsluiters:			Pets			DN: 50 draad flens Info: geen		
Leidingwerk:			Staal gefit			DN: 50 Info: geen		
Ontluchter:								
Info:			geen					
Groep 2			Naam:			Info: geen		
Driewegklep:						DN: Motor: bouwjr: -		
Pomp fabrikaat:						Volt aansluitingen: bouwjr: -		
Afsluiters:						DN: Info: geen		
Leidingwerk:						DN: Info: geen		
Ontluchter:								
Info:								
Groep 3			Naam:			Info: geen		
Driewegklep:						DN: Motor: bouwjr: -		
Pomp fabrikaat:						Volt aansluitingen: bouwjr: -		
Afsluiters:						DN: Info: geen		
Leidingwerk:						DN: Info: geen		
Ontluchter:								
Info:								
Regeling			Nefit MBC 5 modulerende cascade regelaar			Info: CT 10 overwerktimer bouwjr: 2021		
			Info: NedAir VMC regelaar tbv WTW unit			Info: geen bouwjr: 0		
Info:			geen			Info: in centrale ruimte		
Info:			geen					
Info:			geen					
Info:			geen					
Tapwater verwarming								
			E-boiler inhoud 10 liter			Fabricaat: Daalderop Info: in aanrecht keukentje bouwjr: 0		
Info:			geen					
Info:			geen					
Ventilatie								
1x			wandventilator t.b.v. toilet in de unit			Fortec		
1x			MV box op afzuiging toiletgroepen			Stork CMF 14T bouwjr: 2006		
2x			MV kleutermagazijn en kantoor Jansen			Stork CVM centrifugaal ventilator bouwjr: 2006		
1x			MV toiletten 24			Itho CVD 473 dakventilator bouwjr: 2006		
1x			WTW NedAir WTA 2000 type B			bouwjr: 2006		