

Opname dd.:

Plaats

School**KBS****Drachten****Adres****De Wiekslag
Dwarswijk 346**BrinNr. **07VT****Postcode****9202 CA**

telefoon:

0512 519890

E-mail:

info@jpbsdewiekslag.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

GECONTOLEERD

Info:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren

1971

1988

bowlagen: 2

dakvorm

platdak

anders

Isolatie

vloer

ja

wanden

ja

dak

ja

anders

beglazing: dubbel

Info:

GASmeter**G****16**

stand:

156874

opm.: 2014

bouwjaar:

1998**Verwarming Lokalen**

Verwarming

radiatoren

Fabricaat: onbekend

opm.: ?

Therm. ventielen:

ja

deels

Fabricaat: Danfoss Heimeier TA

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

deels

Info: geen

Leidingnet:

kruipruimte

dikwandig

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

dikwandig

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

gemetselde buitenwand

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

aan buitengevel

Info:

geen

Ketel:		Fabricaat:	Type:	65	kW Hs		65	bougie	opm.	geen	bouwjr:	2006
					Belasting	Vermogen						
Ketel:	1x	REMEHA	Quinta	65	68,8	65	65	bougie	opm.	geen	bouwjr:	2006
Ketel:	1x	REMEHA	Quinta	65	68,8	65	65	bougie	opm.	geen	bouwjr:	2006
totaal					137,6	130						

Bijzonderheden: twee individuele groepen met een ketel per groep

Belasting > 130 kW?

ja:

NEN 3028

Vermogen > 100 kW?

ja:

SCIOS keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

rooster

deur

afmeting: 600 x 600

Info: met remplaat

Ontluchting:

kanaal

door dak

afmeting: DN 180

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

dikw alu

afmeting: DN 80

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

dikw alu

afmeting: DN 100

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: geen

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: geen

Info: geen

Info:

Verwarming:

Info:

geen

Info: geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat:

Reflex

35/0,5

bouwjr:

2007

Expansievat:

Reflex

35/0,5

Vulkaan waterleiding:

wasmachinekraan

keerklep: CA

Info: in toevoerleiding

KetelPomp fabricaat:

Type:

Volt: 230

bouwjr:

2006

Afsluiters:

DN:

5/4"

flens / draad: draad

Gasleiding:

staal

DN:

5/4" 3/4"

Druk: 25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

32

Verdeler / verzamelaar		geen: ketel per groep			DN: geen	
Groep 1		Naam: lokalen west				Info: geen
Driewegklep:			Type:		DN:	Motor: bouwjr: 2007
Pomp fabrikaat:	Grundfos		Type: Magna 32-100 180		Volt 230	aansluitingen: kopp bouwjr: 2007
Afsluiters:	Kogel	Pets			DN: 40 draad	Info: geen
Leidingwerk:	Staal				DN: 40 50	Info: geen
Ontluchter:						
Info:	geen					
Groep 2		Naam: lokalen oost				Info: geen
Driewegklep:			Type:		DN:	Motor: bouwjr: 2007
Pomp fabrikaat:	Grundfos		Type: Magna 32-100 180		Volt 230	aansluitingen: kopp bouwjr: 2007
Afsluiters:	Kogel	Pets			DN: 40 draad	Info: geen
Leidingwerk:	Staal				DN: 40 50	Info: geen
Ontluchter:						
Info:	geen					
Overig:	geen					
Regeling		Remeha Rematic MC (cascade) regeling			Info: geen	bouwjr: 2007
					Info: geen	bouwjr: 0
					Info: geen	
Info:	geen					
Info:	geen					
Info:	geen					
Info:	geen					
Tapwater verwarming						
	geiser	inhoud	liter	Fabricaat: Vaillant	MAG 135tur	Info: in keukenkastje bouwjr: 0
	geiser	inhoud	liter	Fabricaat: Vaillant	MAG 135tur	Info: boven aanrecht persk bouwjr: 0
		inhoud	liter	Fabricaat:		Info: bouwjr: 0
Info:	geen					
Info:	geen					
Ventilatie		Natuurlijke ventilatie met windgedreven ventilatiekappen				bouwjr: 0
		MV box op afzuiging toiletgroepen				
2x		MV in de grote zaal toerenregelaar in keukenkastje				bouwjr: 1990
		Ventilatie ontbreekt op bovenverdieping ruimte 32				