

Opname dd.: 19 juni 2014

Plaats

School **KBS Sneek**
Adres **Thomas van Aquino**
Postcode **Louw Doniastraat 1**
8607 AT

BrinNr. 07VU

telefoon: 0515 433 828

E-mail: info@thomasvanaquinoschool.nl

directeur: mv Irene Walda

conciërge:

contact persoon:

Info:

BOUWKUNDIG
 Bouwkundige Bouwwaren 2006 2009 bouwlagen: 2
 dakvorm platdak schuindak
 Isolatie vloer ja wanden ja dak ja anders beglazing: dubbel
 Info:

GASmeter **G 25** stand: bouwjaar: 1998 **G 6** stand: bouwjaar: 2010
Verwarming Lokalen
 Verwarming radiatoren Info: vloerverwarming Info: stralingspanelen
 Therm. ventielen: ja Fabricaat: Danfoss Heimeier TA opm.: geen
 Voet ventielen: ja Info: geen
 Leidingnet: kruipruimte dikwandig precisie kunststof opm.: geen
 Leidingnet: plafond dikwandig precisie kunststof opm.: geen
 Info: geen
KETELHUIS
 Bouwkundig: gemetselde wanden Asbest: geen
 Ligging ketelruimte: verdieping
 Info: geen

Ketel:	Fabricaat:	Type:	Belasting	kW Hs	kW	Ontsteking	opm.	bouwjaar:
1x	REMEHA	Quinta	65	68,8	65	bougie	aparte opstellingkast	2009
1x	REMEHA	Pro 90	95,5	84,2	bougie	geen		2016
1x	REMEHA	Pro 90	95,5	84,2	bougie	geen		2016
1x	AOSmith	BFC 30N 368 ltr.	33	30		geen		2006

totaal 191 198,4 in de stookruimte

Bijzonderheden: De beide Quinta Pro 90 ketels staan in cascade aangesloten in de stookruimte

Belasting > 130 kW? ja: NEN 3028

Vermogen > 100 kW? ja: SCIOS keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting: kanaal door dak afmeting: DN 300 Info: geen

Ontluchting: kanaal door dak afmeting: DN 300 Info: geen

Rookgasafvoer: Alu dikw alu Quinta 90 afmeting: DN 100/150 Info: geen

Rookgasafvoer: Alu dikw alu Quinta 90 afmeting: DN 100/150 Info: geen

Rookgasafvoer: Alu dikw alu Quinta 65 afmeting: DN 100 Info: geen

Verbrandingslucht: Uit gecombineerde dakkap afmeting: geen Info: geen

Info:

Verwarming:
 Info: Info: geen
 Overstort: elk toestel 1/2" Manometer: op aansluitgroep
 Expansievat: Flexcon 140 / 1,0 cenraal op de installatie bouwjaar: 2006 2009
 Expansievat: 2x Flexcon 50 / 1,0 per Q 90
 Expansievat: Flexcon 35 / 0,5 op de Quinta
 Vulkraan waterleiding: slangwartelkraan keerklep: CA Info:
 KetelPomp fabricaat: Grundfos 2x Type: UPS 25-55 180 Volt: 230 bouwjaar: 2006
 Afsluiters: kogel STA DN: 2" flens / draad: draad
 Gasleiding: staal DN: 5/4" Druk: 25 mbar Filter: ja Info: geen
 Condensafvoer: pvc DN: 50

Verdeler / verzamelaar

Groep	Naam:	Peuterspeelzaal	Info:	geen				
Driewegklep:	Siemens	Type: VXG 44. 15-1.6 KP	DN:	15	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2006
Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type: Magna 25-100 180	Volt:	230	aansluitingen:	koppeling	Info:	geen
Afsluiters:	Kogel		DN:	25	draad			
Leidingwerk:	Staal		DN:	25	Info:	geen		
Groep	Naam:	Gymzaal kleedruimtes	Info:					
Driewegklep:	Siemens	Type: VXG 44. 15-2.5 KP	DN:	15	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2006
Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type: UPE 25-60 180	Volt:	230	aansluitingen:	koppeling	Info:	geen
Afsluiters:	Kogel		DN:	25	draad			
Leidingwerk:	Staal		DN:	25	Info:	geen		
Groep	Naam:	Consultatie	Info:	geen				
Driewegklep:	Siemens	Type: VXG 44. 15-2.5 KP	DN:	15	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2006
Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type: Magna 25-100 180	Volt:	230	aansluitingen:	koppeling	Info:	geen
Afsluiters:	Kogel		DN:	25	draad			
Leidingwerk:	Staal		DN:	25	Info:	geen		
Groep	Naam:	Basisschool	Info:	geen				
Driewegklep:	Siemens	Type: VXG 44. 25-10 KP	DN:	25	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2006
Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type: Magna 32-120 F	Volt:	230	aansluitingen:	flenzen	Info:	geen
Afsluiters:	Kogel		DN:	50	draad	flens		
Leidingwerk:	Staal		DN:	50	Info:	geen		
Subgroep	Basisschool	vloerverwarming	Info:	Beganegrond				
	Siemens	Type: VXG 44. 15-2.5 KP	DN:	15	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2006
Groep	Naam:	Gymzaal stralingspanelen	Info:					
Driewegklep:	Siemens	Type: VXG 44. 15-4 KP	DN:	15	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2006
Pomp fabrikaat:	Grundfos	Type: UPE 25-100 180	Volt:	230	aansluitingen:	koppeling	Info:	geen
Afsluiters:	Kogel		DN:	25	draad			
Leidingwerk:	Staal		DN:	25	Info:	geen		

Opstellingskast Quinta uitbreiding

Groep	Naam:	Radiatoren beganegrond	Info:	geen				
Tweewegklep:		Type:	DN:		Motor:			bouwjr: 2009
Afsluiters:	Kogel		DN:	15	draad		Info:	geen
Leidingwerk:	kunststof		DN:	15	Info:	geen		
Groep	Naam:	Radiatoren verdieping	Info:	geen				
Tweewegklep:		Type:	DN:		Motor:			bouwjr: 2009
Afsluiters:	Kogel		DN:	15	draad		Info:	geen
Leidingwerk:	kunststof		DN:	15	Info:	geen		
Groep	Naam:	WTW unit uitbreiding	Info:	geen				
Driewegklep:	Siemens	Type:	DN:	15	Motor:	SQS 65	Acvatix	bouwjr: 2009
Afsluiters:	Kogel		DN:	25	draad		Info:	geen
Leidingwerk:	Staal		DN:	25	Info:	geen		

Regeling	Priva Compri X regelkast met modem	Info:	gebouwd door:	Bepacom	bouwjr:	2006
	WTW Ned Air VMC II					

Tapwater verwarming

Info:	gasboiler	inhoud	368 ltr	liter	Fabricaat:	AOSmith	Info:	zie boven	bouwjr:	2006
	tapwatercirculatiepomp			Grundfos	UP 20-15 N 150				bouwjr:	2006
	E-boiler	inhoud	15	liter	Fabricaat:	Daalderop	Info:	in aanrecht keukentj	bouwjr:	2006
	E-boiler	inhoud	50	liter	Fabricaat:	Daalderop	Info:	kast ruimte 46	bouwjr:	2006
Info:	geen									

Ventilatie

	MV box op afzuiging toiletgroepen	Stork CMF 14T	bouwjr:	2006
5x	WTW op dak	Ned Air	bouwjr:	2006
1x	Dakventilator kleedruimtes gymzaal		bouwjr:	2006