

Opname dd.:

Versie 221024

Plaats

School

KBS

Wolvega

Mgr. Scholtens

Adres

Wilhelminastraat 18

Postcode

8471 PK

telefoon:

0561 614 014

E-mail:

admin@mqrsholtens.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon: GECONTROLEERD

Info:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren

1993

2001

bouwlagen: 2

dakvorm

plat en schuin

Isolatie

vloer ja wanden ja dak ja anders beglazing: ja

Info:

GASmeter

G 16

stand:

208017

opm.: 2014

bouwjaar:

2000

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren

Fabrikaat: Veba

opm.:

Therm. ventielen:

ja deels

Fabrikaat: Danfoss Heimeier TA

opm.: geen

Voet ventielen:

ja deels

Info: geen

Leidingnet:

kruipruimte dikwandig

Info: precisie

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

Info: precisie

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

Asbest: geen

Ligging ketelruimte: in opstellingsruimte verdieping

aan buitengevel

Info:

geen

	kW Hs	kW
Belasting	Vermogen	Ontsteking
Ketel:	Fabrikaat: INTERGAS	
1x	Type: Compact Solo	HR12 13,2 12,4
		bougie opm. in berging buiten bouwjr: 2009
	REMEHA	
1x	Type: QuintaPro	90 95,5 89,5
		bougie opm. 6 lokalen bg bouwjr: 2012
Ketel:	Fabrikaat: INTERGAS	
1x	Type: Combi Compact	HRe 28-24 33,1 23,4
		bougie opm. bewegingsruimte e.o. bouwjr: 2011
Ketel:	Fabrikaat: REMEGA	
1x	Type: Quinta Ace	45 45 40,8
		? opm. verdieping verw. bouwjr: 2021
	Fabrikaat:	
	Type:	
	totaal	173,6 153,7
		opm. geen

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

ja: NEN 3028

Vermogen > 100 kW?

ja: SCIOS keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

rooster

deur

binnen

afmeting: 600 x 350

Info: geen

Ontluchting:

kanaal

door dak

afmeting: 225

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

dikw alu

afmeting: DN 100

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

dikw alu

afmeting: DN 80

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

dikw alu

afmeting: DN 80

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit combi dakkappen

Intergas HR 12 gevelafvoer

afmeting: geen

Info: geen

Info:

Verwarming:

Info:

Info: geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: op de ketels

Expansievat:

Flexcon

50/0,5

2x op Remeha

bouwjr:

2012

Expansievat:

Flexcon

25/0,5

1x op Nefit

bouwjr:

2001

Expansievat:

Heatwave

HWA 24

0,7 bar

Taiwan Intergas

bouwjr:

2009

Vulkraan waterleiding:

slangwartelkraan

keerklep: CA

Info: keerklep direct achter kraan;

KetelPomp fabrikaat:

Remeha

Wilco

Type:

Volt: 230

bouwjr:

2012

Afsluiters:

DN:

2"

flens / draad:

Gasleiding:

staal

DN:

5/4"

Druk:

25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

50

Verdeler / verzamelaar				geen				DN: geen				
Groep	Naam:	Buitenberging en handenarbeid				Info:	Intergas Compact Solo HR12					
	Driewegklep:			Type:		DN:	Motor:			bouwjr:	0	
	Pomp fabrikaat:			Type: ?		Volt 230	aansluitingen: draad			bouwjr:	2009	
	Afsluiters:					DN:			Info: geen			
	Leidingwerk:	Staal	dunwandig knel			DN: 22	Info: geen					
	Ontluchter:											
	Info:	geen										
Groep	Naam:	6 lokalen bg				Info:	Remeha Q 90					
	Driewegklep:			Type:		DN:	Motor:			bouwjr:		
	Pomp fabrikaat:	Grundfos		Type: UPS 25-80 130		Volt 230	aansluitingen: draad			bouwjr:	2012	
	Afsluiters:					DN:	draad		Info: geen			
	Leidingwerk:	Staal	dunwandig Mapress			DN: div	Info: geen					
	Ontluchter:											
	Info:	geen										
Groep	Naam:	bewegingsruimte e.o.				Info:	Intergas Hre Combitoestel					
	Driewegklep:			Type:		DN:	Motor:			bouwjr:		
	Pomp fabrikaat:			Type: ?		Volt 230	aansluitingen: draad			bouwjr:	2011	
	Afsluiters:					DN:			Info: geen			
	Leidingwerk:	Staal				DN: 50	Info: geen					
	Ontluchter:											
	Info:	geen										
Groep	Naam:	Verdieping				Info:	Nefit EcomLine HR 43					
	Driewegklep:			Type:		DN:	Motor:			bouwjr:		
	Pomp fabrikaat:	Grundfos		Type: UP 25-55 G 130		Volt 230	aansluitingen: draad			bouwjr:	2001	
	Afsluiters:					DN:			Info: geen			
	Leidingwerk:	Staal	dunwandig knel			DN: 20	Info: geen					
	Ontluchter:											
	Info:	geen										
	Overig:	geen										
Regeling		1x Intergas ketel	Bberging	Honeywell Chronotherm Modulation						bouwjr:	2009	
		1x Remeha ketel	6 lokalen	Remeha I-Sense Modulerende thermostaat			jaarklok			bouwjr:	2012	
		1x Intergas ketel	bewegingsr	Honeywell Chronotherm Modulation						bouwjr:	2011	
		1x Nefit ketel	verdieping	Nefit ModuLine 30						bouwjr:	2001	
		1x	NedAir VMC regelaar t.b.v. WTW unit									
Tapwater verwarming												
	E-boiler	inhoud	10	liter	Fabricaat: Daalderop			Info: in aanrecht keukentje		bouwjr:	0	
	Middels de combiketel											
	Info:	geen										
	Info:	geen										
Ventilatie	1x	Dakventilator VDA	Berschenhoek							bouwjr:	2009	
	1x	MV box op afzuiging toiletgroepen			Stork CMF 14T					bouwjr:	2001	
	4x	wc afzuiging	pijpventilator		Bergschenhoek					bouwjr:	2011	
	1x	Centrale WTW ventilatieunit	Ned Air	op het dak gemeensch ruimte		t.b.v. 8 lokalen				bouwjr:	2011	
		De lucht wordt met luchtkanalen verdeeld over de lokalen										
		De lucht wordt ingeblazen d.m.v. Airsocks aan het plafond										
		De luchthoeveelheid wordt per lokaal geregeld met een servomotor op een luchtklep									CO2 sensor Itho	
Airco	split	4x	Fujitsu	binnen unit:	ABY18EGA-W	buiten unit:	AOY18EMA			bouwjr:	2020 / 2021	