

Opname dd.:

Plaats

School **KBS** **Sneek**
Adres **St. Bonifatius**
Postcode **Looxmastraat 39**
8603 XRBrinNr. **09AP**

telefoon: 0515 744023

E-mail: info@bonifatiusneek.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren 1888 2016 bouwlagen: 1
dakvorm platdak
Isolatie vloer ja wanden ja dak nee anders zolder beglazing: dubbel

Info:

GASmeter **G** **25** stand: opm.: bouwjaar:**Verwarming Lokalen**

Verwarming Fabricaat: opm.:
Therm. ventielen: Fabricaat: opm.:
Voet ventielen: Info: opm.:
Leidingnet: opm.:
Leidingnet: opm.:
Info:

KETELHUIS

Bouwkundig: Asbest:
Ligging ketelruimte: zolder
Info:

Ketel: Fabricaat: **Atag** kW Hs kW
Belasting Vermogen Ontsteking
1x Type: **XL105** opm. bouwjaar: **2016**

totaal 0 0

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

Vermogen > 100 kW?

Beluchting:

Ontluchting:

Rookgasafvoer:

Rookgasafvoer:

Rookgasafvoer:

Verbrandingslucht:

Info:

gekeurd dd:

herkeur dd:

afmeting:

afmeting:

afmeting:

afmeting:

afmeting:

afmeting:

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Verwarming:

Info: geen Info: geen
Overstort: elk toestel 1/2" Manometer: op aansluitgroep
Expansievat: Flexcon 80 / 0,5 op de cascade bouwjaar: 2016
Expansievat: Flexcon 25 / 0,5 op de HR 70 nwbouw bouwjaar: 2016

Vulkraan waterleiding: wasmachinekraan

KetelPomp fabricaat:

Nefit

keerklep:

Type: UPER 25-80

Info:

Volt: 230

bouwjaar: 2016

Afsluiters:

DN: 40

flens / draad: draad

Gasleiding:

DN: 5/4"

Druk: 25 mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

DN: 50

Verdeler / verzamelaar

2x openverdeler t.b.v. oudbouw

Info: tussenliggende transportpomp: Grundfos Magna UPE 40-120 F

Groep 1 Naam: Radiatoren oud bouw

Driewegklep: Siemens Type: VXG 44. 32-16 kp
Pomp fabrikaat: Grundfos Type: UPS 40-60/4 F
Afsluiters: Inregelafsluiters
Leidingwerk: Staal
Ontluchter: op de openverdelers
Info: geen

Info: regeling bij LBK

DN: 32 Motor: SQS65 bouwjr: 2004
Volt 230 aansluitingen: flens bouwjr: 2004
DN: 50 draad Info: geen
DN: 50 Info: geen

Groep 2 Naam: LBK

oud bouw

Driewegklep: Siemens Type: VXG 44. 25-10 kp
Pomp fabrikaat: Grundfos Type: UOS 25-30 180
Afsluiters: Kogel CVpatent Pets Econ Ubel
Leidingwerk: Staal
Ontluchter: Spirovent BAD 50 L
Info: geen

Info: regeling bij LBK

DN: 25 Motor: SQS65 bouwjr: 2004
Volt 230 aansluitingen: draad bouwjr: 2004
DN: 50 draad flens Info: geen
DN: 50 Info: geen

Groep Naam:

ketel Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:

Info: geen

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr: 0
DN: Info: geen
DN: Info: geen

Groep Naam:

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Info:

Info: geen

DN: Motor: bouwjr: 0
Volt aansluitingen: bouwjr: 0
DN: Info: geen
DN: Info: geen

Regeling

Regelkast Siemens Synco
Nefit MBC 5 modulerende regeling

Info: naast LBK Oudbouw

Info: geen bouwjr: 2004
Info: groep radiatoren nieuwbouw bouwjr: 2008

Tapwater verwarming

E-boiler inhoud 10 liter Fabricaat: Daalderop Info: in aanrecht keukentje bouwjr: 0
E-boiler inhoud 15 liter Fabricaat: Daalderop Info: in aanrecht keukentje bouwjr: 0
E-boiler inhoud 30 liter Fabricaat: Daalderop Info: in werkkast bouwjr: 2007
Info: geen
Info: geen

Ventilatie

Dakventilator afzuiging toiletgroepen nieuwbouw
WTW WTW-unit met warmtewiel SystemAir Stork MX 110 Oudbouw bouwjr: 2008
AIRCO DX koelbatterij in LBK condensingunit Technibel CSAGV 2024/2080 Oudbouw bouwjr: 2004

WTW AIRCO WTW-unit met ingebouwde DX koeling LMF HPX Nieuwbouw bouwjr: 2007

Noodgebouw

Ketel: Fabricaat: Remeha
1x Type: Avanta 24c 26 kW 20 kW bougie opm. geen bouwjr: 2008
Regeling Cenvax VAG 5000 Basic bouwjr: 2008
Expansievat Floco 17/0,5
MV pijpventilator toiletten Itho
AIRCO koelunit Hokkaido Split systeem R 410a