

Opname dd.:

Versie

221024

Plaats

School

KBS

Sneek

St. Bonifatius

Adres

Leeuwarderweg 30

Postcode

8605 AH

BrinNr. 09AP

telefoon:

0515

412719

E-mail:

info@bonifatiusneek.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren

1922

1988

1999

2008

bouwlagen: 2

dakvorm

plattendak

Isolatie

vloer

schuin

nw. deel

wanden

ja

dak

nw. deel

anders

beglazing: dubbel

grotendeels

Info:

GASmeter

G

25

stand:

opm.:

bouwjaar:

1988

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren

Therm. ventielen:

ja

deels

Fabricaat: Quinn Sensa

opm.: ?

Voet ventielen:

ja

deels

Fabricaat: Danfoss Heimeier TA

opm.: geen

Leidingnet:

kruipruimte

dikwandig

Info: geen

kunststof

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

dikwandig

precisie

kunststof

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

lichte wanden

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

in dakopbouw verdieping

in kelder

aan buitebegevel

in pandig

Info:

geen

				kW Hs		kW			
				Belasting	Vermogen	Ontsteking			
Ketel:	Fabricaat:	NEFIT							
1x		Type: TopLine 2	HR 100	107,1	99,5	gloeispiraal	opm. oudbouw cascade	bouwjr:	2022
Ketel:	Fabricaat:	NEFIT							
1x		Type: TopLine 2	HR 100	107,1	99,5	gloeispiraal	opm. oudbouw	bouwjr:	2022
Ketel:	Fabricaat:	NEFIT							
1x		Type: TopLine	HR 70	73,8	71,5	gloeispiraal	opm. nwbouw	bouwjr:	2007
Ketel:	Fabricaat:						opm. geen	bouwjr:	
Ketel:	Fabricaat:						opm. geen	bouwjr:	
toestel	Fabricaat:						opm. geen		

Verwarming:

Info:

geen

Info: geen

Overstort:

elk toestel

1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat:

Flexcon

80 / 0,5 op de cascade

bouwjaar: 2022

Expansievat:

Flexcon

25 / 0,5 op de HR 70 nwbouw

bouwjaar: 2022

Vulkaan waterleiding: wasmachinekraan

KetelPomp fabricaat:

Nefit

keerklep:

Type: UPER 25-80

Info:

Volt: 230

bouwjaar: 2022

Afsluiters:

DN: 40

flens / draad: draad

Gasleiding:

staal

DN: 5/4"

Druk: 25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN: 50

Verdeler / verzamelaar

2x openverdeler t.b.v. oudbouw

Info: tussenliggende transportpomp: Grundfos Magna UPE 40-120 F

Groep 1 Naam: Radiatoren oud bouw

Driewegklep: Siemens Type: VXG 44. 32-16 kp
Pomp fabrikaat: Grundfos Type: UPS 40-60/4 F
Afsluiters: Inregelafsluiters
Leidingwerk: Staal
Ontluchter: op de openverdelers
Info: geen

Info: regeling bij LBK

DN: 32 Motor: SQS65 bouwjr: 2004
Volt 230 aansluitingen: flens bouwjr: 2004
DN: 50 draad Info: geen
DN: 50 Info: geen

Groep 2 Naam: LBK

oud bouw

Driewegklep: Siemens Type: VXG 44. 25-10 kp
Pomp fabrikaat: Grundfos Type: UOS 25-30 180
Afsluiters: Kogel CVpatent Pets Econ Ubel
Leidingwerk: Staal
Ontluchter: Spirovent BAD 50 L
Info: geen

Info: regeling bij LBK

DN: 25 Motor: SQS65 bouwjr: 2004
Volt 230 aansluitingen: draad bouwjr: 2004
DN: 50 draad flens Info: geen
DN: 50 Info: geen

Groep Naam:

ketel Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:

Info: geen

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr: 0
DN: Info: geen
DN: Info: geen

Groep Naam:

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Info:

Info: geen

DN: Motor: bouwjr: 0
Volt aansluitingen: bouwjr: 0
DN: Info: geen
DN: Info: geen

Regeling

Regelkast Siemens Synco

Info: naast LBK Oudbouw

bouwjr: 2004

Nefit MBC 5 modulerende regeling

Info: geen

bouwjr: 2008

Info: groep radiatoren nieuwbouw

bouwjr: 2008

Tapwater verwarming

E-boiler inhoud 10 liter Fabricaat: Daalderop
E-boiler inhoud 15 liter Fabricaat: Daalderop
E-boiler inhoud 30 liter Fabricaat: Daalderop

Info: in aanrecht keukentje

bouwjr: 0

Info: in aanrecht keukentje

bouwjr: 0

Info: in werkkast

bouwjr: 2007

Info: geen
Info: geen

Ventilatie

Dakventilator afzuiging toiletgroepen nieuwbouw

Stork MX 110

bouwjr: 2008

WTW

LBK

met warmtewiel Diwer TE KOMBI 228S-228S

Oudbouw

Oudbouw

bouwjr: 2023

AIRCO

Warmtepomp

Daikin RYYQ16U

Oudbouw

bouwjr: 2023

WTW

AIRCO

WTW-unit

met ingebouwde DX koeling

LMF HPX

Nieuwbouw

bouwjr: 2007

Noodgebouw

Ketel:

Fabricaat:

Remeha

1x

Type: Avanta 24e

26 kW

20 kW

bougie

opm: geen

bouwjr: 2008

Regeling

Expansievat Cenvax VAG 5000-Basic

bouwjr: 2008

Floco 17/0,5

MV pijpventilator-toiletten-Itho

koelunit Hokkaido Split-systeem

R-410a

AIRCO