

Opname dd.: 2025

Plaats

School **KBS**

Adres

Postcode

Telefoon:

E-mail:

directeur:

conciërge:

Leeuwarden
De Sprong
Idzerdastins 63
8925 AG

0582 660779

directie@sprongonline.nl

George

BrinNr. **09KF**

contact persoon:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren

1982

bouwlagen: 1

dakvorm

plattendak

Isolatie:

vloer:

XXX

wanden: XXX

dak:

XXX

beglazing: XXX

Verwarming Lokalen

Verwarming

LBK

Radiatoren

Fabricaat: onbekend

Fabricaat: onbekend

opm.: Niet bereikbaar

opm.: Geen

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat: onbekend

opm.: Geen

Voet ventielen:

ja

Fabricaat: onbekend

opm.: Geen

Leidingnet:

Warm water - verlaagd plafond

opm.: Geen

Ketelhuis

Bouwkundig:

gemetseld

Asbest: N/A

Ligging ketelruimte:

Beganegrod

		Fabrikant:	Type:	kW Hs		Vermogen	Ontsteking	opm.	bouwjr:
				Belasting					
Ketel:	1x	REMEHA	Quinta 45	41,2	40			geen	2006
Ketel:	1x	REMEHA	Quinta 65	62	61			geen	2006

Totaal

103,2

101

Verwarming:

Expansievat:

Onbekend

Type: -

bouwjr: -

KetelPomp fabrikant:

Grundfos

Type: -

Volt: 230V

bouwjr: 2006

Afsluiters:

DN: 1/2", 3/4", 1"

Gasleiding:

Staal

DN: 3/4"

Druk: 25 mbar

Filter: geen

Condensafvoer:

pvc

DN: 50

Verdeler / verzamelaar**Openverdeler 2,5"**

Groep 1	Naam:	LBK	Type:	UPS 25-40 190	DN:	230V	Motor:	bouwjr:	2006
	Driewegklep:	Geen	Type:		DN:	1"			
	Pomp fabrikant:	Grundfos			DN:	1"			
	Afsluiters:				DN:	-			
	Leidingwerk:	Staal							
	Ontluchter:	Geen							
Groep 2	Naam:	Oudbouw	Type:	SQS35.00	DN:	1"	Motor:	bouwjr:	2006
	Driewegklep:	SIEMENS	Type:	UPS 25-60 180	Volt:	230V		bouwjr:	2006
	Pomp fabrikant:	Grundfos			DN:	1"			
	Afsluiters:				DN:	1"			
	Leidingwerk:	Staal			DN:	-			
	Ontluchter:	Geen							
Groep 3	Naam:	Peuterspeelzaal	Type:	SQS35.00	DN:	1"	Motor:	bouwjr:	2006
	Driewegklep:	SIEMENS	Type:	MAGNA 25-40 180	Volt:	230V		bouwjr:	2017
	Pomp fabrikant:	Grundfos			DN:	1 1/2"			
	Afsluiters:				DN:	1 1/2"			
	Leidingwerk:	Staal			DN:	-			
	Ontluchter:	Geen							
Groep 4	Naam:	Nieuwbouw	Type:	SQS35.00	DN:	230V	Motor:	bouwjr:	2006
	Driewegklep:	SIEMENS	Type:	UPE 25-60 180	Volt:	1/2"		bouwjr:	2006
	Pomp fabrikant:	Grundfos			DN:	1/2"			
	Afsluiters:				DN:	-			
	Leidingwerk:	Staal							
	Ontluchter:	Geen							

Regeling x4	Energimeter	Info:	Op elk groep	bouwjr:	2002
Fabrikan:	Metrona				
Bouwjaar:	2006				

Ventilatie (luchtbehandelingkasten):

Ligging LBK: Binnen opstelling (Beganegrond) - niet bereikbaar!

Luchtbehandelingkast	Fabrikant: ???	Debiet [m³/h]	WTW	bouwjr: ???
	Type: ???	???	Waarschijnlijk niet	
		Filter klasse	Volt:	
		???	???	
		Max vermogen:	Gewicht:	
		???	???	

Opmerkingen: De luchtbehandelingsunit bevindt zich direct onder het plafond op de begane grond van het gebouw.
De unit is niet bereikbaar omdat er rondom gipsplaten zijn aangebracht die eerst moeten worden verwijderd om toegang te krijgen tot de unit.

Afzuigventilatoren:

Fabrikan:	Type:	Stuks:	Debiet [m³/h]	Bouwjaar:	Vermogen:	RPM:	Opmerkingen:
Zehnder	Onbekend	X1	Onbekend	2006	0,27/0,13 kW	895/650	
Zehnder	MX110+WS	X3	Onbekend	2018	0,18 kW	1.810	
Rosenberg	KDV 310-4-4D	X1	Onbekend	Onbekend	0,15/0,97 kW	1.360/975	
Stork	Onbekend	X1	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	
Rosenberg	KD 450 6-6D	X1	Onbekend	Onbekend	0,27/0,13 kW	895/650	
Rosenberg	Niet leesbaar	X1	Niet leesbaar	Niet leesbaar	Niet leesbaar	1.360/975	