

Opname dd.: april 2015

Plaats

Leeuwarden

Adres

Kantoor BMS
Archipelweg 135

BrinNr.

Postcode

8921 VX

telefoon:

058 870 00 78

E-mail:

info@bms-onderwijs.nl

contact persoon:

Info:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren

bouwlagen: 3

dakvorm platdak

Isolatie vloer

wanden

dak

anders

beglazing: dubbel

Info:

GASmeter**G 65**

stand: 303.687

opm.: tussenmeter naar gymzaal?

bouwjaar: 2008

Verwarming Lokalen

Verwarming radiatoren

Fabricaat: VeHa en overige

opm.: ?

Therm. ventielen: ja deels

Fabricaat: Danfoss Heimeier TA

opm.: geen

Voet ventielen: ja deels

Info: geen

Leidingnet: kruipruimte dikwandig

opm.: geen

Leidingnet: plafond dikwandig

opm.: geen

Info: geen

KETELHUIS

Bouwkundig: Gemetselde wanden

beton dek

Asbest: geen

Ligging ketelruimte: in kelder onder ruimte 17

Info: geen deur meer in kozijn, onvoldoende afdichting naar kruipruimte, geen brandblusser aanwezig

Ketel:		Fabricaat:	Type:	Belasting	kW Hs	kW	Ontsteking	opm.	bouwjr:
3x		REMEHA	Quinta	115	122,4	114	bougie	geen	2006
1x		REMEHA	Quinta	85	95,5	89,5	bougie	geen	2006
		Fabricaat:							
		Type:						geen	
		Fabricaat:							
		Type:						geen	
		Fabricaat:							
		Type:						geen	
		Fabricaat:							
		Type:						geen	
toestel		Fabricaat:							
		Type:						geen	
totaal				217,9	203,5				

Bijzonderheden: Cascade opstelling doorverbindingsleiding in verdelerverzamelaar Transportpomp Grundfos UPS 50-120 F (3)

Belasting > 130 kW? ja: NEN 3028

Vermogen > 100 kW? ja: SCIOS keuren

gekeurd dd: 2005

herkeur dd: PO was 2010

Beluchting: Rooster naar koekoek

afmeting: 700 x 500

Info:

Ontluchting: Via overige ruimte in bouwkundige schoorsteen

afmeting: ruim voldoende

Info:

Rookgasafvoer: Alu dikw alu direct boven ketels

afmeting: DN 100

Info:

Rookgasafvoer: overgang naar individuele kunstof flex in bouwk. Kanaal

afmeting: DN 100

Info:

Rookgasafvoer:

afmeting:

Info:

Verbrandingslucht: Uit de stookruimte

afmeting:

Info:

Info:

Verwarming:

Info:

Info:

Overstort: elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat: Flexcon 300 / 1,5 2x

bouwjr: 2003

Expansievat:

Vulkraan waterleiding: Slangwartelkraan

keerklep: Niet zichtbaar

Info:

KetelPomp fabricaat: Remeha

Type:

Volt: 230

bouwjr: 2006

Afsluiters:

DN:

2"

flens / draad:

Gasleiding:

DN:

65 / 50

Druk: 25

mbar

Filter: ja

Info: aftakking naar Gymzaal

Condensafvoer:

DN:

40

naar put met vuilwaterpomp

Verdeler / verzamelaar

DN: 200

Groep 1 Naam: "Praktijk" (links)

Info: geen

Driewegklep: Siemens

Type:

DN:

Motor: SQK 33

bouwjr:

Pomp fabrikaat: Grundfos

Type: Magna 40-60 F 220

Volt 230

aansluitingen: flens

bouwjr:

Afsluiters: Flensafsluiter met handwiel

DN:

Info: geen

Leidingwerk: Staal

DN:

Info: geen

Ontluchter:

Info: geen

Groep 2 Naam: "Theorie" (rechts)

Info: geen

Driewegklep: Siemens

Type:

DN:

Motor: SQK 33

bouwjr:

Pomp fabrikaat: Grundfos

Type: Magna 80-40 F 360

Volt 230

aansluitingen:

bouwjr:

Afsluiters: Flensafsluiter met handwiel

DN:

Info: geen

Leidingwerk: Staal

DN:

Info: geen

Ontluchter:

Info: geen

Groep 3 Naam: Afgekoppeld

Info: geen

Overig: De gymzaal is inmiddels afgekoppeld en voorzien van een eigen ketel voor radiatoren en een ketel/boiler

Regeling

1x Remeha Rematic MC cascaderegelaar

Info: geen

bouwjr:

2006

"Theorie"

Siemens RVL

472

Info: geen

bouwjr:

"Praktijk"

Siemens RVL

470

Info: geen

bouwjr:

v/h gymzaal

Siemens RVL

469

Info: Niet meer in gebruik

bouwjr:

Info: 1x regeling WTW unit Ned Air VMC

Info: geen

bouwjr:

Info: geen

Tapwater verwarming

E-boiler

inhoud

10

liter

Fabricaat: Daalderop Close In 10

Info: Keukentje BMS

bouwjr:

2014

E-boiler

inhoud

10

liter

Fabricaat: Daalderop Close In 10

Info: keukentje

bouwjr:

2014

inhoud

liter

Fabricaat:

Info:

bouwjr:

0

Info: geen

Info: geen

Ventilatie

MV box op afzuiging toiletgroepen

Stork CMF 14T

bouwjr:

2014

1x Dakventilator

StorkAir MX 210 op dak 2e verdieping

bouwjr:

2014

1x WTW unit lokalen 23 30 31 32 33

NedAir Everyline 6250B WTW HR buitenopstelling

bouwjr:

2014