

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**  
Raamovereenkomst met kenmerk:

**1. ALGEMEEN**

**01     OPDRACHTGEVER**

**02     DIRECTIE**

**03     LOCATIE**

**04     ALGEMENE BESCHRIJVING**

**05     TIJDSBEPALING**

**06     ONDERHOUDSTERMIJN**

**07     KWALITEITSBORGING**

**2. BESCHRIJVING**

**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01     TEKENINGEN**

**02     PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

**03     KWALITEITSBORGING**

**04     BIJLAGEN**

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |              |              |                                            |                                  | 6 |

**3. BEPALINGEN**

**01             ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 04        BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**

**01 04 02    LOONKOSTEN EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWGROEPEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 1van artikel 01.04.02 van de Standaard worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.
- 07 Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw(GWW)' (reeks 2015 =100).
- 08 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering geschiedt volgens de formule:  
  
Indexeringspercentage = (B1-B01)B01x100%=  
Waarin B01 de index is van het kwartaal waarin de aanbesteding heeft plaatsgevonden.  
Waarin B1 de index is van 12 maanden na de datum van aanbesteding.  
De daaropvolgende indexeringen worden op dezelfde manier berekend. Waarbij B1 in het tweede jaar de index is van 24 maanden na aanbesteding. Enzovoorts.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

## **25 RIOOLREINIGING**

### **25 33 INFORMATIE OVERDRACHT KOLKEN**

#### **25 33 06 KOLKENREINIGING**

- 01 De aannemer dient de kolken te registreren in het digitale bestand wat is aangeleverd door de opdrachtgever. Alle gebreken dienen te worden geregistreerd. Tevens dient aangegeven te worden;
  - type kolk;
  - Straatnaam;
  - geconstateerd gebrek;
  - Nieuwe of te verwijderen kolk;
  - eventuele opmerking.
- 02 Elke einde van de werkdag dient de aannemer zijn voortgang middels het aangeleverde bestand met de " cloud" functie te up-loaden.
- 04 Indien een kolk een gebrek vertoont dat leidt tot een onveilige situatie, moet de aannemer dit direct melden bij de opdrachtgever.

## **25 32 EISEN EN UITVOERING**

### **25 32 03 EISEN AAN UITVOERING KOLKEN**

- 01 Na het reinigen van de kolk is de kolk vrij van verontreiniging.
- 02 Na het reinigen van de kolk dient er ca. 1 meter goot rondom de kolk ontdaan te zijn van verontreiniging.
- 03 Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden terug gehangen. Rekening houden met ca 5% van het aantal kolken.
- 04 Kolken gelegen in het centrum mogen alleen uitgevoerd worden buiten winkeltijden. De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de actuele algemene openingsuren.
- 05 Het afdalen van water kan geschieden in een inspectieput in een vuilwater riool met een diameter van minimaal 300 mm. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen zand of overige grove resten mee in het riool spoelen en het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.