

MJOP gebouw per bewerkingsniveau2025 t/m 2034

(Let op, dit rapport is altijd 10 jaar beginnend bij "st

Organisatie: Gemeente Heusden

BTW:

NL-SBF	EleVerbijzondering	EleSoort	EleBewerking	Specificatie	C	Jaar	Eind	Aant	EH	Cy	Bedrag	UG	FS	H/V	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Gemeente Heusden																							
Groepering: Buitensportaccomodatie's																							
Algemeen																							
01 10 00 10	Algemeen	Algemeen	Onderhouden	Kitwerk zwembaden	0	2024		1	POST	1		0	PLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x
01 10 00 10	Algemeen	Algemeen	Onderhouden	Reparatie voegwerk/schoonmaak waterloop nabij peuterbad	0	2024		1	POST	1		0	PLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x
01 10 00 10	Algemeen	Algemeen	Onderhouden	Reparatie voegwerk/schoonmaak waterloop nabij peuterbad	0	2024		1	POST	1		0	PLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Klachtenonderhoud																							
02 10 00 10	Algemeen	Algemeen	Onderhouden	Stelpost t.b.v. klachtenonderhoud	0	2024		751	BVO	1		0	PLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vloerafwerkingen																							
43 10 12 60	Verhoogd, algemeen	Keramisch	Vervangen	Zwembadrand tegelbad vernieuwen (2007)	2	2031		146	M1	24		0	PLO								x		
Beschermlagen																							
46 10 02 16	Buiten, algemeen	Beton	Inspecteren/controleren	Coating peuterspeelbad	2	2024		1	POST	1		0	PLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x
46 10 02 16	Buiten, algemeen	Beton	Inspecteren/controleren	Coating recreatiebad vloer + wanden	1	2024		1	POST	1		0	PLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x
46 10 02 50	Buiten, algemeen	Beton	Herschilderen	Coating recreatiebad vloer + wanden	1	2025		1.110	M2	10		0	PLO		x								
46 10 02 50	Buiten, algemeen	Beton	Herschilderen	Coating peuterspeelbad	2	2025		150	M2	10		0	PLO		X								
Daken																							
Daken																							
27 21 00 70	Constructief, vlakke daken	Algemeen	Aanbrengen	Aanbrengen isolatie	0	2026		426	M2	0		0	DU			x							
Beschermlagen																							
46 10 00 50	Buiten, algemeen	Buitenschilderwerk	Herschilderen	Coating	2	2025		370	M2	11		0	PLO		x								
46 10 02 10	Buiten, algemeen	Beton	Onderhouden	Coating op bordes badmeesterhuis	5	2024		15	M2	6		0	PLO							x			
Dakafwerkingen																							
47 11 10 71	Vlakke dakafwerkingen	Dakafwerking bitumen	Overlagen	Bitumineuze dakbedekking sanitair gebouw	2	2026		30	M2	48		0	PLO			x							
47 11 28 60	Vlakke dakafwerkingen	Lood	Vervangen	Loodaansluiting	2	2026		23	M1	40		0	PLO			x							
Afvoeren																							
52 12 10 60	Regenwater, afvoerinstallatie buiten het gebouw	Leidingen hwa buiten	Vervangen	HWA's vervangen sanitair gebouw	5	2032		12	M1	30		0	PLO									x	
52 12 10 60	Regenwater, afvoerinstallatie buiten het gebouw	Leidingen hwa buiten	Vervangen	HWA's vervangen techniek/horeca	2	2026		28	M1	30		0	PLO			x							

Gevels																					
Algemeen																					
01 10 00 10	Algemeen	Algemeen	Onderhouden	Metalen trap badmeesterhuis	2	2024	1	ST	1	0	PLO			x	x	x	x	x	x	x	x
Buitenwanden																					
21 22 03 70	Constructief, spouwwallen	Metselwerk	Aanbrengen	Aanbrengen buitenwandisolatie	0	2026	295	M2	0	0	DU				x						
Buitenwandopeningen																					
31 40 01 60	Gevuld met puin, algemeen	Kozijnen hout	Vervangen	Kozijnen hoofdgebouw, techniek/horeca	0	2026	113	M2	40	0	DU				x						
31 87 00 60	Rolluiken en zonweringen	Zonwering	Vervangen	Rolluik voormalige horeca afm. 2x5,62	3	2026	1	ST	20	0	PLO				x						
31 87 00 60	Rolluiken en zonweringen	Zonwering	Vervangen	Rolluik hooedgebouw (2007)	3	2026	5	ST	20	0	PLO				x						
Buitenwandafwerkingen																					
41 12 09 15	Bekledingen	Buitenwandafwerking kunststof	Reinigen, waxen, behandelen	Volkern platen NIET VERVANGEN sanitair gebouw	0	2022	35	M2	7	0	PLO							x			
Beschermlagen																					
46 10 01 10	Buiten, algemeen	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	Onderhouden	Buitenschilderwerk op gevelbekleding hoofdgebouw (2017)	1	2024	120	M2	7	0	PLO								x		
46 10 01 51	Buiten, algemeen	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	Herschilderen hout	Schilderwerk op deur hout badmeesterhuis	2	2024	2	ST	7	0	PLO								x		
46 10 01 51	Buiten, algemeen	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	Herschilderen hout	Schilderwerk op hout badmeesterhuis	2	2024	32	M2	7	0	PLO								x		
46 10 01 56	Buiten, algemeen	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	Bijwerken, hout	Schilderwerk op hout badmeesterhuis	2	2027	32	M2	7	0	PLO				x						
46 10 02 54	Buiten, algemeen	Beton	Herschilderen beton/steen / hydrofoberen	Schilderwerk op beton tpv sanitairgebouw	2	2024	3	M2	7	0	PLO								x		
Verlichting																					
63 10 30 60	Standaard onbewaakt, algemeen	Verlichtingsarmaturen	Vervangen	Gevelarmaturen hoofdgebouw vervangen	2	2029	4	ST	12	0	PLO								x		
Installaties																					
Warmtedistributie																					
56 11 10 60	Tapwaterketel	Algemeen	Vervangen	Tapwaterketel	0	2025	1	ST	20	0	DU			x							
56 11 10 60	Water, radiatorenstelsysteem	Ledenradiatoren	Vervangen	Radiatoren	0	2029	411	BVO	20	0	DU								x		
Luchtbehandeling																					
57 52 00 70	Centraal, mechanische ventilatie met wtw	Algemeen	Aanbrengen	Mechanische ventilatie met WTW	0	2026	411	BVO	30	0	DU				x						
Elektrische installatie																					
60 10 00 07	Algemeen	Algemeen	Keuring / onderzoek	NEN 3140 keuring, incl. herstel techniek/horeca	0	2025	306	BVO	6	0	PLO			x				x			

60 10 00 07	Algemeen	Algemeen	Keuring / onderzoek	NEN 3140 keuring, incl. herstel horeca	0	2025	21	BVO	6	0	PLO		x						x
60 10 00 07	Algemeen	Algemeen	Keuring / onderzoek	NEN 3140 keuring, incl. herstel sanitair gebouw	0	2025	40	BVO	6	0	PLO		x						x
60 10 00 07	Algemeen	Algemeen	Keuring / onderzoek	NEN 3140 keuring, incl. herstel hoofdgebouw	0	2025	390	BVO	6	0	PLO		x						x
60 10 00 07	Algemeen	Algemeen	Keuring / onderzoek	NEN 3140 keuring, incl. herstel hoofdgebouw	0	2025	390	BVO	6	0	PLO		x						x
Centrale elektrotechnische installatie																			
61 11 30 70	Energie, noodstroom; eigen energieopwekking	Photovoltage (PV) cellen, installatie	Aanbrengen	Zonnepanelen aanbrengen	0	2026	419	M2	48	0	DU					x			
Verlichting																			
63 10 30 60	Standaard onbewaakt, algemeen	Verlichtingsarmaturen	Vervangen	Armaturen vervangen	2	2026	744	BVO	30	0	DU					x			
63 20 10 16	Calamiteiten, decentraal gevoed, algemeen	Noodverlichtingsarmaturen	Inspecteren/controleren	Noodverlichting, incl. vluchtarmaturen hoofdgebouw	3	2024	1	POST	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
63 20 10 60	Calamiteiten, decentraal gevoed, algemeen	Noodverlichtingsarmaturen	Vervangen	Noodverlichting, incl. vluchtarmaturen hoofdgebouw	3	2027	8	ST	20	0	PLO					x			
Beveiliging																			
65 11 10 10	Brand, detectie en alarmering	Brandmeldinstallaties	Onderhouden	Ontruimings alarm	3	2024	390	BVO	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
65 11 10 60	Brand, detectie en alarmering	Brandmeldinstallaties	Vervangen	Ontruimings alarm	3	2027	390	BVO	20	0	PLO					x			
65 13 01 07	Brand, brandbestrijding	Poeder- en schuimblussers	Keuring / onderzoek	Brandblussers hoofdgebouw	3	2025	3	ST	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
65 13 01 10	Brand, brandbestrijding	Poeder- en schuimblussers	Onderhouden	Brandblussers hoofdgebouw	3	2024	3	ST	6	0	PLO						x		
65 13 01 60	Brand, brandbestrijding	Poeder- en schuimblussers	Vervangen	Brandblussers hoofdgebouw	3	2031	3	ST	24	0	PLO							x	
65 21 10 10	Braak, detectie en alarmering	Alarminstallaties	Onderhouden	Inbraakmeldinstallatie	3	2024	1	POST	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
65 21 10 60	Braak, detectie en alarmering	Alarminstallaties	Vervangen	Inbraakmeldinstallatie	3	2027	390	BVO	20	0	PLO					x			
Interieur																			
Binnenwandopening																			
32 30 00 10	Gevuld met deuren, algemeen	Algemeen	Onderhouden	Stelpost t.b.v. vervanging H&S werk hoofdgebouw	0	2024	390	BVO	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
Vloerafwerkingen																			
43 22 17 60	Niet verhoogd, bekledingen	Vloerafwerking linoleum	Vervangen	Linoleum/marmoleum vervangen hoofdgebouw (2007)	2	2025	60	M2	24	0	PLO		x					x	
Plafondafwerkingen																			
45 12 21 60	Verlaagd, systeemplafonds	Plafondafwerking systeemplafond	Vervangen	Verlaagd systeem mineraalplaat hoofdgebouw (2007)	1	2024	1	M2	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
45 12 21 60	Verlaagd, systeemplafonds	Plafondafwerking systeemplafond	Vervangen	Verlaagd systeem mineraalplaat badmeesterhuis	2	2024	1	M2	1	0	PLO		x	x	x	x	x	x	x
45 12 21 60	Verlaagd, systeemplafonds	Plafondafwerking systeemplafond	Vervangen	Verlaagd systeem mineraalplaat badmeesterhuis	2	2032	9	M2	30	0	PLO								x
Beschermlagen																			
46 20 02 50	Binnen, algemeen	Beton	Herschilderen	Coating op vloer machinekamer (2017)	1	2025	105	M2	12	0	PLO		x						

Vaste keukenvoorzieningen																			
73 11 00 60	Standaard, keukenmeubilering	Algemeen	Vervangen	Keukenblok hoofdgebouw (2007)	3	2027	1	ST	20	0	PLO							x	
73 11 00 60	Standaard, keukenmeubilering	Algemeen	Vervangen	Aanrechtblad 1e verd. badmeesterhuis	3	2025	1	ST	18	0	PLO						x		
Vaste sanitaire voorzieningen																			
74 10 00 31	Standaard, algemeen	Algemeen	Renoveren/reviseren	Toiletgroep/douche tbv bezoekers hoofdgebouw (2007)	3	2028	2	ST	18	0	PLO							x	
74 10 00 60	Standaard, algemeen	Algemeen	Vervangen	Renovatie kleed/toilet/douche personeel hoofdgebouw (2007)	3	2028	2	ST	18	3	PLO							x	
74 20 00 60	Bijzonder, algemeen	Algemeen	Vervangen	Renovatie grote kleedruimte hoofdgebouw	3	2028	1	ST	18	0	PLO							x	
Terrein																			
Terrein																			
90 30 00 10	Omheiningen, algemeen	Algemeen	Onderhouden	Schuifpoort fabr. Heras aan entreezijde	2	2024	1	ST	1	0	PLO			x	x	x	x	x	x
90 30 05 10	Omheiningen, algemeen	Staal	Onderhouden	Hekwerk rondom terrein bj. 2004	2	2024	700	M1	1	0	PLO			x	x	x	x	x	x
90 34 00 10	Omheiningen, toegangen	Hek/schuifpoort	Onderhouden	Draaiport/toegang	2	2019	1	ST	1		PLO			x	x	x	x	x	x
90 40 09 20	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Corrigeren	Rubber tegels onder glijbaan ligweide	2	2027	23	M2	2	0	PLO					x		x	x
90 40 09 20	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Corrigeren	Rubber tegels onder wip/wap	2	2027	21	M2	2	0	PLO					x	x	x	x
90 40 09 20	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Corrigeren	Rubber tegels onder draaitol	2	2027	25	M2	2	0	PLO					x		x	x
90 40 09 20	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Corrigeren	Rubber tegels onder klimrek groot metaal	2	2027	56	M2	2	0	PLO					x	x	x	x
90 40 09 20	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Corrigeren	Rubber tegels onder klimtoestel nabij recreatiebad	2	2027	51	M2	2	0	PLO					x	x	x	x
90 40 09 60	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Vervangen	Rubber tegels onder draaitol	2	2025	25	M2	12	0	PLO			x					
90 40 09 60	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Vervangen	Rubber tegels onder klimtoestel nabij recreatiebad	2	2025	51	M2	12	0	PLO			x					
90 40 09 60	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Vervangen	Rubber tegels onder wip/wap	2	2025	21	M2	12	0	PLO			x					
90 40 09 60	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Vervangen	Rubber tegels onder klimrek groot metaal	2	2025	56	M2	12	0	PLO			x					
90 40 09 60	Terreinafwerkingen, algemeen	Kunststof	Vervangen	Rubber tegels onder glijbaan ligweide	2	2025	23	M2	12	0	PLO			x					
90 71 11 10	Terreininrichtingen, standaard, terreinmeubilering	Vlaggenmasten aluminium	Onderhouden	Banken beton/hout	4	2024	26	ST	5	0	PLO							x	
90 71 11 60	Terreininrichtingen, standaard, terreinmeubilering	Vlaggenmasten aluminium	Vervangen	Banken beton/hout	4	2030	26	ST	20	0	PLO							x	

artjaar".)

2034
x
x

x

x

x
x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

