

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

**RAW-RAAMOVEREENKOMST VOOR HET VERVANGEN EN HERSTELLEN
VAN OEVERBESCHOEIING LANGS HET PEKELER HOOFDDIEP**

GEMEENTE PEKELA

RAW-RAAMOVEREENKOMST NR.: Sw51027893-1
PROJECTNR.: 51027893

Definitief bestek, d.d. 11-09-2025

1e Nota van inlichtingen, d.d. 25-09-2025

Auteur: Robert Brinkhuis

Gecontroleerd door: Douwe van der Laan



Paraaf

Vrijgegeven door: Peter van Almere



Paraaf

copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen behorende bij de inschrijvingsleidraad zijn vervangen:

- Inschrijvingsstaat d.d. 11-09-2025, met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Inschrijvingsstaat.pdf
wordt vervangen door:
Inschrijvingsstaat d.d. 25-09-2025, met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Inschrijvingsstaat incl. 1e NvI.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)

Het rsx-bestand behorende bij de RAW-raamovereenkomst is vervangen:

- Rsx-bestand met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Vervangen beschoeiingen.rsx
wordt vervangen door:
Rsx-bestand met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Vervangen beschoeiingen incl. 1e NvI.rsx
(Toegevoegd aan deze nota)

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het RAW-raamovereenkomst

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

De wijzigingen en aanvullingen zijn het gevolg van door de opdrachtgever doorgevoerde aanpassingen, globaal te omschrijven als:

- Hoofdstuk 5, Oever en bouwwerken - herstel is toegevoegd in deze Nota van Inlichtingen;
- Diverse (tekstuele) wijzigingen.

1. A l g e m e e n

PAR

12 Toelichting opbouw en hoeveelheden RAW-raamovereenkomst

De tekst:

"De vermelde hoeveelheden in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting' zijn gebaseerd op de lengte van de te vervangen beschoeiing zoals aangegeven, in rode lijn, op de bij deze RAW-raamovereenkomst gevoegde tekeningen.

De op tekeningen aangegeven aanvullend werk, in groene lijn, zijn niet opgenomen als hoeveelheden in deze RAW-raamovereenkomst. Echter deze werkzaamheden kunnen wel onderdeel worden van de nader op te stellen deelopdracht(en)."

wijzigt in:

"De vermelde hoeveelheden in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting' zijn gebaseerd op de lengte van de te vervangen beschoeiing en te herstellen beschoeiing zoals aangegeven, in paarse lijn en in blauwe lijn, op de bij deze RAW-raamovereenkomst gevoegde tekeningen.

De op tekeningen aangegeven aanvullend werk, in groene lijn, zijn niet opgenomen als hoeveelheden in deze RAW-raamovereenkomst. Echter deze werkzaamheden kunnen wel onderdeel worden van de nader op te stellen deelopdracht(en)."

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behorende bij de RAW-raamovereenkomst zijn vervallen, vervangen of toegevoegd:

- Tekeningnummer 00007-L01 Situatie ontwerp beschoeiing, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)
- Tekeningnummer 00007-L02 Situatie ontwerp beschoeiing, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)
- Tekeningnummer 00007-L03 Situatie ontwerp beschoeiing, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)
- Tekeningnummer 00007-L04 Situatie ontwerp beschoeiing, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)
- Tekeningnummer 00007-L05 Situatie ontwerp beschoeiing, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)
- Tekeningnummer 00007-L06 Situatie ontwerp beschoeiing, dwarsprofielen, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)
- Tekeningnummer 00007-L07 Situatie ontwerp beschoeiing, dwarsprofielen en details, d.d. 22-08-2025, vervalt en wordt vervangen door:
versie 'wijziging A' d.d. 25-09-2025
(Toegevoegd aan deze nota)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421			Kunststof deksloof				
		Hoofdstuk vervalt				
421010		Bestekspost vervalt				
421020		Bestekspost vervalt				
421030		Bestekspost vervalt				
422010		Hoeveelheid resultaatsverplichting:				
		"1.500,00 m, F"				
		wijzigt in:				
		"8.500,00 m, F"				
		Hoeveelheid te leveren dekplanken:				
		"22,00 m3, L"				
		wijzigt in:				
		"75,00 m3, F"				
		Hoeveelheid te leveren schroeven:				
		"12.000,00 st, L"				
		wijzigt in:				
		"34.000,00 st, L"				
		De tekst:				
		"- afmetingen: 35 x 200 mm (dubbele rij) of 35 x 400				
		mm (enkele rij), een en ander afhankelijk van				
		beschikbaarheid"				
		wijzigt in:				
		"- afmetingen: 35 x 250 mm"				
422010	522199		Aanbrengen houten dekplank	m	8.500,00	F	
		Betreft: aanbrengen houten dekplank op kunststof				
		damplanken, aangebracht volgens hoofdstuk 41 en				
		gordingen, aangebracht volgens hoofdstuk 44				
		Dekplank van hout:	m3			75,00
		- afmetingen: 35 x 250 mm				
		- toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493				
		- sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338				
		- duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460				
		- certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit				
		bestek				
		- detaillering conform CROW-CUR rapport 213				
		Bevestiging middels:				
		- Tellerkopschroeven 8 x 100 mm (Looizuur	st			34.000,00
		bestendig)				
		- Schroefgaten voorboren				
		- Schroeven verzonken aanbrengen				
422020		Hoeveelheid resultaatsverplichting:				
		"30,00 st, F"				
		wijzigt in:				
		"150,00 st, F"				
		De tekst:				
		"- afmetingen: 35 x 200 mm (dubbele rij) of 35 x 400				
		mm (enkele rij), een en ander afhankelijk van				
		beschikbaarheid"				
		wijzigt in:				
		"- afmetingen: 35 x 250 mm"				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422020	522199		Pasmaken houten dekplanken Betreft: pasmaken dekplanken, aangebracht volgens bestekspostnr. 422010 Dekplanken van hout: - afmetingen: 35 x 250 mm" - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	st	150,00	F
43			PALEN De titel: "Houten palen" wijzigt in: "Palen"			
432			Stalen buispalen - Ø 140 mm De titel: "Stalen palen - Ø 160 mm" wijzigt in: "Stalen buispalen - Ø 140 mm"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			OEVER EN BOUWWERKEN - HERSTEL De tekst: "- Dit hoofdstuk wordt toegevoegd in de eerste Nota van Inlichtingen" vervalt De volgende tekst toevoegen: "- Uitvoeren grondwerk volgens hoofdstuk 2 - Verwijderen houten planken volgens hoofdstuk 1520 en 1521 - Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 - Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 - Verwijderen houten palen volgens hoofdstuk 1541 - Afvoeren vrijkomend hout volgens hoofdstuk 157"			
51			BEVESTIGINGMIDDELEN Toevoegen hoofdstuk			
51			BEVESTIGINGMIDDELEN			
511			Verwijderen bevestigingsmiddelen			
511010			Toevoegen bestekspost			
511010	532399		Verwijderen bevestigingsmiddelen Betreft: verwijderen bevestigingsmiddelen uit damwanden (staal of hout), gordingen en/of deksloven. Diverse typen en maten bevestigingsmiddelen Bevestigingsmiddelen bestaande uit verschillende type bouten, inclusief bijbehorende ringen en/of moeren Bevestigingsmiddelen van RVS en/of thermisch verzinkt De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	500,00	F
512			Boren gaten			
5120			<u>Boren gaten diameter tot 15 mm - hout</u> Toevoegen hoofdstuk			
512010			Toevoegen bestekspost			
512010	532399		Boren gaten - diameter tot 15 mm - hout - tot 10 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in hout Diameter gat tot 15 mm Diepte gat tot 10 cm	st	100,00	F
512020			Toevoegen bestekspost			
512020	532399		Boren gaten - diameter tot 15 mm - hout - 10 tot 20 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in hout Diameter gat tot 15 mm Diepte gat 10 tot 20 cm	st	100,00	F
512030			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
512030	532399		Boren gaten - diameter tot 15 mm - hout - 20 cm en dieper Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in hout Diameter gat tot 15 mm Diepte gat 20 cm en dieper	st	100,00	F
5121			<u>Boren gaten diameter 15 mm en groter - hout</u> Toevoegen hoofdstuk			
512110			Toevoegen bestekspost			
512110	532399		Boren gaten - diameter 15 mm en groter - hout - tot 10 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in hout Diameter gat 15 mm en groter Diepte gat tot 10 cm	st	100,00	F
512120			Toevoegen bestekspost			
512120	532399		Boren gaten - diameter 15 mm en groter - hout - 10 tot 20 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in hout Diameter gat 15 mm en groter Diepte gat 10 tot 20 cm	st	100,00	F
512130			Toevoegen bestekspost			
512130	532399		Boren gaten - diameter 15 mm en groter - hout - 20 cm en dieper Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in hout Diameter gat 15 mm en groter Diepte gat 20 cm en dieper	st	100,00	F
5123			<u>Boren gaten diameter tot 15 mm - staal</u> Toevoegen hoofdstuk			
512310			Toevoegen bestekspost			
512310	532399		Boren gaten - diameter tot 15 mm - staal - tot 10 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in staal Diameter gat tot 15 mm Diepte gat tot 10 cm	st	100,00	F
512320			Toevoegen bestekspost			
512320	532399		Boren gaten - diameter tot 15 mm - staal - 10 tot 20 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in staal Diameter gat tot 15 mm Diepte gat 10 tot 20 cm	st	100,00	F
512330			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
512330	532399		Boren gaten - diameter tot 15 mm - staal - 20 cm en dieper Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in staal Diameter gat tot 15 mm Diepte gat 20 cm en dieper	st	100,00 F	
5124			<u>Boren gaten diameter 15 mm en groter - staal</u> Toevoegen hoofdstuk			
512410			Toevoegen bestekspost			
512410	532399		Boren gaten - diameter 15 mm en groter - staal - tot 10 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in staal Diameter gat 15 mm en groter Diepte gat tot 10 cm	st	100,00 F	
512420			Toevoegen bestekspost			
512420	532399		Boren gaten - diameter 15 mm en groter - staal - 10 tot 20 cm Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in staal Diameter gat 15 mm en groter Diepte gat 10 tot 20 cm	st	100,00 F	
512430			Toevoegen bestekspost			
512430	532399		Boren gaten - diameter 15 mm en groter - staal - 20 cm en dieper Betreft: boren gaten ten behoeve van de aan te brengen bevestigingsmiddelen Gaten boren in staal Diameter gat 15 mm en groter Diepte gat 20 cm en dieper	st	100,00 F	
513			Aanbrengen bevestigingsmiddelen			
513010			Toevoegen bestekspost			
513010	532399		Aanbrengen bevestigingsmiddelen - zeskantbout Betreft: aanbrengen bevestigingsmiddelen Zeskantbouten - type: M6 tot en met M20 - Uitvoering: RVS - Lengte variabel, in het werk te bepalen - Inclusief bijbehorende ring en/of moer Gaten voorboren volgens hoofdstuk 512 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Zeskantbout verzonken aanbrengen	kg kg	20,00 F	20,00 L
513020			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
513020	532399		Aanbrengen bevestigingsmiddelen - slotbout Betreft: aanbrengen bevestigingsmiddelen Slotbouten - type: M6 tot en met M20 - Uitvoering: RVS - Lengte variabel, in het werk te bepalen - Inclusief bijbehorende ring en/of moer Gaten voorboren volgens hoofdstuk 512 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer	kg	20,00 F	
				kg		20,00 L
513030			Toevoegen bestekspost			
513030	532399		Aanbrengen bevestigingsmiddelen - houtdraadbout Betreft: aanbrengen bevestigingsmiddelen Houtdraadbout - type: M6 tot en met M20 - Uitvoering: RVS - Lengte variabel, in het werk te bepalen - Inclusief bijbehorende ring Gaten voorboren volgens hoofdstuk 512 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer	kg	20,00 F	
				kg		20,00 L
513040			Toevoegen bestekspost			
513040	532399		Aanbrengen bevestigingsmiddelen - tellerkopschroeven Betreft: aanbrengen bevestigingsmiddelen Tellerkopschroeven - Looizuurbestendig - Uitvoering: RVS - Lengte variabel, in het werk te bepalen - Inclusief bijbehorende ring Gaten voorboren volgens hoofdstuk 512 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer	kg	20,00 F	
				kg		20,00 L
52			HERSTEL DAMPLANKEN Toevoegen hoofdstuk			
52			HERSTEL DAMPLANKEN			
521			Aanbrengen damplanken, breed 0,15 m			
5210			<u>Aanbrengen damplanken - dik 25 mm - breed 0,15 m</u>			
521010			Toevoegen bestekspost			
521010	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 150 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00 F	
				st		134,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521020			Toevoegen bestekspost				
521020	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 150 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
521030			Toevoegen bestekspost				
521030	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 150 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
521040			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521040	522102			Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 150 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	
521050				Toevoegen bestekspost				
521050	522102			Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 150 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	
5211				<u>Aanbrengen damplanken - dik 30 mm - breed 0,15 m</u>				
521110				Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
521110	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 150 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
521120			Toevoegen bestekspost			
521120	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 150 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
521130			Toevoegen bestekspost			
521130	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 150 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
				st		134,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
521140			Toevoegen bestekspost				
521140	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 150 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
521150			Toevoegen bestekspost				
521150	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 150 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
5212			<u>Aanbrengen damplanken - dik 35 mm - breed 0,15 m</u>				
521210			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
521210	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 150 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
521220			Toevoegen bestekspost			
521220	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 150 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
521230			Toevoegen bestekspost			
521230	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 150 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
521240			Toevoegen bestekspost				
521240	522102	. 1. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521310	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 150 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
521320			Toevoegen bestekspost			
521320	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 150 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
521330			Toevoegen bestekspost			
521330	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 150 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521340			Toevoegen bestekspost				
521340	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 150 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
521350			Toevoegen bestekspost				
521350	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 150 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
522			Aanbrengen damplanken, breed 0,20 m				
5220			<u>Aanbrengen damplanken - dik 25 mm - breed 0,20 m</u>				
522010			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522010	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 200 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
522020			Toevoegen bestekspost			
522020	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 200 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
522030			Toevoegen bestekspost			
522030	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 200 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522040			Toevoegen bestekspost				
522040	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 200 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
522050			Toevoegen bestekspost				
522050	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 25 x 200 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
5221			<u>Aanbrengen damplanken - dik 30 mm - breed 0,20 m</u>				
522110			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522110	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 200 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
522120			Toevoegen bestekspost			
522120	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 200 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			
522130			Toevoegen bestekspost			
522130	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond	m	20,00	F
		1.	Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 200 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		134,00 L
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		.9.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel			
		.1	Afwerking damplanken: afzagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522140			Toevoegen bestekspost				
522140	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 200 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
522150			Toevoegen bestekspost				
522150	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 30 x 200 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
5222			<u>Aanbrengen damplanken - dik 35 mm - breed 0,20 m</u>				
522210			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522210	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 200 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
522220			Toevoegen bestekspost			
522220	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 200 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
522230			Toevoegen bestekspost			
522230	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 200 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
				st		134,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522240			Toevoegen bestekspost				
522240	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 200 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
522250			Toevoegen bestekspost				
522250	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 35 x 200 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
5223			<u>Aanbrengen damplanken - dik 40 mm - breed 0,20 m</u>				
522310			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522310	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 200 x 1000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
522320			Toevoegen bestekspost			
522320	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 200 x 1500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
522330			Toevoegen bestekspost			
522330	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 200 x 2000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F
				st		134,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522340			Toevoegen bestekspost				
522340	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 200 x 2500 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
522350			Toevoegen bestekspost				
522350	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen damplanken ten behoeve van herstel over korte lengtes Damplanken verwijderen volgens hoofdstuk 1520 en 1521 Grondslag: zandige grond 1. Damplanken van hout: Damplanken: hardhout - Afmeting 40 x 200 x 3000 mm (dxbxl) - Met messing, groef en zoeker. - Toepassingscategorie: 4 volgens NEN 5493 - Sterkteklasse: minimaal D50 volgens NEN-EN 338 - Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - Certificatie conform artikel 01.14.10 in deel 3 van dit bestek - Detaillering conform CROW-CUR rapport 213 .1. Richting damplanken: verticaal .9. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte variabel .1 Afwerking damplanken: afzagen	m	20,00	F	134,00 L
53			HERSTEL PALEN Toevoegen hoofdstuk				
53			HERSTEL PALEN				
531010			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531010	522101		Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen houten palen ten behoeve herstel beschoeiing over korte lengtes Palen verwijderen volgens hoofdstuk 1541 Grondslag: zandige grond	st	25,00	F	
		2.	Palen van hout: - lengte 1,00 m - Ø 120 mm - Palen dienen taps toe te lopen met een afname van de diameter van 7,5 mm/m - Voor bovenkant beschoeiing gelijk met naastgelegen bestaande damwand - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st			25,00 L
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.9.	Afstand palen variabel, conform bestaande beschoeiing				
		.1	Afwerking palen: afzagen				
531020			Toevoegen bestekspost				
531020	522101		Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen houten palen ten behoeve herstel beschoeiing over korte lengtes Palen verwijderen volgens hoofdstuk 1541 Grondslag: zandige grond	st	25,00	F	
		2.	Palen van hout: - lengte 1,50 m - Ø 120 mm - Palen dienen taps toe te lopen met een afname van de diameter van 7,5 mm/m - Voor bovenkant beschoeiing gelijk met naastgelegen bestaande damwand - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st			25,00 L
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.9.	Afstand palen variabel, conform bestaande beschoeiing				
		.1	Afwerking palen: afzagen				
531030			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
531030	522101					Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen houten palen ten behoeve herstel beschoeiing over korte lengtes Palen verwijderen volgens hoofdstuk 1541 Grondslag: zandige grond	st	25,00	F
		2.				Palen van hout: - lengte 2,00 m - Ø 120 mm - Palen dienen taps toe te lopen met een afname van de diameter van 7,5 mm/m - Voor bovenkant beschoeiing gelijk met naastgelegen bestaande damwand - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		25,00 L
		.1.				Richting paal: verticaal			
		.9.				Afstand palen variabel, conform bestaande beschoeiing			
		.1				Afwerking palen: afzagen			
531040						Toevoegen bestekspost			
531040	522101					Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen houten palen ten behoeve herstel beschoeiing over korte lengtes Palen verwijderen volgens hoofdstuk 1541 Grondslag: zandige grond	st	25,00	F
		2.				Palen van hout: - lengte 2,50 m - Ø 120 mm - Palen dienen taps toe te lopen met een afname van de diameter van 7,5 mm/m - Voor bovenkant beschoeiing gelijk met naastgelegen bestaande damwand - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		25,00 L
		.1.				Richting paal: verticaal			
		.9.				Afstand palen variabel, conform bestaande beschoeiing			
		.1				Afwerking palen: afzagen			
531050						Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531050	522101		Aanbrengen palen. Betreft: aanbrengen houten palen ten behoeve herstel beschoeiing over korte lengtes Palen verwijderen volgens hoofdstuk 1541 Grondslag: zandige grond	st	25,00	F
		2.	Palen van hout: - lengte 3,00 m - Ø 120 mm - Palen dienen taps toe te lopen met een afname van de diameter van 7,5 mm/m - Voor bovenkant beschoeiing gelijk met naastgelegen bestaande damwand - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213	st		25,00 L
		.1.	Richting paal: verticaal			
		.9.	Afstand palen variabel, conform bestaande beschoeiing			
		.1	Afwerking palen: afzagen			
54			HERSTEL DEKPLANKEN/DEKSLOOF EN/OF GORDING Toevoegen hoofdstuk			
54			HERSTEL DEKPLANKEN/DEKSLOOF EN/OF GORDING			
540			Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 25 mm			
540010			Toevoegen bestekspost			
540010	522199		Aanbrengen houten dekplank 25 x 150 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523	m	50,00	F
			Planken van hout: - afmetingen: 25 x 150 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213	m3		0,20 L
			Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen			
540020			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540020	522199		Aanbrengen houten dekplank 25 x 200 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 25 x 200 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
540030			Toevoegen bestekspost				0,30 L
540030	522199		Aanbrengen houten dekplank 25 x 250 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 25 x 250 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
540080			Toevoegen bestekspost				0,30 L
540080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 25 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 25 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	st	20,00	F	
541			Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 30 mm				
541010			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541010	522199		Aanbrengen houten dekplank 30 x 150 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 30 x 150 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
				m3			0,20 L
541020			Toevoegen bestekspost				
541020	522199		Aanbrengen houten dekplank 30 x 200 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 30 x 200 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
				m3			0,20 L
541030			Toevoegen bestekspost				
541030	522199		Aanbrengen houten dekplank 30 x 250 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 30 x 250 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
				m3			0,40 L
541080			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
541080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 30 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 30 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	st	20,00	F
542			Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 35 mm			
542010			Toevoegen bestekspost			
542010	522199		Aanbrengen houten dekplank 35 x 150 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 35 x 150 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F
				m3		0,30 L
542020			Toevoegen bestekspost			
542020	522199		Aanbrengen houten dekplank 35 x 200 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 35 x 200 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F
				m3		0,40 L
542030			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542030	522199		Aanbrengen houten dekplank 35 x 250 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 35 x 250 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
				m3			0,40 L
542080			Toevoegen bestekspost				
542080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 35 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 35 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	st	20,00	F	
543			Herstel dekplank/deksloof/gording - dik 40 mm				
543010			Toevoegen bestekspost				
543010	522199		Aanbrengen houten dekplank 40 x 150 mm Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522 Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523 Planken van hout: - afmetingen: 40 x 150 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040 Schroeven verzonken aanbrengen	m	50,00	F	
				m3			0,30 L
543020			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
543020	522199						Aanbrengen houten dekplank 40 x 200 mm	m	50,00	F	
							Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes				
							Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522				
							Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523				
							Planken van hout:	m3			0,40 L
							- afmetingen: 40 x 200 mm				
							- toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493				
							- sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338				
							- duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460				
							- certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek				
							- detaillering conform CROW-CUR rapport 213				
							Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040				
							Schroeven verzonken aanbrengen				
543030							Toevoegen bestekspost				
543030	522199						Aanbrengen houten dekplank 40 x 250 mm	m	50,00	F	
							Betreft: aanbrengen houten dekplank/deksloof en/of gording ten behoeve van herstel beschoeiing van hout en/of staal over korte lengtes				
							Verwijderen houten gordingen volgens hoofdstuk 1522				
							Verwijderen deksloof/dekplanken volgens hoofdstuk 1523				
							Planken van hout:	m3			0,50 L
							- afmetingen: 40 x 250 mm				
							- toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493				
							- sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338				
							- duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460				
							- certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek				
							- detaillering conform CROW-CUR rapport 213				
							Bevestiging middels tellerkopschroeven aan te brengen volgens bestekspostnr. 513040				
							Schroeven verzonken aanbrengen				
543080							Toevoegen bestekspost				
543080	522199						Pasmaken houten dekplanken, dik 40 mm	st	20,00	F	
							Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording				
							Planken van hout:				
							- dikte 40 mm				
							- toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493				
							- sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338				
							- duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460				
							- certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek				
							- detaillering conform CROW-CUR rapport 213				
							Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer				
							Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.				