

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

**RAW-RAAMOVEREENKOMST VOOR HET VERVANGEN EN HERSTELLEN
VAN OEVERBESCHOEIING LANGS HET PEKELER HOOFDDIEP**

GEMEENTE PEKELA

RAW-RAAMOVEREENKOMST NR.: Sw51027893-1
PROJECTNR.: 51027893

Definitief bestek, d.d. 11-09-2025
1e Nota van inlichtingen, d.d. 25-09-2025
2e Nota van inlichtingen, d.d. 08-10-2025

Auteur: Robert Brinkhuis

Gecontroleerd door: Douwe van der Laan



Paraaf

Vrijgegeven door: Peter van Almere



Paraaf

copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen behorende bij de inschrijvingsleidraad zijn vervangen:

- Inschrijvingsstaat d.d. 25-09-2025, met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Inschrijvingsstaat incl. 1e Nvl.pdf
wordt vervangen door:
Inschrijvingsstaat d.d. 08-10-2025, met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Inschrijvingsstaat incl. 2e Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)

Het rsx-bestand behorende bij de RAW-raamovereenkomst is vervangen:

- Rsx-bestand met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Vervangen beschoeiingen incl. 1e Nvl.rsx
wordt vervangen door:
Rsx-bestand met bestandsnaam:
Sw51027893-1 RAW-ROK - Vervangen beschoeiingen incl. 2e Nvl.rsx
(Toegevoegd aan deze nota)

De volgende nsx-bestanden zijn bijgevoegd:

- Nsx-bestand met bestandsnaam:
Sw51027893-1 1e Nvl - RAW-ROK - Vervangen beschoeiingen.nsx
(Toegevoegd aan deze nota)
- Nsx-bestand met bestandsnaam:
Sw51027893-1 2e Nvl - RAW-ROK - Vervangen beschoeiingen.nsx
(Toegevoegd aan deze nota)

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het RAW-raamovereenkomst

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

De wijzigingen en aanvullingen zijn het gevolg van door de opdrachtgever doorgevoerde aanpassingen, globaal te omschrijven als:

- Hoofdstuk 5, Oever en bouwwerken - herstelwerkzaamheden aan metselwerk zijn toegevoegd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1123			<u>Stamommanteling, diameter 0,5 tot ca. 0,80 m</u> De tekst: Stamommanteling, diameter 0,5 tot ca. 0,80 m Wijzigt in: Stamommanteling, diameter 0,80 m en meer			
1123			<u>Stamommanteling, diameter 0,80 m en meer</u>			
157210			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
157210	527199		Afvoeren vrijkomend hout C-hout, 0 tot 15 m3 Betreft: afvoeren vrijkomend C-hout Uitgangspunt: - Hout niet herbruikbaar; - Sterk gedegenereerd; - C- hout geïmpregneerd maar niet-gewolmaniseerd Hoeveelheid: 0 tot 15 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	750,00	F
157220			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
157220	527199		Afvoeren vrijkomend hout C-hout, 15 tot 45 m3 Betreft: afvoeren vrijkomend C-hout Uitgangspunt: - Hout niet herbruikbaar; - Sterk gedegenereerd; - C- hout geïmpregneerd maar niet-gewolmaniseerd Hoeveelheid: 15 tot 45 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	750,00	F
157230			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
157230	527199		Afvoeren vrijkomend hout C-hout, 45 m3 of meer Betreft: afvoeren vrijkomend C-hout Uitgangspunt: - Hout niet herbruikbaar; - Sterk gedegenereerd; - C- hout geïmpregneerd maar niet-gewolmaniseerd Hoeveelheid: 15 tot 45 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	500,00	F
157310			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
157310	527199		Afvoeren vrijkomend hout CC en CCA-hout, 0 tot 15 m3 Betreft: afvoeren vrijkomend CC en CCA-hout Uitgangspunt: - Hout niet herbruikbaar; - Sterk gedegenereerd; - CC en CCA-hout Hoeveelheid: 0 tot 15 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	50,00	F
157320			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
157320	527199		Afvoeren vrijkomend hout CC en CCA-hout, 15 tot 45 m3 Betreft: afvoeren vrijkomend CC en CCA-hout Uitgangspunt: - Hout niet herbruikbaar; - Sterk gedegenereerd; - CC en CCA-hout Hoeveelheid: 15 tot 45 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	50,00	F
157330			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
157330	527199		Afvoeren vrijkomend hout CC en CCA-hout, 45 m3 of meer Betreft: afvoeren vrijkomend CC en CCA-hout Uitgangspunt: - Hout niet herbruikbaar; - Sterk gedegenereerd; - CC en CCA-hout Hoeveelheid: 15 tot 45 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	50,00	F
157410			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
157410	527199		Afvoeren vrijkomend kunststof doek/-folie Betreft: afvoeren kunststof doek/-folie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.500,00	F
422020			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422020	522199		Pasmaken houten dekplanken Betreft: pasmaken dekplanken, aangebracht volgens bestekspostnr. 422010 Dekplanken van hout:: - afmetingen: 35 x 250 mm" - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	150,00	F
482010			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
482010	252699		Maken doorvoer door kunststof damplanken Betreft: maken doorvoer in damplank Doorvoer voor bestaande hemelwaterafvoer-leidingen van woningen Damlanken van kunststof, aangebracht volgens hoofdstuk. 41 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	50,00	F
540080			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
540080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 25 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 25 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	F
541080			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
541080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 30 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 30 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	F
542080			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
542080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 35 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 35 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	F
543080			De tekst: "Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer" toevoegen			
543080	522199		Pasmaken houten dekplanken, dik 40 mm Betreft: pasmaken dekplanken/deksloof en/of gording Planken van hout: - dikte 40 mm - toepassingscategorie: 7 volgens NEN 5493 - sterkteklasse: D70 volgens NEN-EN 338 - duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 460 - certificatie conform artikel 01.14.12 in deel 3 van dit bestek - detaillering conform CROW-CUR rapport 213 Wijze van pasmaken ter keuze van de aannemer Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	F
57			HERSTEL METSELWERK Toevoegen hoofdstuk			
57			HERSTEL METSELWERK			
571			Reinigen metselwerk Toevoegen hoofdstuk			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
571			Reinigen metselwerk - De door de aannemer gekozen methode van reiniging mag geen schade en/of gevolgschade aan de betreffende constructie en/of de betreffende bouwdelen veroorzaken. - Metselwerk dient vanaf het water gereinigd te worden			
571010			Toevoegen bestekspost			
571010	526899		Verwijderen natuurlijke aanslag voegen van metselwerk 0-50 m2 per locatie Betreft verwijderen: algen, mossen, natuurlijke aanslag en atmosferische vervuiling op voegen van metselwerk Oppervlak: 0 tot 50 m2 per locatie Handmatig reinigen met water op hogedruk	m2	50,00	F
571020			Toevoegen bestekspost			
571020	526899		Verwijderen natuurlijke aanslag voegen van metselwerk 50-150 m2 per locatie Betreft verwijderen: algen, mossen, natuurlijke aanslag en atmosferische vervuiling op voegen van metselwerk Oppervlak: 50 tot 150 m2 per locatie Handmatig reinigen met water op hogedruk	m2	125,00	F
571030			Toevoegen bestekspost			
571030	526899		Verwijderen natuurlijke aanslag voegen van metselwerk 150m2 en meer per locatie Betreft verwijderen: algen, mossen, natuurlijke aanslag en atmosferische vervuiling op voegen van metselwerk Oppervlak: 150 m2 en meer per locatie Handmatig reinigen met water op hogedruk	m2	200,00	F
572			Inspectie metselwerk Toevoegen hoofdstuk			
572			Inspectie metselwerk			
572010			Toevoegen bestekspost			
572010	100199		Uitvoeren inspectie metselwerk vanaf water, 0-50 m2 per locatie Betreft het inspecteren van bestaande van bestaande keermuur, vanaf het water Inspecteren: - voegen van metselwerk - dilatatievoegen - scheuren in metselwerk Oppervlak: 0-50 m2 per locatie Uitvoeren inspectie conform CUR 117-2020 B2 - Toestandsinspectie Uitkomsten inspectie dienen te worden gerapporteerd conform CUR 117-2020 B5 - Hersteladvies Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden	keer	2,00	F
572020			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
572020	100199		Uitvoeren inspectie metselwerk vanaf water, 50-150 m2 per locatie Betreft het inspecteren van bestaande van bestaande keermuur, vanaf het water Inspecteren: - voegen van metselwerk - dilatatievoegen - scheuren in metselwerk Oppervlak: 50-150 m2 per locatie Uitvoeren inspectie conform CUR 117-2020 B2 - Toestandsinspectie Uitkomsten inspectie dienen te worden gerapporteerd conform CUR 117-2020 B5 - Hersteladvies Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden	keer	2,00	F
572030			Toevoegen bestekspost			
572030	100199		Uitvoeren inspectie metselwerk vanaf water, 150 m2 en meer per locatie Betreft het inspecteren van bestaande van bestaande keermuur, vanaf het water Inspecteren: - voegen van metselwerk - dilatatievoegen - scheuren in metselwerk Oppervlak: 150 m2 en meer per locatie Uitvoeren inspectie conform CUR 117-2020 B2 - Toestandsinspectie Uitkomsten inspectie dienen te worden gerapporteerd conform CUR 117-2020 B5 - Hersteladvies Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden	keer	2,00	F
573			Verwijderen voegen metselwerk Toevoegen hoofdstuk			
573			Verwijderen voegen metselwerk			
573010			Toevoegen bestekspost			
573010	521499		Verwijderen voegen metselwerk, 0-50 m2 per locatie Betreft: verwijderen van loszittend, aangetast en beschadigd voegwerk. Wijze van verwijderen: handmatig uithakken van lint- en stootvoegen Oppervlak: 0 - 50 m2 per locatie Pneumatisch uithakken toegestaan. Voegdiepte (mm): tot aan de legspecie, maar tenminste 1,5x de voegdikte. Inclusief reinigen van het metselwerk na het verwijderen van het voegwerk met schoon water. Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden Het verwijderde voegwerk en stof opgevangen en als chemisch afval afvoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	50,00	F
573020			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
573020	521499		Verwijderen voegen metselwerk, 50-150 m2 per locatie Betreft: verwijderen van loszittend, aangetast en beschadigd voegwerk. Wijze van verwijderen: handmatig uithakken van lint- en stootvoegen Oppervlak: 50 - 150 m2 per locatie Pneumatisch uithakken toegestaan. Voegdiepte (mm): tot aan de legspecie, maar tenminste 1,5x de voegdikte. Inclusief reinigen van het metselwerk na het verwijderen van het voegwerk met schoon water. Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden Het verwijderde voegwerk en stof opgevangen en als chemisch afval afvoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	125,00	F
573030			Toevoegen bestekspost			
573030	521499		Verwijderen voegen metselwerk, 150 m2 en meer per locatie Betreft: verwijderen van loszittend, aangetast en beschadigd voegwerk. Wijze van verwijderen: handmatig uithakken van lint- en stootvoegen Oppervlak: 150 m2 en meer per locatie Pneumatisch uithakken toegestaan Voegdiepte (mm): tot aan de legspecie, maar tenminste 1,5x de voegdikte. Inclusief reinigen van het metselwerk na het verwijderen van het voegwerk met schoon water. Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden Het verwijderde voegwerk en stof opgevangen en als chemisch afval afvoeren naar een daarvoor vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	200,00	F
574			Herstellen voegen metselwerk Toevoegen hoofdstuk			
574			Herstellen voegen metselwerk			
574010			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
574010	521499		Herstellen voegen metselwerk, 0-50 m2 per locatie Betreft: herstellen voegwerk Voegen verwijderd volgens hoofdstuk 573 Oppervlak: 0 - 50 m2 per locatie Voegen vullen met voegmortel: - Voegmortel op cementbasis - Keurmerk: NEN-EN 998-2 'mortels voor metselwerk' en BRL 1905 - Kleur: overeenkomstig met het bestaande voegwerk (in het werk te bepalen) - Minimale voeghardheid VH45 om duurzaamheid en waterdichtheid te garanderen - Verbruik ca. 7 kg per m2 Voegmortel aanmaken en verwerken volgens de voorschriften van de leverancier. Indien noodzakelijk: Inclusief regelmatig bevochtigen/nevelen tegen te snelle uitdroging Voegmortel niet aanbrengen tijdens vorst Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden	m2	50,00	F	
				kg			350,00 L
574020			Toevoegen bestekspost				
574020	521499		Herstellen voegen metselwerk, 50-150 m2 per locatie Betreft: herstellen voegwerk Voegen verwijderd volgens hoofdstuk 573 Oppervlak: 50 - 150 m2 per locatie Voegen vullen met voegmortel: - Voegmortel op cementbasis - Keurmerk: NEN-EN 998-2 'mortels voor metselwerk' en BRL 1905 - Kleur: overeenkomstig met het bestaande voegwerk (in het werk te bepalen) - Minimale voeghardheid VH45 om duurzaamheid en waterdichtheid te garanderen - Verbruik ca. 7 kg per m2 Voegmortel aanmaken en verwerken volgens de voorschriften van de leverancier. Indien noodzakelijk: Inclusief regelmatig bevochtigen/nevelen tegen te snelle uitdroging Voegmortel niet aanbrengen tijdens vorst Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden	m2	125,00	F	
				kg			875,00 L
574030			Toevoegen bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
574030	521499	Herstellen voegen metselwerk, 150 m2 en meer per locatie	m2	200,00	F	
		Betreft: herstellen voegwerk				
		Voegen verwijderd volgens hoofdstuk 573				
		Oppervlak: 150 m2 en meer per locatie				
		Voegen vullen met voegmortel:	kg			1.400,00 L
		- Voegmortel op cementbasis				
		- Keurmerk: NEN-EN 998-2 'mortels voor metselwerk' en BRL 1905				
		- Kleur: overeenkomstig met het bestaande voegwerk (in het werk te bepalen)				
		- Minimale voeghardheid VH45 om duurzaamheid en waterdichtheid te garanderen				
		- Verbruik ca. 7 kg per m2				
		Voegmortel aanmaken en verwerken volgens de voorschriften van de leverancier.				
		Indien noodzakelijk: Inclusief regelmatig bevochtigen/nevelen tegen te snelle uitdroging				
		Voegmortel niet aanbrengen tijdens vorst				
		Inclusief inzet benodigd materieel, de aannemer dient er rekening mee te houden dat de inspecties vanaf het water uitgevoerd dienen te worden				
						
						
						

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

- 1:
Vraag: Graag ontvangen wij het NSX-bestand van de nota van inlichtingen
Antwoord: Het NSX-bestand van de 1e en de 2e Nota van Inlichtingen zijn bij deze Nota van Inlichtingen
- 2:
Vraag: Opdrachtgever schrijft hier een zaadmengsel voor sportvelden voor, wat de is de reden hiervan? Veel voorkomender is een bermmengsel B3.
Antwoord: Het huidige zaadmengsel (SV-7 voor sportvelden) blijft gehandhaafd, de opdrachtgever heeft goede ervaringen met het toepassen van dit mengsel in bermen.
- 3:
Vraag: Posten 1122 en 1123 hebben een gelijknamige benaming en lijken er dubbel in te staan. Klopt dit?
Antwoord: De benaming van hoofdstuk 1123 is foutief en moet zijn: Stamommanteling, diameter 0,80 m en meer. Dit is gecorrigeerd in deze Nota van Inlichtingen
De besteksposten in dit hoofdstuk zijn wel correct.
- 4:
Vraag: Mag de vaarweg afgesloten worden ten tijde van de werkzaamheden, of moet de aannemer rekening houden met zo nu en dan passerend vaarverkeer?
Antwoord: Momenteel is het Pekeler Hoofddiep gesloten voor vaarverkeer en is het toegestaan om het Pekeler Hoofddiep af sluiten.
Vanaf 2027 streeft men er echter naar om weer vaarverkeer op het Pekeler Hoofddiep toe te laten.
- 5:
Vraag: Kunt u een nieuw bestek en inschrijvingsstaat ter beschikking stellen waarin alle wijzigingen t.g.v. de nota van inlichtingen zijn verwerkt?
Antwoord: Bij deze Nota van Inlichtingen ontvangt u de volgende stukken:
- Een nieuwe inschrijvingsstaat waar Nota 1 en 2 zijn verwerkt;
- Een nieuw rsx-bestand van het bestek, inclusief Nota 1 en 2;
- Een nsx-bestand van Nota 1 en Nota 2.
Er wordt geen geheel niet RAW-bestek verstrekt.
- 6:
Vraag: Zijn er reeds afspraken gemaakt met de perceelegeenaar en aanwonenden en zo ja, welke?
Antwoord: Nee, er zijn (nog) geen concrete afspraken gemaakt met perceelegeenaren en aanwonenden. de perceelegeenaren en aanwonenden zijn wel op de hoogte van de (voorgenomen) werkzaamheden.
Het maken van (eventuele) aanvullende afspraken worden door de opdrachtgever uitgevoerd.