

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Maaien Ruw gras en Watergangen Papendrecht 2026-2027

Gemeente Papendrecht

Besteknummer: 2025-1

Notanr. 1

Datum: 09-10-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								GRASSEN			
13								RUW GRAS 2X GEFASEERD			
131								MACHINAAL			
131030								Wijziging: van 'bijmaaieren rondom obstakels' naar 'bijmaaieren rondom obstakels in maaieren 2x gefaseerd' Wijziging frequentie: van '2' naar '1' per jaar. Wijziging maaibeurt: van 'Uitvoeren werkzaamheden': - eerste maaibeurt: eind juni - tweede maaibeurt: eind september' naar 'Uitvoeren werkzaamheden: najaar'			
131030	512505							Bijmaaieren rondom bomen. Betreft: bijmaaieren rondom obstakels in maaieren 2x gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: najaar Bomen in bermen, taluds en grasvelden Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden. Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 132020	st	4.104,00 V	
		9					2				
132								HANDMATIG			
132030								Wijziging: van 'bijmaaieren rondom obstakels' naar 'bijmaaieren rondom obstakels in maaieren 2x gefaseerd' Wijziging frequentie: van '2' naar '1' per jaar. Wijziging maaibeurt: van 'Uitvoeren werkzaamheden': - eerste maaibeurt: eind juni - tweede maaibeurt: eind september' naar 'Uitvoeren werkzaamheden: najaar'			
132030	512505							Bijmaaieren rondom bomen. Betreft: bijmaaieren rondom obstakels in maaieren 2x gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt: najaar Bomen in bermen, talud en grasvelden Gerekend is met 1 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.	st	38,00 V	
		9					2				
14								RUW GRAS 4X NIET GEFASEERD			
142								HANDMATIG			
142010								Wijziging maaibeurt: van 'Uitvoeren werkzaamheden': - eerste maaibeurt: eind juni - tweede maaibeurt: eind september' naar 'Uitvoeren werkzaamheden: - eerste extra ronde eind april - eerste maaibeurt eind juni - tweede extra ronde medio augustus - tweede maaibeurt in het najaar'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
142010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien ruw gras 4x in bermen, taluds, grasvelden en zichthoeken. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste extra ronde eind april - eerste maaibeurt eind juni - tweede extra ronde medio augustus - tweede maaibeurt in het najaar Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 per jaar Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 142020	are	13,00	V
142020							Verwijderd tekst: Uitvoeren werkzaamheden: najaar			
142020	512599						Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels in maaien 4x niet gefaseerd Obstakels in grasveld Gerekend is met 4 beurten per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 142010. Maaironde 1 en 3.	st	168,00	V
16							RIET			
161							RIET 1X PER JAAR GEFASEERD			
161010							Wijziging hoeveelheid: van '119 are naar '64 are'			
161010	511507						Maaien rietvegetatie. Betreft: rietland, 1x per jaar gefaseerd en volledig afvoeren Inclusief maaien riet in het water. Afmaaien boven het wateroppervlak. Ecologisch maaibeheer. Fasering betreft: ca. 33% van het oppervlak maaien, waarbij elk jaar een ander deel van het oppervlak wordt gemaaid op aanwijs van directie. Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Gerekend is met 33% van het totale oppervlak. Let op meldplicht vanwege muskusrat klemmen volgens deel 3 bepaling 51.12.17. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), weinig gelegerd; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	64,00	V
162							RIET 1X PER JAAR GEFASEERD VOLKSTUINEN			
162010							'Verwijderd tekst: 'Eerstvolgende maaibeurt in 2027' Aantal maaibeurten is aangepast naar 1x per jaar ca. 33%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
162010	511507						Maaien rietvegetatie. Betreft: rietvegetatie Situering: bij volkstuinten, ten zuiden van kinderboerderij Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maai beurten: 1 per jaar ca. 33% Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	5,00	V
162020							Wijziging hoeveelheid: van '5 are' naar '16 are' Verwijderd tekst: 'Eerstvolgende maaibeurt in 2027'			
162020	511507						Maaien rietvegetatie. Betreft: rietvegetatie, strook van 2 meter ten behoeve van onderhoud watergangen. Situering: bij volkstuinten, ten zuiden van kinderboerderij Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maai beurten: 1 per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	16,00	V
2							WATERGANGEN			
21							A-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE			
211							VOORJAAR			
211120							Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
211120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211110 Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.	m	16.251,00	V
211220							Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
211220	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 211210 Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.	m	4.324,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
212							NAJAAR			
212120							Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
212120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	16.251,00 V	
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 212110			
			9				Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is			
				2			Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			
22							B EN C-WATERGANGEN, BEPERKTE/ GEEN WERKBREEDTE			
221							VOORJAAR			
221120							Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
221120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	45.494,00 V	
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 221110			
			9				Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is			
				2			Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			
221220							Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
221220	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	11.374,00 V	
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 221210			
			9				Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen of direct afvoeren indien niet voldoende werkbreedte beschikbaar is			
				2			Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			
222							NAJAAR			
222120							Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242								NAJAAR			
242120								Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
242120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	25.192,00 V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 242110			
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen			
					1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			
242220								Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
242220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Situering: overige gebieden Aantal beurten: 1 per 3 jaar	m	8.397,00 V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 242210.			
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen			
					1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			
25								B EN C-WATERGANGEN, HANDMATIG			
251								VOORJAAR			
251120								Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
251120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	13.999,00 V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 251110			
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen			
					1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			
252								NAJAAR			
252120								Verwijderd tekst: Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
252120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij watergang Aantal beurten: 1 per jaar	m	13.999,00 V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 252110			
			9					Minimaal 2 en maximaal 3 dagen laten liggen			
					1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
27								DRAGLINESCHOTTEN			
270010								Wijziging hoeveelheid: van '100 stuks' naar '96 stuks'			
270010	519999							Toepassen draglineschotten. Plaatsen, in stand houden en verwijderen van draglineschotten ten behoeve van bereikbaarheid te maaien percelen. Eenheid betreft het aantal locaties waar draglineschotten over een watergang moeten worden geplaatst. Afmeting draglineschotten: minimaal 7 x 1 meter Gerekend is met 6 locaties. Met materiaal van de aannemer	st	96,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 INDEXERING

- 02 Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één keer per jaar plaats. De maximale indexering bedraagt steeds de jaarmutatie van het jaar waarover de indexering wordt verrekend ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is over het jaar 2027. Hiervoor mag het indexcijfer over het jaar 2027 ten opzichte van 2026 worden toegepast. De indexering wordt jaarlijks achteraf verrekend over de deelopdrachten wanneer het indexcijfer van het jaar bekend is. Voor het komende jaar (eerste keer in 2028) worden de prijzen per eenheid in de raamovereenkomst aangepast met het indexcijfer dat is toegepast in het jaar ervoor.
- 03 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 maart aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 7:00 uur en 19:00 uur.