

Ref. Nr.	Vragenronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1	Acceptatiekosten slootvuil	Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met 'Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot en verwerken. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Enkele rijafstand maximaal 5 km van het werk.' Moet het maaisel naar uw depot gebracht worden of moet het worden afgevoerd naar een inrichting?	Bij het gemeentelijk depot zijn er voor het slootvuil geen acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Bij de diverse besteksposten wordt de tekst hierop aangepast.
2	1	Werktijden	Conform deel 3 (01 13 08 lid 01) zijn de werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur tot 18:00 uur. In de posten 831010, 831020 en 831030 benoemd u tijden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Wordt in voornoemde posten ook niet tussen 7:00 uur en 18:00 uur bedoeld?	De in de besteksposten 831010, 831020 en 831030 genoemde tijden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur worden aangehouden. De tekst van lid 01 wordt aangepast in: Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 7:00 uur en 19:00 uur.
3	1	Toepassen draglineschotten	in post 270010 geeft u aan dat de eenheid het aantal locaties betreft waar draglineschotten over een watergang moeten worden geplaatst. Gerekend is met 6 locaties. De hoeveelheid resultaatsverplichting bedraagt 100 st. Kunt u uitleggen op welke wijze u aan de hoeveelheid resultaatsverplichting komt?	Per locatie is gerekend met 4 maaibeurten per jaar, waarbij 2 draglineschotten worden toegepast. Voor de 6 locaties komt dit uit op 48 stuks per jaar. Over 2026 en 2027 zijn dit 96 stuks draglineschotten. De hoeveelheid resultaatsverplichting van 100 stuks wordt gewijzigd in 96 stuks.
4	1	Handmatig maaien	Posten 251110 en 252110 betreft handmatig maaien van nat profiel van de watergang. U geeft aan dat een werkbreedte van tenminste 3 meter beschikbaar is. Om welke reden dient handmatig gewerkt te worden als er een werkbreedte van tenminste 3 meter beschikbaar is?	Het betreft locaties, zoals bijvoorbeeld de Tiendzone (ten zuiden van de Zuidkil) die niet toegankelijk zijn voor machines, vanwege de aanwezige ongeschikte dammen voor deze machines. Op de locaties zelf is er aan een zijde wel een werkbreedte beschikbaar om, in dit geval, handmatig te maaien.
5	1	Aantal maaibeurten	Post 162020 valt onder maaien van riet 1 x per 3 jaar. U geeft aan aantal maaibeurten 1 per jaar. Dient dit niet 1 keer per 3 jaar te zijn?	Bij bestekspost 162010 wordt elk jaar een 1/3 deel van het rietoppervlakte gemaaid. Het betreft hier RIET 1 PER JAAR GEFASEERD VOLKSTUINEN in plaats van RIET 1 PER 3 JAAR GEFASEERD. De bestekstekst voor 162010 wordt hierop aangepast. De bijbehorende hoeveelheid resultaatsverplichting van 5 are is correct. De bij de bestekspostnummer 162020 genoemde strook van 2 meter is vanwege onderhoud watergangen, welk elk jaar wordt gemaaid. De bijbehorende hoeveelheid resultaatsverplichting van 5 are is niet correct. Dit moet 16 are zijn (=100% van het totaal oppervlak). Bij bestekspost 161010 is de hoeveelheid resultaatsverplichting 64 are i.p.v. 193 are. Er wordt gerekend met 33% (i.p.v. 100%) van het totaal oppervlak.

Nota van Inlichtingen 250103GPD - Maaien ruw gras - onderhoud watergangen

6	1	Acceptatiekosten slootvuil	In de posten vallend onder hoofdstuk 2 geeft u aan dat het slootvuil dient te worden vervoerd naar een gemeentelijk depot. Tevens geeft u aan dat de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer zijn. Zijn acceptatiekosten op het gemeentelijk depot van toepassing, en zo ja kunt u aangeven hoeveel deze acceptatiekosten bedragen?	Bij het gemeentelijk depot zijn er voor het slootvuil geen acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Bij de diverse besteksposten wordt de tekst hierop aangepast. Er zijn geen acceptatiekosten, dus kosteloos.
7	1	Aantal maaibeurten	In post 142010 meldt u dat het 4 maaibeurten betreft. Vervolgens geeft u 2 perioden van maaibeurten aan. Hoeveel maaibeurten betreft het?	Voor bestekspost 142010 betreft het 4 maaibeurten. Tekstaanpassing voor Uitvoeren werkzaamheden: - Eerste extra ronde eind april - Eerste maaibeurt eind juni - Tweede extra ronde medio augustus - Tweede maaibeurt in het najaar Voor bestekspostnummer 142040 komt de tekst: Uitvoeren werkzaamheden in het najaar te vervallen. Hier is gerekend met 4 maaibeurten.
8	1	Aantal maaibeurten	In de posten vallend onder 132 wordt zowel gemeld dat het 2x gefaseerd maaien betreft als 1 maaibeurt per jaar. Hoeveel maaibeurten betreft het?	Het betreft 2 maaibeurten per jaar, uitgezonderd rondom bomen en rondom obstakels. Het aantal maaibeurten van 1 per jaar in de besteksposten 132010 en 132020 wordt aangepast naar 2 maaibeurten per jaar. Voor de hoeveelheid resultaatsverplichting is wel gerekend met 2 maaibeurten. Voor de besteksposten 132030 en 132040 is gerekend met 1 beurt per jaar in het najaar, voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens bestekspost 132010.
9	1	Aantal maaibeurten	In post 131040 is gerekend met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden volgens post 131010. in post 131010 geeft u twee maaibeurten op. Voor welke van deze twee benoemde maaibeurten dienen de obstakels uit post 131040 uitgemaaid te worden?	Voor bestekpost 131040 staat bijmaaien rondom obstakels 1 keer per jaar. In de hoeveelheid is ook gerekend met 1 per jaar. Bij uitvoeren werkzaamheden vindt de maaibeurt in het najaar plaats. Voor bestekspost 131010 betreft dit tijdens de 2de maaibeurt.
10	1	Uitwerking gedragscode	In hoofdstuk 04 benoemd u als bijlage de uitwerking gedragscode stadswerk bestendig beheer en onderhoud Drechtsteden januari 2028. Ik er niet een recentere uitwerking gedragscode nadat in 2025 een nieuwe gedragscode soorten bescherming van de Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing is verklaard?	Uitwerking Gedragscode Stadswerk bestendig beheer en onderhoud Drechtsteden januari 2018 is niet van toepassing. Deze komt te vervallen. Het bijgevoegde Ecologisch werkprotocol gedragscode Oevers en Wateren - Papendrecht is hier van toepassing. (Zie bijlage).
11		Aantal maaibeurten	Aanpassing maaibeurt voor bestekspost 131030	Voor bestekpost 131030 staat bijmaaien rondom bomen 2 keer per jaar. In de hoeveelheid is gerekend met 1 per jaar. Bij uitvoeren werkzaamheden vindt de maaibeurt in het najaar plaats. De eerste maaibeurt van eind juni komt te vervallen.

			In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de inschrijving uiterlijk 23-10-2025 om 12:00 uur dient plaats te vinden. Het verzenden van de mededeling van de gunningsbeslissing staat gepland voor 19-11-2025. Het gunningscriterium is laagste prijs. Kunt u het voornemen tot gunning sneller na de aanbesteding kenbaar maken in verband met het kruisen van andere inschrijvingen tussen 23-10-2025 en 19-11-2025?	<p>De inschrijving dient uiterlijk op 30 oktober om 12:00 uur te zijn ingediend. Deze deadline is met één week verschoven in verband met de herfstvakantie.</p> <p>Als gevolg hiervan wordt de datum van de voorlopige gunning eveneens met één week uitgesteld, naar 26 november.</p> <p>Deze extra tijd is noodzakelijk om de besteksposten zorgvuldig te controleren, het vereiste collegebesluit te verkrijgen en aansluitend de voorlopige gunningsbrieven te kunnen ondertekenen.</p>
12		Indexering	<p>01 04 01 Indexering</p> <p>Tekstaanpassing voor lid 02 en lid 03</p>	<p>Tekst van lid 02 wordt aangepast in:</p> <p>Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één keer per jaar plaats. De maximale indexering bedraagt steeds de jaarmutatie van het jaar waarover de indexering wordt verrekend ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is over het jaar 2027. Hiervoor mag het indexcijfer over het jaar 2027 ten opzichte van 2026 worden toegepast. De indexering wordt jaarlijks achteraf verrekend over de deelopdrachten wanneer het indexcijfer van het jaar bekend is. Voor het komende jaar (eerste keer in 2028) worden de prijzen per eenheid in de raamovereenkomst aangepast met het indexcijfer dat is toegepast in het jaar ervoor.</p> <p>Tekst van lid 03 wordt aangepast in:</p> <p>Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 maart aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen.</p> <p>Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.</p>