

WERKBESTEK


"Onderhoud sportparken 2026 - 2029"

Bestek nr. : 2025-020667

Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Markt 10
2711 CZ Zoetermeer

Projectleider : S.M. van Gentevooort

Auteur : H.M. de Ruijter

Versie	Datum	Status	Opmerkingen	Paraaf PL:
1.0	16-7-2025	concept	Concept bestek	
2.0	31-7-2025	definitief	Definitief bestek	
3.0	14-10-2025	definitief	Definitief bestek inclusief 1 ^e Nota van Inlichtingen	

Waalpartners bv

Adres Zuidweg 75, 2671 MP Naaldwijk Telefoon +31 174 62 77 91

E-mail info@waalpartners.nl BTW NL 00 63 15 562 B01

IBAN NL19 INGB 0515 2716 32 BIC INGBNL2A K.v.K. Haaglanden 272 216 34

Opdrachtgever : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer
Besteksnummer : 2025-020667
Projectnummer : 40744
Beschrijving : Onderhoud sportparken 2026 - 2029

Status : definitief inclusief 1e Nota van Inlichtingen
Datum : 14 oktober 2025
Auteur : Mevr. H.M. de Ruijter
Projectleider : Dhr. S.M. van Gentevoort

Waalpartners bv
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK
T 0174 62 77 91
E info@waalpartners.nl
I www.waalpartners.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zoetermeer,
Markt 10,
2711 CZ Zoetermeer

Tel: 14 079

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

02 Directie

De directie U.A.V. wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer
of zij die door hen daartoe schriftelijk zijn toegewezen.

03 Locatie

Locaties sportparken:

Lansinghage
Lansinghageweg
2718 SM Zoetermeer

Burg. Hoekstrapark
Scheglaan
2718 KZ Zoetermeer

Burg. Van Tuyllpark
Van der Hagenstraat
2722 NT Zoetermeer

Burg. Van Doornenplantsoen
Van Doornenplantsoen
2722 ZA Zoetermeer

Burg. Vernédepark
Dr. J.W. Paltelaan
2712 PW Zoetermeer

Oosterheem
Zanzibarplein bij 21
2721 GE Zoetermeer

Sportpark Bentwoud
Hildamlaan
2731 Benthuisen

Westerpark
Heuvelweg
2716 DZ Zoetermeer

Buytenpark
Buytenparklaan
2717 AX Zoetermeer

Binnenpark
Broekwegschouw 199
2726 AZ Zoetermeer

Van Duvenvoordepad
2722 CB Zoetermeer

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het onderhouden van natuurgrasvelden.
- b. het onderhouden van kunstgrasvelden.
- c. het onderhouden van overige sport- en speelvelden
- d. het onderhouden van overige ruimte op de sportparken.

05 Tijdsbepaling

1. De werkzaamheden worden aangegaan voor 4 jaar en starten op 1 januari 2026 en eindigen van rechtswege op 31 december 2029.

2. De directie houdt zich het recht voor om het bestek 2 maal met 2 jaar te verlengen

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Omschrijving	Datum
Lansinghage	16-4-2025
Rokkeveen	16-4-2025
v. Tuylsportpark	16-4-2025
Van Doornenplantsoen	16-4-2025
Vernedepark	16-4-2025
Oosterheem	16-4-2025
Bentwoud	16-4-2025
Westerpark	16-4-2025
Buytenpark	16-4-2025
Binnepark	16-4-2025
Van Duvenvoordepad	16-4-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen

Er wordt door de directie geen referentiehoogte afgegeven voor het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Model V en G plan ontwerpfase.

Perceel 1 - VDH Lansinghage

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 70.30 are Sport: hondentraining			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift in het voorjaar, met werkzame stof voor 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	4,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
1120			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
112040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen).	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112050	513499	Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
71		Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
7110		Overigen			
711010	230131	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.280,00	V
		Betreft drainage van de sportvelden.			
		Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.			
		Lengte per beurt: 2640 m			
		Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020			
		Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.			
		Water: in overleg met directie			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		.2.	Betreft samengestelde drainage			
		.2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		.1.	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
711020	257501	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	130,00	V
		Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen.			
		Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
		Lengte per beurt: 65 m			
		Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening.	st		22,00 I
		Aantal per beurt: 11 stuks			
		Grootste putafstand: n.v.t. m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
7190		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen			
		Te onderhouden oppervlakte: 7030 m2			
		Kwaliteitsniveau A+			
		Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week			
		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
9		Staatposten			
91		Eenmalige kosten			
95		Stelposten			
950010	100301	Stelpost - meststoffen.	EUR	780,00	V
		Betreft: meststoffen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.			
950030	100301	Stelpost - algemeen.	EUR	260,00	V
		Betreft: algemeen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			

Perceel 2 - FC Zoetermeer

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 85.90 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111060	keer	104,00 V	
111030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	104,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
111060	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 111020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
111070	712599		Uitvoeren vervanging penaltystippen. Bij slijtage penaltystippen de versleten markeringen verwijderen en aanbrengen nieuwe markering Reactietijd na besteksmelding 4 uur Gerekend is met het vervangen van de penaltystippen om de 2 jaar Inclusief leveren materialen volgens normen NOC*NSF	st	4,00 V	
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras Mineral-fill ingestrooide kunstgrasveld Oppervlakte: 65.90 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (mineral-fill). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Bij iedere beurt de penaltystippen voorzien van extra infill zand 0.8-1.25 mm / 0.8-1.6 mm, geleverd volgens bestekpost 121040 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00 V	
121020	712499		De-compacteren kunstgrassportveld infill: mineral-fill Gerekend is met 28 beurten per jaar: - Zomermaanden: mei - augustus 1 keer per 3 weken: totaal ca. 7 keer - Najaar-voorjaar: september - april 1 a 2 keer per week: totaal ca. 21 keer De-compacteren met een Aerator de-compacteermachine Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd Achter de Aerator dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken voor microprofilering	keer	112,00 V	
121030	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
121040	712499		Leveren mineral-infill Betreft het leveren van infill zand aanvulling van tekortkomend instrooizand op voetbalvelden op intensief gespeelde zones Aanbrengen volgens bestekpost 121010 Instrooizand 0.8-1.25 of 0.8-1.6 mm, conform voorschriften fabrikant Instrooizand te leveren op 1 pallet in zakken van 25 kg Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	6,00 V	6,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Reinigen kunstgrasmat en infill Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Infill: mineral-fill Bewerkingsdiepte: ca. 15 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt Zeefmaat reiniging: 3 mm Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
122020	712499		Leveren en aanbrengen mineral-infill Betreft het leveren en aanbrengen van instrooizand aanvulling van tekortkomend infillmateriaal over het speelveld als gevolg van compactering Instrooizand 0.8-1.25 of 0.8-1.6 mm, conform voorschriften fabrikant Frequentie: - 2e en 5e jaar na aanleg - Hoeveelheid aan te brengen zand 1-3 mm Exacte hoeveelheid te bepalen op basis van inspectie	ton ton	23,00 V	23,00 L
13			VELD 3 - kunstgras Mineral-fill ingestrooide kunstgrasveld Oppervlakte: 75.60 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (mineral-fill). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen.	keer	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131020	712499	Bij iedere beurt de penaltystippen voorzien van extra infill zand 0.8-1.25 mm /0.8-1.6 mm, geleverd volgens bestekpost 131040 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	112,00 V	
131030	712499	. .	De-compacteren kunstgrassportveld infill: mineral-fill Gerekend is met 28 beurten per jaar: - Zomermaanden: mei - augustus 1 keer per 3 weken: totaal ca. 7 keer - Najaar-voorjaar: september - april 1 a 2 keer per week: totaal ca. 21 keer De-compacteren met een Aerator de-compacteermachine Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd Achter de Aerator dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken voor microprofilering	keer	48,00 V	
131040	712499	. .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	ton ton	6,00 V	6,00 L
1320			<u>Groot onderhoud</u>			
132010	712599	. .	Reinigen kunstgrasmat en infill Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Infill: mineral-fill Bewerkingsdiepte: ca. 15 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt Zeefmaat reiniging: 3 mm Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
132020	712499	. .	Leveren en aanbrengen mineral-infill Betreft het leveren en aanbrengen van instrooizand aanvulling van tekortkomend infillmateriaal over het speelveld als gevolg van compactering Instrooizand 0.8-1.25 of 0.8-1.6 mm, conform voorschriften fabrikant Frequentie: - 2e en 5e jaar na aanleg - Hoeveelheid aan te brengen zand 1-3 mm Exacte hoeveelheid te bepalen op basis van inspectie	ton ton	23,00 V	23,00 L
14			VELD 4 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 84.40 are			
1410			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
141010	712499	. .	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00 V	
141020	712499	. .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2	keer	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141030	712499	Gerekend is met 26 beurten per jaar.	keer	104,00	V	
		infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 141050				
		Wiedeggen kunstgrassportveld				
		infill: rubber				
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.				
		Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.				
		Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd.				
		Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken.				
141040	712499	Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 141010	keer	48,00	V	
		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld				
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.				
		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
						
						
						
141050	712499	Leveren SBR rubber	ton ton	4,00	V	4,00 L
		Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.				
		Aanbrengen volgens bestekpost 141020				
		Vaco-gecertificeert SBR-rubber				
		Introoirubber vrij van nylon- en staalresten.				
		Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB.				
		Leveren op plaats van verwerking.				
						
141070	712599	Uitvoeren vervanging penaltystippen.	st	4,00	V	
		Bij slijtage penaltystippen de versleten markeringen verwijderen en aanbrengen nieuwe markering				
		Reactietijd na besteksmelding 4 uur				
		Gerekend is met het vervangen van de penaltystippen om de 2 jaar				
		Inclusief leveren materialen volgens normen NOC*NSF				
						
						
						
1420		<u>Groot onderhoud</u>				
142010	712599	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00	V	
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Infill: rubber				
		Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.				
		Zeefmaat reiniging: 3 mm				
		Overtollig infill verdelen over het sportveld				
		Na reiniging borstelen.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
71		Overigen				
7110		<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	230131	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	15.840,00	V	
		Betreft drainage van de sportvelden.				
		Gerekend met 1 beurten per 2 jaar.				
		Lengte per beurt: 7920 m				
		Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020				
		Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.				
		Water: in overleg met directie				
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm				
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.				
		.2.	Betreft samengestelde drainage				
		.2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				
		.1.	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.				
711020	257501	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	640,00	V	
		Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen.				
		Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7120			Lengte per beurt: 320 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 72 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm	st		144,00 I
712010	518801		<u>Onderhoud verhardingen</u>			
			Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712040 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 700 m2 Tegels 1170 m2 Betonplaten 1720 m2	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		35,90 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
712030	518802	.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712040			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		14,20 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week	208,00 V	
		.9	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		150,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Bladvalperiode: najaar	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		50,10 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712060	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 50.10 are	are	200,40 V	
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het in de zomerperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 50.10 are 2. Betreft: weg inclusief goot . . . 2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de zomerperiode 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	2.004,00	V
712080	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Gerekend is met 20 kolken per beurt 3. Straat- en trottoirkolken 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st	40,00	V
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. 1. Te onderhouden oppervlakte . 4. Kwaliteitsniveau C . . 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag . . . 3. Grondsoort: klei 1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
713020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark. 9. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Eenzijdig bij te maaien hekwerken Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken . 4. Kwaliteitsniveau C . . 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag . . . 3. Grondsoort: klei 1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon-ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 1205 m 3. Langs verharding . 3. Afsteken of afsnijden . . 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	4.820,00	V
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar 1. Te onderhouden oppervlakte . 4. Kwaliteitsniveau C . . 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714020			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken	week	208,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		9,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		125,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler.			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7150			<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten.	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
715020	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.	keer	16,00 V	
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 715030			
		.1.	Frequentie: 1 keer per kwartaal			
		.1.	Inspectie uitvoeren in overleg met directie			
715030	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Soorten: veldesdoorn Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Te onderhouden lengte: ca. 330 m Inspectie volgens bestekspostnummer 715020	m	68.640,00 V	
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week			
		.1.	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau:			
			Beheersen snoeibeeld: bovenkant en veldkant van hagen Aannemer dient rekening te houden met deels handmatig uitvoeren werkzaamheden t.p.v. ballenvangernetten hoogte ca. 4 m, breedte 1,5 m			
		.1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
		.9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716030	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen in talud. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	252,80 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar. Per beurt: 21.06 are Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Tussen en in de rijen maaien 1. Maaisel kneuzen en laten liggen				
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen. Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen 1. Te onderhouden lengte 4. Kwaliteitsniveau C 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V	
716050	514430		Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m2	2.106,00	V	
7180			<u>Onderhoud verspringbak</u>				
718010	718199		Aanvullen zand springbakken, inclusief egaliseren. Betreft: leveren en aanbrengen zand voor verspringbak conform norm ISA-sport Gerekend is met 2 beurten per jaar en 1 m3 per beurt Inclusief reinigen zand voor aanvullen Inclusief egaliseren zand na aanvullen verspringbak: ca.45 m2 per beurt	m3	8,00	V	
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 3810 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	1.170,00	V	
950090	100301		Stelpost - ballenvangernetten Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%	EUR	2.600,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
	 9	regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 3 - Honk- en softbal vereniging De Birds

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			HONKBALVELD Oppervlakte gras: 93.00 are Oppervlakte halfverharding: 10.40 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud natuugras</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft honkbalveld, maar er wordt gewerkt met de KOR schaalbalk voor voetbal en korfbal. .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
111090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
111100	513499		Slepen sportveld	keer	4,00	V
			Slepen met sleepraam			
			Slepen in 2 werkgangen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>			
112010	513499		Kort maaien sportveld	keer	4,00	V
			Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
			Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
			Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
112020	513499		Verticuteren sportveld	keer	2,00	V
			Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
			Diepte 15 mm			
			Direct na maaibeurt volgens bestekspost 111010			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00	V
			Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
			Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
			Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
112040	513499		Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00	V
			Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat op kaal gespeelde plekken.			
			Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek.			
			Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 112050			
			Gerekend is met 2 m3 per beurt.			
			Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm.			
			Inclusief handmatig zaaien.			
			Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
112050	220321		Leveren grond.	m3	8,00	V
			Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 112040			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		8,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
112060	513499		Bezanden sportveld	keer	2,00	V
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 112070			
			Hoeveelheid 20m3			
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010			
			Gehele veld bezanden			
			Slepen in twee gangen			
112070	220321		Leveren grond.	m3	40,00	V
			Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 112060			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
	 1.	uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
112080	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V	
112090	513499	. .	Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V	
112100	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V	
112110	513199	. .	Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaifstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V	
1130		<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>				
113010	513499	. .	Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost 113020 Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00	V	
113020	220321 1. 7. 1. 1.	Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 113010 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	80,00	V	80,00 L
113030	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V	
113040	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V	
113050	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V	
1140		<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u> Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van het veld.				
114010	848199	. .	Verwijderen en afvoeren slijtlaag Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van de halfverharding. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever	keer	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
114020	848199	Frezen halfverharding	keer	8,00	V
		Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Horizontaal of talud tot 1:4			
		Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm			
114030	848199	Aanvullen halfverharding	keer	8,00	V
		Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd			
		volgens bestekspost 114010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4.			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Leveren Baro-Top volgens bestekspost 114050			
		Walsen onder toevoeging van water.			
114040	848199	Egaliseren halfverharding	keer	8,00	V
		Betreft halfverhardingen binnen en rondom softbalveld.			
		Materiaal: Baro-Top			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4			
		Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
		Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 114050			
		De aanvulling verdichten			
114050	848199	Leveren Baro-Top	m3	40,00	V
		Betreft het leveren van Baro-Top 1/4	m3		40,00 L
		Ten behoeve van bestekspost 114040			
		Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
		Leveren op plaats van verwerking.			
		Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
1150		<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
115010	848199	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00	V
		Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom			
		softbalveld tijdens het speelseizoen.			
		Materiaal: Baro-Top			
		Gerekend is met 6 beurten per jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1:4			
		Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
		De aanvulling verdichten			
115020	848199	Leveren Baro-Top	m3	16,00	V
		Betreft het 2 maal per jaar leveren van 2 m3 Baro-Top 1/4	m3		16,00 L
		In een bak op het sportpark.			
		Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
12		SOFTBALVELD - veld 1			
		Oppervlakte gras: 33.80 are			
		Oppervlakte halfverharding: 22.40 are			
1210		<u>Dagelijks onderhoud natuurgas</u>			
121010	513801	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal			
		Betreft honkbalveld, maar er wordt gewerkt met de KOR			
		schaalbalk voor voetbal en korfbal.			
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: Matig humeus zand			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121020	513814	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
	1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121030	510299	Bemesten grasveld	keer	16,00	V
		Gerekend is met 4 giften per jaar			
		Aantal percelen: 1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Grasveldtype: grassportveld			
		Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te			
		bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010			
		Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
121040	513499	Topbeluchten sportveld	keer	12,00	V
		Grasveldtype: grassportveld			
		Beluchten d.m.v. prikrollen			
		Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
		Gerekend is met 3 beurten per jaar			
121050	513499	Wiedeggen sportveld	keer	4,00	V
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de			
		rijrichting: 0.08m.			
		Aantal werkgangen 2			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 121010			
121060	513499	Vegen sportveld	keer	4,00	V
		Standaard beheer			
		Grasveldtype: grassportveld			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Reactietijd: 1 werkdag			
		Materiaal verzamelen en afvoeren			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		Bladvalperiode: najaar			
		. 2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . 2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00	V
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
121090	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00	V
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 80 gaten p/m2			
		Diepte: 150 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
121100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1220		<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgas</u>			
122010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00	V
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van			
		het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
122020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00	V
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
		Diepte 15 mm			
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 121010			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
122030	513499	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122040	513499		Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
122050	220321		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat op kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 122050 Gerekend is met 2 m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	m3	8,00	V
		1.	Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 122040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden	m3		8,00 L
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
122060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 122070 Hoeveelheid 10m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 121010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00	V
122070	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 122060 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden	m3	20,00	V
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		20,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
122080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
122090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
122100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
122110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1230			<u>Groot najaarsonderhoud natuurgas</u>			
123010	513499	Bezanden sportveld	keer	4,00 V	
		Dresszand geleverd volgens bestekspost 123020			
		Hoeveelheid maximaal 10 m3 per keer.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost			
		Gehele veld bezanden			
		Slepen in twee gangen			
123020	220321	Leveren grond.	m3	40,00 V	
		Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 123010			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
		Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		. 7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
		uur voor verwerking.			
		. . . 1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
123030	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 80 gaten p/m2			
		Diepte: 250 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
123040	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
		Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende			
		messen (schudfrezen).			
		Diepte: 350 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
123050	513499	Slepen sportveld	keer	4,00 V	
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1240		<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>			
		Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van het veld.			
124010	848199	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	8,00 V	
		Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van			
		de halfverharding.			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
124020	848199	Frezen halfverharding	keer	8,00 V	
		Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Horizontaal of talud tot 1:4			
		Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm			
124030	848199	Aanvullen halfverharding	keer	8,00 V	
		Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd			
		volgens bestekspost 124010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4.			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Leveren Baro-Top volgens bestekspost 124050			
		Walsen onder toevoeging van water.			
124040	848199	Egaliseren halfverharding	keer	8,00 V	
		Betreft halfverhardingen binnen en rondom softbalveld.			
		Materiaal: Baro-Top			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4			
		Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m			
		Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 124050			
		De aanvulling verdichten			
124050	848199	Leveren Baro-Top	m3	40,00 V	
		Betreft het leveren van Baro-Top 1/4	m3		40,00 L
		Ten behoeve van bestekspost 124040			
		Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek			
		Leveren op plaats van verwerking.			
		Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
1250			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
125010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom softbalveld tijdens het speelseizoen. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten	keer	24,00	V
13			SOFTBALVELD - veld 2 Oppervlakte gras: 25.90 are Oppervlakte halfverharding: 18.40 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud natuurgras</u>			
131010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft honkbalveld, maar er wordt gewerkt met de KOR schaalbalk voor voetbal en korfbal. .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
131020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
131030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00	V
131040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
131050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010	keer	4,00	V
131060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
131070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
131090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
131100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
1320			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgas</u>			
132010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
132020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 131010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
132030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
132040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat op kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekspost 132050 Gerekend is met 2 m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	keer	4,00	V
132050	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 132040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3	8,00	V
		1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3		8,00 L
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
132060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 132070 Hoeveelheid 10m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 131010	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Gehele veld bezanden				
			Slepen in twee gangen				
132070	220321		Leveren grond.	m3	20,00	V	
		1.	Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 132060				
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het				
			Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden				
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3			20,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48				
			uur voor verwerking.				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
132080	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
			Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.				
			ca. 130 gaten p/m2				
			Diepte: 150 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
132090	513499		Recyclingdressen sportveld	keer	2,00	V	
			Bewerkingsdiepte: 250 mm				
			Toplaag: niet breken				
			Slepen in 2 werkgangen				
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden				
			over het grasveld.				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
132100	513499		Slepen sportveld	keer	4,00	V	
			Slepen met sleepraam				
			Slepen in 2 werkgangen				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
132110	513199		Doorzaaien sportveld	keer	4,00	V	
			Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.				
			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.				
			Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020				
			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.				
			Aantal werkgangen: 2				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
1330			<u>Groot najaarsonderhoud natuurgas</u>				
133010	513499		Bezanden sportveld	keer	4,00	V	
			Dresszand geleverd volgens bestekspost 133020				
			Hoeveelheid maximaal 10 m3 per keer.				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost				
			Gehele veld bezanden				
			Slepen in twee gangen				
133020	220321		Leveren grond.	m3	40,00	V	
		1.	Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 133010				
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het				
			Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden				
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3			40,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48				
			uur voor verwerking.				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
133030	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
			Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
			ca. 80 gaten p/m2				
			Diepte: 250 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
133040	513499		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
			Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende				
			messen (schudfreen).				
			Diepte: 350 mm				
			Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
133050	513499		Slepen sportveld	keer	4,00	V	
			Slepen met sleepraam				
			Slepen in 2 werkgangen				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1340			<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u> Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van het veld.			
134010	848199		Verwijderen en afvoeren slijtlaag Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van de halfverharding. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
134020	848199		Frezen halfverharding Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top Gerekend is met 2 beurten per jaar. Horizontaal of talud tot 1:4 Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm	keer	8,00 V	
134030	848199		Aanvullen halfverharding Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd volgens bestekspost 134010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Leveren Baro-Top volgens bestekspost 134050 Walsen onder toevoeging van water.	keer	8,00 V	
134040	848199		Egaliseren halfverharding Betreft halfverhardingen binnen en rondom softbalveld. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 2 beurten per jaar. Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 134050 De aanvulling verdichten	keer	8,00 V	
134050	848199		Leveren Baro-Top Betreft het leveren van Baro-Top 1/4 Ten behoeve van bestekspost 134040 Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek Leveren op plaats van verwerking. Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	40,00 V	40,00 L
1350			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
135010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom softbalveld tijdens het speelseizoen. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten	keer	24,00 V	
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 4290 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekspost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	8.580,00 V	
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 690 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening.	m st	1.380,00 V	106,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
711030	513499	3. 1.	Aantal per beurt: 53 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 152.7 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	610,80	V	
711080	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar. Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - Pomp aftappen - Pomp vullen met conserveringsmiddel - Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron - Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen - Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen) De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	4,00	V	
711090	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar. Betreft de gehele installatie opstarten Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - De gehele installatie ontluchten - Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen) - Pomp testen op capaciteit en druk - Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen - Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren - Pomp eventueel voorzien van smering - Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningsautomaat controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen - Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	4,00	V	
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 60 m2 Tegels 3240 m2 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Gebiedstype: sportpark 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever	week	208,00	V	
		1.		are			33,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
712030	518803	. 9.3.1.9.9	geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st	208,00 V		99,00 I
712040	518701	. 1.4.1.9	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	208,00 V		33,00 I
712050	501311	. 2.2.9	Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 33 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are are	132,00 V		
712070	257521 3.9	Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 10 kolken Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st st	40,00 V		
7130		Onderhoud gazons				
713010	512802	. 1.4.1.3.1.9	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are are	208,00 V		29,40 I
713020	512814	. 9.4.1.3.1.9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st m	208,00 V		88,00 I 590,00 I
713030	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon-ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 690 m	m	2.760,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
713040	512811	3.		Langs verharding				
		.3.		Afsteken of afsnijden				
		2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor				
			de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden				
			afgevoerd.				
							
			Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval				
7190	513899		Bladvalperiode: najaar				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			29,40 I
		.4.		Kwaliteitsniveau C				
		1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
							
			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
							
			Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V	
91	100301		Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid				
			mollen				
			Te onderhouden oppervlakte: 18210 m2				
			Kwaliteitsniveau A+				
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week				
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige				
			mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen				
							
			Staatposten				
							
95	100301		Eenmalige kosten				
							
			Stelposten				
							
			Stelpost - meststoffen	EUR	4.810,00	V	
			Betreft: meststoffen				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%				
			regeling)				
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar				
			de sportvelden.				
950020	100301		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.		Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie				
			UAV.				
							
			Stelpost - graszaad	EUR	2.730,00	V	
			Betreft: graszaad				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%				
			regeling)				
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar				
			de sportvelden.				
950030	100301		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.		Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie				
			UAV.				
							
			Stelpost - algemeen	EUR	1.170,00	V	
			Betreft: algemeen				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%				
			regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.		Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
950050	100301		werkzaamheden				
							
			Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	1.690,00	V	
			Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%				
			regeling)				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.		Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op				
			aanwijzing van de directie UAV.				
							
950080	100301		Stelpost - kalkzakken	EUR	1.000,00	V	
			Betreft: kalkzakken t.b.v. aanbrengen belijning				
			Leveren binnen 2 dagen van aanbrengen, maximaal 4 zakken				
			per keer				
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%				
			regeling)				
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar				
			de sportvelden.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
950090	100301	1.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	2.600,00	V
		9.	Stelpost - ballenvangernetten Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 4 - Atletiekvereniging Ilion

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			ATLETIEKBAAN Oppervlakte: 63.30 are			
1110			<u>Onderhoud baan</u>			
111010	712599		Reinigen atletiekbaan Betreft het 1 maal per jaar reinigen van de atletiekbaan met water onder hoge druk (tot 200 bar), het vuile water in dezelfde werkgang opzuigen Betreft niet alleen de loopbanen maar ook de overige onderdelen. De aannemer is verantwoordelijk voor de watervoorziening. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	4,00	V
111020	257599		Reinigen goot Betreft het gelijktijdig met het reinigen van de atletiekbaan volgens bestekpost 111010 reinigen van de goten rondom de atletiekbaan. Gerekend is met 2 beurten per jaar Incl. opnemen en terugleggen deksels. Incl. leegscheppen verzamelputten. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00	V
111030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op de atletiekbaan en atletiekonderdelen. Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111040	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 8 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	32,00	V
111050	712499		Verwijderen zand en zwerfafval Betreft het verwijderen van zand en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van de baan blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
12			KUNSTGRAS Oppervlakte: 3.00 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud kunstgras</u>			
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	104,00	V
121030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
121050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Aanbrengen volgens bestekpost 121020 Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00 V	2,00 L
1220			<u>Groot onderhoud kunstgras</u>			
122010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V	
13			HALFVERHARDING Oppervlakte: 6.10 are			
1310			<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u> Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van de halfverharding			
131010	848199		Verwijderen en afvoeren slijtlaag Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van de halfverharding. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
131020	848199		Frezen halfverharding Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of talud tot 1:4 Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm	keer	4,00 V	
131030	848199		Aanvullen halfverharding Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd volgens bestekspost 131010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Leveren Baro-Top volgens bestekspost 131050 Walsen onder toevoeging van water.	keer	4,00 V	
131040	848199		Egaliseren halfverharding Betreft halfverhardingen binnen en rondom sportveld. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 1 beurt per jaar. Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 131050 De aanvulling verdichten	keer	4,00 V	
131050	848199		Leveren Baro-Top Betreft het leveren van Baro-Top 1/4 Ten behoeve van bestekspost 131040 Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek Leveren op plaats van verwerking. Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3 m3	10,00 V	10,00 L
1320			<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
132010	848199		Egaliseren en verdichten halfverharding Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom	keer	24,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
14			sportveld tijdens het speelseizoen. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten			
1410			NATUURGRAS Oppervlakte 62.25 are			
141010	513801		<u>Dagelijks onderhoud natuurgras</u> Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Er wordt gebruik gemaakt van de KOR Schaalbalk voetbal en korfbal omdat er geen specifieke KOR schaalbalk is voor atletiek. .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9. Grondsoort: Matig humeus zand9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
141020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Horizontaal of met een talud tot 1:39 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
141030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00	V
141040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
141050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010	keer	4,00	V
141060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
141070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
141080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.				
141090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V	
141100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V	
1420			<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>				
142010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V	
142020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 142010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V	
142030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V	
142060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 142070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00	V	
142070	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 142060 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 7. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	40,00	V	40,00 L
142080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00	V	
142090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
142110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
1430			<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>			
143010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00	V
143020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 143010 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 7. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	V
143030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
143040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
143050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 1990 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	3.980,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen.	m	160,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711030	513499	3.1.	Lengte per beurt: 80 m Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 22 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm	st		44,00 I
7120			Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 1 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 62.25 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	249,00	V
712010	518801	1.3.1.9.	<u>Onderhoud verhardingen</u> Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 40 m2 Tegels 2090 m2	week	208,00	V
712020	518802	1.3.1.9.9.	Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are		21,30 I
712030	518803	1.3.1.9.9.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
712040	518701	9.3.1.9.9.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st		78,00 I
712050	501311	1.4.1.9.	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
			Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het	are	103,20	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712070	257521	2. 2. 9.	sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 25.8 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 5 kolken Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st	20,00	V
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802	1. 1. 4. 1. 9.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
713020	512814	9. 9. 4. 1. 3. 1. 9.	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
713030	512511	3. 3. 2. 2. 9.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 440 m Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	1.760,00	V
713040	512811	1. 1. 4. 1. 9. 9.	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7150			<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807	1. 1. 4.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C	week	208,00	V
				are		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
715020	100202	. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	keer	16,00	V		
		. . . 2. . .	Grondsoort: klei					
	 2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
	 9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
715030	514848	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	m	30.160,00	V		
		Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.					
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 715030					
		. 1.	Frequentie: 1 keer per kwartaal					
7160	514807	. . 1. . . .	Inspectie uitvoeren in overleg met directie	week	208,00	V		
		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.					
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
		Soorten: Fagus sylvatica					
716010	514421	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant	are	270,00	V		
		Te onderhouden lengte: ca. 145 m					
		Inspectie volgens bestekspostnummer 715020					
		. 4.	Kwaliteitsniveau C					
716020	514812	. . 1. . . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	week	208,00	V		
		. . . 1. . .	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding					
		Kwaliteitsniveau:					
		Beheersen snoeibeeld: bovenkant en veldkant van hagen hoogte ca. 1 m, breedte ca. 1 m					
716040	514812 1.	Termijn van uitvoering: 1 week	m	320,00	I		
	 9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
		Onderhoud bosplantsoen					
		Beheersen onkruid-beplanting.					
716020	514812	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	are	270,00	V		
		Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het bosplantsoen.					
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een bewerkingsbreedte van 1 meter breed					
		. 4.	Kwaliteitsniveau C					
716020	514421	. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	are	270,00	V		
		. . . 2. . .	Grondsoort: klei					
	 2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.					
716040	514812	Uitmaaien beplantingsvak.	m	320,00	I		
		Betreft het uitmaaien van open bosplantsoen.					
		Situering zie tekening sportpark.					
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar per beurt: 22.5 are					
716040	514812	Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar	week	208,00	V		
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. 1.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . . 2. . .	Tussen en in de rijen maaien					
716040	514812 1.	Maaisel kneuzen en laten liggen	m	320,00	I		
		Beheersen overgroei-bosplantsoen.					
		Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
716040	514812	Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen.	m	320,00	I		
		Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.					
		Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen					
		1.	Te onderhouden lengte					
716040	514812	. 4.	Kwaliteitsniveau C	m	320,00	I		
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . . 2. . .	Grondsoort: klei					
	 2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
716040	514812 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	320,00	I		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
716050	514430		Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m2	2.250,00	V
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 12225 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost - meststoffen Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	5.070,00	V
950020	100301		Stelpost - graszaad Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	2.860,00	V
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	1.170,00	V
950040	100301		Stelpost - anti-alg middel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van anti-alg middel op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	12.090,00	V
950050	100301		Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	1.820,00	V
950090	100301		Stelpost - ballenvangernetten Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)	EUR	2.730,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		9	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties				

Perceel 5 - MHCZ

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Betreft kunstgras vol-water veld Oppervlakte: 58.10 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Borstelen en opzuigen vuil Betreft het in 1 werkgang intensief borstelen van de kunstgrasmat en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
111020	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het gelijktijdig met bestekspost 111010 het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
111030	712499		Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	96,00	V
111060	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras). 3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. 2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	149,76	V
111070	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 111020 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	20,00	V
1120			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
112010	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00	V
12			VELD 2 - kunstgras Betreft kunstgras vol-water veld Oppervlakte: 57.60 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Borstelen en opzuigen vuil Betreft het in 1 werkgang intensief borstelen van de kunstgrasmat en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
121020	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het gelijktijdig met bestekspost 121010 het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar.	keer	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
121030	712499	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00	V
		Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van			
		een vloeibaar anti-alg middel.			
		Middel: KG-reiniger o.g.			
		Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de			
		fabrikant.			
		Levering anti-alg middel op stelpost 950040			
121060	712402	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	149,76	V
		Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen			
		van het kunstgrasveld.			
		Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m			
		verharding en 0,5 m kunstgras).			
		. . . 3 . . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of			
		intensief borstelen.			
		. . . 2 . . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		Per beurt: 312 m			
	 9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
121070	712499	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00	V
		Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de			
		directie UAV in aanvulling op bestekspost 121020 verwijderen			
		van het blad en organisch materiaal van het veld.			
		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en			
		afvoeren.			
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1220		<u>Specialistisch onderhoud</u>			
122010	712499	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00	V
		Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de			
		kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het			
		vrijgekomen vuil.			
		Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d.			
		Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren.			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
13		VELD 3 - kunstgras			
		Betreft kunstgras semi-water veld			
		Oppervlakte: 58.10 are			
1310		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00	V
		Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval			
		van het veld.			
		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en			
		afvoeren.			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
131020	712499	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	104,00	V
		Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden,			
		zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij			
		gespeelde infillmateriaal.			
		Incl. leveren tekortkomend infillzand.	m3		1,00 L
		(gerekend is op 0,25 m3 per jaar.			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.			
131030	712499	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00	V
		Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van			
		een vloeibaar anti-alg middel.			
		Middel: KG-reiniger o.g.			
		Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de			
		fabrikant.			
		Levering anti-alg middel op stelpost 950040			
131040	712499	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00	V
		Betreft ingestrooid kunstgrasportveld			
		Slepen na het borstelen in 1 werkgang			
		Gerekend is met 13 beurten per jaar.			
		Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 131050			
		toepassen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131050	712499		Wiedeggen kunstgrasportveld Betreft ingestrooid kunstgrassportveld Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met variabele diepte-instelling. Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 131040 toepassen.	keer	52,00 V	
131060	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras). 3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. 2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	149,76 V	
131070	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 131010 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	20,00 V	
1320			<u>Specialistisch onderhoud</u>			
132010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V	
132020	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V	
132030	712599		Aanvullen zand infill Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het zodanig aanbrengen van het te leveren zand zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de nadruk ligt op de middenas van het veld.(ovaal naar ovaal). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Gerekend is met het toepassen van 1 ton zand per jaar. Levering infillzand volgens bestekspost 132040	keer	4,00 V	
132040	712599		Leveren Infill-zand Betreft het leveren van het infill-zand t.b.v. bestekspost 132030 . Infill-zand dient gelijk te zijn aan het reeds aanwezige infill-zand.	ton ton	4,00 V	4,00 L
14			VELD 4 - kunstgras			
			Betreft kunstgras vol-water veld			
			Oppervlakte: 57.60 are			
1410			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
141010	712499		Borstelen en opzuigen vuil Betreft het in 1 werkgang intensief borstelen van de kunstgrasmat en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00 V	
141020	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het gelijktijdig met bestekspost 141010 het verwijderen	keer	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141030	712499	van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	96,00	V
141060	712402	Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	are	149,76	V
141070	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras). .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. .2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 312 m .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	20,00	V
1420		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 141020 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00	V
142010	712499	<u>Specialistisch onderhoud</u> Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
15		VELD 5 - kunstgras Betreft kunstgras semi-water veld Oppervlakte: 57.60 are			
1510		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
151010	712499	Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00	V
151020	712499	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden, zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij gespeelde infillmateriaal. Incl. leveren tekortkomend infillzand. (gerekend is op 0,25 m3 per jaar. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.	keer m3	104,00	V 1,00 L
151030	712499	Aanbrengen anti-alg middel Betreft het 24 maal per jaar met een spuitboom aanbrengen van een vloeibaar anti-alg middel. Middel: KG-reiniger o.g. Middel aanbrengen en verdunnen conform voorschriften van de fabrikant. Levering anti-alg middel op stelpost 950040	keer	96,00	V
151040	712499	Borstelen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrasportveld Slepen na het borstelen in 1 werkgang	keer	52,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151050	712499	Gerekend is met 13 beurten per jaar.	keer	52,00	V		
		Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 151050					
		toepassen.					
							
							
151060	712402	Wiedeggen kunstgrasportveld	are	149,76	V		
		Betreft ingestrooid kunstgrassportveld					
		Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang					
		Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met					
		variabele diepte-instelling.					
151070	712499	Gerekend is met 13 beurten per jaar.	keer	20,00	V		
		Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 151040					
		toepassen.					
							
							
152010	712599	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	keer	8,00	V		
		Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen					
		van het kunstgrasveld.					
		Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m					
		verharding en 0,5 m kunstgras).					
152020	712499	3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of	keer	8,00	V		
		intensief borstelen.					
		2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		Per beurt: 312 m					
		9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
152030	712599	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	4,00	V		
		Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de					
		directie UAV in aanvulling op bestekspost 151010 verwijderen					
		van het blad en organisch materiaal van het veld.					
		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en					
152040	712599	afvoeren.	ton	4,00	V		4,00 L
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
							
							
							
161010	712499	<u>Specialistisch onderhoud</u>	keer	104,00	V		
							
		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.					
		Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in					
		1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
161020	712499		Lokaal terugvegen infill, incl. leveren Betreft het ter plaatse van de intensief bespeelde gebieden, zoals de strafcornerstrepen e.d. terugvegen van het opzij gespeelde infillmateriaal. Incl. leveren tekortkomend infillzand. (gerekend is op 0,25 m3 per jaar. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca. 20 m2.	keer m3	104,00	V	1,00
161030	712499		Borstelen kunstgrassportveld Betreft ingestrooid kunstgrasportveld Slepen na het borstelen in 1 werkgang Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 161040 toepassen.	keer	52,00	V	
161040	712499		Wiedeggen kunstgrasportveld Betreft ingestrooid kunstgrassportveld Slepen na het wiedeggen in 1 werkgang Wiedeggen met een voor kunstgras ontwikkelde wiedeg met variabele diepte-instelling. Gerekend is met 13 beurten per jaar. Afwisselend deze bestekspost en bestekspost 161030 toepassen.	keer	52,00	V	
161050	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Gerekend met een strook van 1 m rond het veld (0,5 m verharding en 0,5 m kunstgras). .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen en/of intensief borstelen. .2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt: 168 m .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	80,64	V	
161060	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 5 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 161010 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	20,00	V	
1620			<u>Specialistisch onderhoud</u>				
162010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00	V	
162020	712499		Specialistisch onderhoud - diepreinigen Betreft het in 1 werkgang intensief reinigen van de kunstgrasmat met heet water onder druk en opzuigen van het vrijgekomen vuil. Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijkomend materiaal direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00	V	
162030	712599		Aanvullen zand infill Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het zodanig aanbrengen van het te leveren zand zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de nadruk ligt op de middenas van het veld.(ovaal naar ovaal). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Gerekend is met het toepassen van 1 ton zand per jaar. Levering infillzand volgens bestekspost 162040	keer	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
162040	712599		Leveren Infill-zand Betreft het leveren van het infill-zand t.b.v. bestekspost 162030 . Infill-zand dient gelijk te zijn aan het reeds aanwezige infill-zand.	ton	4,00	V
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Lengte per beurt: 8090 m Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	16.180,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 280 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 92 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	560,00	V
711080	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar. Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - Pomp aftappen - Pomp vullen met conserveringsmiddel - Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron - Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen - Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen) De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravensande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	4,00	V
711090	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar. Betreft de gehele installatie opstarten Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - De gehele installatie ontluichten - Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen) - Pomp testen op capaciteit en druk - Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen - Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren - Pomp eventueel voorzien van smering - Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningsautomaat controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen - Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravensande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl	keer	4,00	V
						4,00 L
						184,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 200 m2 Tegels 4930 m2 Betonplaten 860 m2	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		59,90 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are.	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		180,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Bladvalperiode: najaar	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		59,90 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 59.9 are	are	239,60	V
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 30 kolken	st	120,00	V
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
713020	512814	1. 9	<p>Horizontaal of met een talud tot 1:3</p> <p>Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020</p> <p>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.</p> <p>Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen</p> <p>Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark.</p> <p>Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are</p> <p>Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken</p> <p>Kwaliteitsniveau C</p> <p>Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag</p> <p>Grondsoort: klei</p> <p>Horizontaal of met een talud tot 1:3</p> <p>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.</p>	week	208,00 V	
713030	512511	9. 4. 1. 3. 1. 9	<p>Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon-ruw- en sportveldgras langs verhardingen.</p> <p>Per beurt: 450 m</p> <p>Langs verharding</p> <p>Afsteken of afsnijden</p> <p>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.</p>	m	1.800,00 V	59,00 I 100,00 I
713040	512811	1. 4. 1. 9	<p>Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval</p> <p>Bladvalperiode: najaar</p> <p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau C</p> <p>Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag</p> <p>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.</p>	week	104,00 V	19,60 I
7150			<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807	1. 4. 1. 2. 9	<p>Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid</p> <p>Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten.</p> <p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau C</p> <p>Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag</p> <p>Grondsoort: klei</p> <p>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant</p> <p>Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.</p>	week	208,00 V	1,40 I
715020	100202	1. 1. 1.	<p>Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.</p> <p>Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 715030</p> <p>Frequentie: 1 keer per kwartaal</p> <p>Inspectie uitvoeren in overleg met directie</p>	keer	16,00 V	
715030	514848	4. 1. 1.	<p>Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen</p> <p>Soorten: Fagus sylvatica</p> <p>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant</p> <p>Te onderhouden lengte: ca. 190 m</p> <p>Inspectie volgens bestekspostnummer 715020</p> <p>Kwaliteitsniveau C</p> <p>Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week</p> <p>Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding</p> <p>Kwaliteitsniveau:</p> <p>Beheersen snoeibeeld: bovenkant en veldkant van hagen</p>	m	39.520,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
7160			hoogte ca. 1 m, breedte ca. 1 m Termijn van uitvoering: 1 week Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716010	514807		<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
			Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het bosplantsoen.	week	208,00 V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een bewerkingsbreedte van 1 meter breed	are		15,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716020	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar per beurt: 67.9 are Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar	are	814,80 V	
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		.2.	Tussen en in de rijen maaïen			
		.1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen. Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.500,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430		Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.	m2	6.790,00 V	
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		.3.	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		.5.	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7170			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
717010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van de onkruid in sierplantsoen Situering: zie beheertekeningen.	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,15 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
717020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het sierplantsoen Betreft de omtrek van al het sierplantsoen. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
717030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	48,00 V	
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 1960 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	2.340,00 V	
950040	100301		Stelpost - anti-alg middel Betreft: anti-alg middel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van anti-alg middel op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	24.440,00 V	
950090	100301		Stelpost - ballenvangernetten Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties	EUR	5.330,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 6 - Depot/JJ musichouse

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: niet aanwezig Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 2045 m2 Tegels 45 m2	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,90 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		63,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,90 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 20.9 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	83,60	V
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 6 kolken Straat- en trottoirkolken Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st	12,00	V
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud hagen</u>			
716090	514499		Snoeien hедера op hekwerk Soorten: hедера Betreft: hедера op hekwerk, dubbelzijdig Te onderhouden lengte: 40 m Snoeiëregiem: 2 keer per jaar Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00	V
7170			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
717010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van de onkruid in sierplantsoen Situering: zie beheertekeningen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
717020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het sierplantsoen Betreft de omtrek van al het sierplantsoen. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
717030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	48,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	520,00	V

Perceel 7 - Bosplantsoen en slootkanten rondom Birds en Ilion

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		45,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras in talud op het sportpark.	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		13,40 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.4.	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00 V	
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		175,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		58,40 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het bosplantsoen.	week	208,00 V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een bewerkingsbreedte van 1 meter breed	are		11,80 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716020	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaien van open bosplantsoen.	are	1.196,40 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		Situering zie tekening sportpark.				
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		per beurt: 99.7 are				
		Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder				
		dan 3 jaar				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. 1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. . . 2. .	Tussen en in de rijen maaien				
	 1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
716040	514812	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00	V	
		Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen				
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of				
		gras				
		Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen.				
		Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.				
		Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook				
		van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van				
		bosplantsoen				
		1.	Te onderhouden lengte	m			1.180,00
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . 1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . . 2. .	Grondsoort: klei				
	 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
716050	514430	Dunnen beplanting.	m2	9.970,00	V	
		Betreft het dunnen van het bosplantsoen.				
		Situering: zie beheertekeningen.				
		Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op				
		aanwijzing van de directie.				
		Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. 2. . . .	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
		. . 3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . . 5. .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen				
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
7190		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	513899	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V	
		Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid				
		mollen				
		Te onderhouden oppervlakte: 4500 m2				
		Kwaliteitsniveau A+				
		Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week				
		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige				
		mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen				
9		Staartposten				
91		Eenmalige kosten				
95		Stelposten				
950030	100301	Stelpost - algemeen	EUR	390,00	V	
		Betreft: algemeen				
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%				
		regeling)				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
		werkzaamheden				
						

Perceel 8 - Korfbalvereniging Phoenix

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 14.60 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	104,00 V	
111030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	104,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
111050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Aanbrengen volgens bestekpost 111020 Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 14.60 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00 V	
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels.	keer	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121030	712499	Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2	keer	104,00	V	
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.				
		infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd				
		volgens bestekpost 121050				
						
121040	712499	Borstelen kunstgrassportveld	keer	48,00	V	
		infill: zand				
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden				
		meegetrokken				
121050	220399	Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens	ton	4,00	V	4,00 L
		bestekpost 121010				
						
		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld				
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van				
1220	712599	handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.	keer	8,00	V	
		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
						
122010	712599	Leveren infillzand	ton	4,00	V	4,00 L
		Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend				
		infillzand.				
		Aanbrengen volgens bestekpost 121020				
		Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5				
13	712599	- 1,0 mm instrooizand.	keer	8,00	V	
		Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische				
		kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit:				
		Achtergrondwaarden				
		Zand van natuurlijke oorsprong				
1310	712499	Leveren op plaats van verwerking.	keer	104,00	V	
						
		<u>Groot onderhoud</u>				
		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.				
		Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in				
131010	712499	1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen.	keer	104,00	V	
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Bewerkingsdiepte: 0.5 cm				
		Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d.				
		Overtollig infill verdelen over de mat.				
131020	712499	Na reiniging borstelen	keer	104,00	V	
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
						
		VELD 3 - kunstgras				
		Zandingestrooid				
131030	712499	Oppervlakte: 14.60 are	keer	104,00	V	
						
		<u>Dagelijks onderhoud</u>				
		Verwijderen blad en zwerfafval				
		Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval				
131040	712499	van het veld.	keer	104,00	V	
		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en				
		afvoeren.				
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.				
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
131050	712499		keer	104,00	V	
		Lokaal terugvullen en aanvullen infill				
		Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals				
		vrijeworpcirkels.				
		Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2				
131060	712499	Gerekend is met 26 beurten per jaar.	keer	104,00	V	
		infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd				
		volgens bestekpost 131050				
						
		Borstelen kunstgrassportveld				
131070	712499	infill: zand	keer	104,00	V	
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden				
		meegetrokken				
		Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens				
131080	712499	bestekpost 131010	keer	104,00	V	
						
		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld				
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van				
		handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.				
131090	712499	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	48,00	V	
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
131050	220399	Leveren infillzand	ton	4,00 V		
		Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend	ton			4,00 L
		infillzand.				
		Aanbrengen volgens bestekpost 131020				
		Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5				
		- 1,0 mm instrooizand.				
		Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische				
		kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit:				
		Achtergrondwaarden				
		Zand van natuurlijke oorsprong				
		Leveren op plaats van verwerking.				
1320		<u>Groot onderhoud</u>				
132010	712599	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00 V		
		Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in				
		1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen.				
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Bewerkingsdiepte: 0.5 cm				
		Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d.				
		Overtollig infill verdelen over de mat.				
		Na reiniging borstelen				
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
14		TRAININGSSTROKEN - natuurgras				
		Oppervlakte: 14.15 are				
1410		<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	513801	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	208,00 V		
		Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: Matig humeus zand				
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
141020	513814	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	208,00 V		
		Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
	1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
141030	510299	Bemesten grasveld	keer	4,00 V		
		Gerekend is met 1 gift in het voorjaar, met werkzame stof voor				
		9 maanden				
		Aantal percelen: 1				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Grasveldtype: grassportveld				
		Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te				
		bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010				
		Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.				
141040	513499	Topbeluchten sportveld	keer	12,00 V		
		Grasveldtype: grassportveld				
		Beluchten d.m.v. prikrollen				
		Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm				
		Gerekend is met 3 beurten per jaar				
141050	513499	Wiedeggen sportveld	keer	4,00 V		
		Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de				
		rijrichting: 0.08m.				
		Aantal werkgangen 2				
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010				
141060	513499	Vegen sportveld	keer	4,00 V		
		Standaard beheer				
		Grasveldtype: grassportveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Reactietijd: 1 werkdag			
		Materiaal verzamelen en afvoeren			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
141070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		Bladvalperiode: najaar			
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
141080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00	V
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
					
141100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
					
1420		<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
142010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00	V
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van			
		het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
142020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00	V
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
		Diepte 15 mm			
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 142010			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
142080	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
		Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
		ca. 130 gaten p/m2			
		Diepte: 150 mm			
		Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
					
142090	513499	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00	V
		Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		Toplaag: niet breken			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden			
		over het grasveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
					
142100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
					
142110	513199	Doorzaaien sportveld	keer	4,00	V
		Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
		Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.			
		Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
		Aantal werkgangen: 2			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
					
1440		<u>Groot najaarsonderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
144010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00 V	
144020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 144010 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00 V	
		1.		m3		80,00 L
144030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
144040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
144050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 2925 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekspost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie Met pompdruk van 10 tot 15 bar Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. Betreft samengestelde drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	5.850,00 V	
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 20 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 45 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	40,00 V	
		3.		st		90,00 I
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 75.60 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	302,40 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 60 m2 Tegels 1395 m2 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
712020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven 9. Gerekend is met 3 obstakels per are. .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Bladvalperiode: najaar 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 19.30 are 2. Betreft: weg inclusief goot .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	77,20 V	
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 8 kolken 3. Straat- en trottoirkolken 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st	32,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 400 m per jaar.	m	1.600,00	V
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte	week	208,00	V
		1.	Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte	are		1,55 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714020	511801		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras -grashoogte	week	208,00	V
			Betreft het onderhouden van het ruwe gras in talud op de sportparken			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,10 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Grondsoort: klei			
		.9	Talud 1:3 of steiler			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		8,00 I
			Eenzijdig bij te maaien hekwerken	m		115,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		200,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler.			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716020	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaien van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is per beurt ca. 18.83 are Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar	are	226,00	V
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		.2.	Tussen en in de rijen maaien			
		.1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING					
716050	514430	Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen.	m							
		Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.								
		Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook								
		van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van								
		bosplantsoen								
		1.	Te onderhouden lengte								
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C								
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag								
		. . .2. . .	Grondsoort: klei								
	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant								
.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever	m2	1.883,00	V							
.	geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.										
.	Dunnen beplanting.										
.	Betreft het dunnen van het bosplantsoen.										
.	Situering: zie beheertekeningen.										
.	Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op										
.	aanwijzing van de directie.										
.	Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.										
1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting										
.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2										
. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m	week	208,00	V							
. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen										
.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever										
.	geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.										
.	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>										
7190											
719010	513899					Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V	
						Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid				
						mollen				
						Te onderhouden oppervlakte: 1415 m2				
		Kwaliteitsniveau A+								
		Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week								
		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige								
		mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen								
9		Staartposten								
91		Eenmalige kosten								
95		Stelposten	EUR	2.730,00	V					
950010	100301	Stelpost - meststoffen								
		Betreft: meststoffen								
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%								
		regeling)								
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar								
		de sportvelden.								
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:								
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie								
		UAV.								
950020	100301	Stelpost - graszaad	EUR	910,00	V					
		Betreft: graszaad								
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%								
		regeling)								
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar								
		de sportvelden.								
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:								
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie								
		UAV.								
950030	100301	Stelpost - algemeen					EUR	390,00	V	
		Betreft: algemeen								
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%								
		regeling)								
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:								
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en								
		werkzaamheden								
										
950050	100301	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	520,00	V					
		Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel								
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10%								
		regeling)								
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:								
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op								
		aanwijzing van de directie UAV.								
										
										
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

PERCEEL 9 - VERVALLEN

Perceel 10 - Korfbalvereniging Meervogels

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 14.60 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111060	keer	104,00 V	
111030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	104,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
111060	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Aanbrengen volgens bestekpost 111020 Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 14.60 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00 V	
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels.	keer	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd			
		volgens bestekpost 121050			
121030	712499	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00	V
		infill: zand			
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden			
		meegetrokken			
		Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens			
		bestekpost 121010			
121040	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00	V
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van			
		handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.			
		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121050	220399	Leveren infillzand	ton	4,00	V
		Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend	ton		
		infillzand.			4,00 L
		Aanbrengen volgens bestekpost 121020			
		Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5			
		- 1,0 mm instrooizand.			
		Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische			
		kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit:			
		Achtergrondwaarden			
		Zand van natuurlijke oorsprong			
		Leveren op plaats van verwerking.			
1220		<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00	V
		Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in			
		1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen.			
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Bewerkingsdiepte: 0.5 cm			
		Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d.			
		Overtollig infill verdelen over de mat.			
		Na reiniging borstelen			
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
13		VELD 3 - kunstgras			
		Zandingestrooid			
		Oppervlakte: 14.60 are			
1310		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00	V
		Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval			
		van het veld.			
		Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en			
		afvoeren.			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
131020	712499	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00	V
		Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals			
		vrijeworpcirkels.			
		Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd			
		volgens bestekpost 131050			
131030	712499	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00	V
		infill: zand			
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden			
		meegetrokken			
		Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens			
		bestekpost 131010			
131040	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00	V
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van			
		handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.			
		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
131050	220399	. .	Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Aanbrengen volgens bestekpost 131020 Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L	
1320		<u>Groot onderhoud</u>				
132010	712599	. .	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V		
14		TRAININGSSTROOK - natuurgras Oppervlakte: 49.10 are				
1410		<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	513801	. 2. 2. 9. 9	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: Matig humeus zand Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V		
141020	513814	. 3. 2. 1. 9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V		
141030	510299	. .	Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift in het voorjaar, met werkzame stof voor 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	4,00 V		
141040	513499	. .	Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00 V		
141050	513499	. .	Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010	keer	4,00 V		
141060	513499	Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld	keer	4,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		Reactietijd: 1 werkdag				
		Materiaal verzamelen en afvoeren				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
141070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V	
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval				
		Bladvalperiode: najaar				
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
141080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00	V	
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.				
141090	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00	V	
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
		ca. 80 gaten p/m2				
		Diepte: 150 mm				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
141100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V	
		Slepen met sleepraam				
		Slepen in 2 werkgangen				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
1420		<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
142010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00	V	
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van				
		het sportveld.				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.				
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.				
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
142020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00	V	
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'				
		Diepte 15 mm				
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 142010				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
142090	513499	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00	V	
		Bewerkingsdiepte: 250 mm				
		Toplaag: niet breken				
		Slepen in 2 werkgangen				
		Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden				
		over het grasveld.				
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
142100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V	
		Slepen met sleepraam				
		Slepen in 2 werkgangen				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
142110	513199	Doorzaaien sportveld	keer	4,00	V	
		Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.				
		Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.				
		Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020				
		Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.				
		Aantal werkgangen: 2				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
1430		Groot najaarsonderhoud				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 141010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00	V
143020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 143010 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 7. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	V
143040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrozen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
143050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 3000 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekspost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water:in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	6.000,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 160 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 36 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	320,00	V
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: Tegels 1270 m2	week	208,00	V
						80,00 L
						72,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712020	518802	1.	Betonplaten 120 m2	are		13,90 I
		.3.	Te onderhouden oppervlakte			
		.1.	Kwaliteitsniveau B			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden			
		verharding-onkruid			
		Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
		bestekspostnummer(s): 712030			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,12 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
712030	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels			
		Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
		achterblijven			
		.9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		42,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
712040	518701	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
		Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op			
		het sportpark.			
		Bladvalperiode: najaar			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		14,02 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
712050	501311	Verwijderen veegvuil.	are	56,08 V	
		Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het			
		sportpark.			
		Planning in overleg met directie			
		Gerekend is met 14.02 are per beurt.			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de			
		bladvalperiode			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
712070	257521	Reinigen kolken.	st	32,00 V	
		Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen			
		Gerekend is met 8 kolken per beurt.			
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		.9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
					
7130		<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
		Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op			
		het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens			
		bestekspostnummer(s) 713020			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713020	512814 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige			
		recreatieve gras op het sportpark.			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		14,00 I
		Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		425,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .3. . .	Grondsoort: klei			
	1. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	740,00	V
		Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen.			
		Gerekend is met 185 m per jaar			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
713040	512811	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		Bladvalperiode: najaar			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7150		<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,35 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
	 9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
715020	100202	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	16,00	V
		Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.			
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 715030			
		.1.	Frequentie: 1 keer per kwartaal			
		. .1. . . .	Inspectie uitvoeren in overleg met directie			
715030	514848	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	19.760,00	V
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld			
		geschoren hagen			
		Soorten: Acer campestre			
		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		Te onderhouden lengte: ca. 95 m			
		Inspectie volgens bestekspostnummer 715020			
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week			
		. . .1. . .	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
		Kwaliteitsniveau:			
		Beheersen snoeibeeld: bovenkant en zijanten van hagen			
		hoogte ca. 1 m breedte 1 - 1,5 m.			
	1. .	Termijn van uitvoering: 1 week			
	 9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7160			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716010	514807		<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het			
			bosplantsoen.			
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een	are		2,00 I
			bewerkingsbreedte van 1 meter breed			
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00	V
			Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of			
			gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen.			
			Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
			Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook			
			van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van			
			bosplantsoen			
		1.	Te onderhouden lengte	m		200,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430		Dunnen beplanting.	m2	1.090,00	V
			Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
			Situering: zie beheertekeningen.			
			Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op			
			aanwijzing van de directie.			
			Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		.3.	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		.5.	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7170			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
717010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft het beheersen van de onkruid in sierplantsoen			
			Situering: zie beheertekeningen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
717020	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	208,00	V
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of			
			gras			
			Betreft het beheersen van de overgroei van het sierplantsoen			
			Betreft de omtrek van al het sierplantsoen.			
		1.	Te onderhouden lengte	m		130,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
717030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.	week	48,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen	week	208,00	V
			Te onderhouden oppervlakte: 5370 m2			
			Kwaliteitsniveau A+			
			Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week			
			Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost - meststoffen	EUR	1.690,00	V
			Betreft: meststoffen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		9.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.			
950020	100301		Stelpost - graszaad	EUR	910,00	V
			Betreft: graszaad			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
			Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		9.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.			
950030	100301		Stelpost - algemeen	EUR	390,00	V
			Betreft: algemeen			
			Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
		1.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 11 - RC club

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgras Oppervlakte: 45.50 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
71			Overigen			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .3. Grondsoort: klei .9 Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 4750 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	260,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 12 - Kynologenveld Burgemeester Vernèdepark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 3465 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 13 - Rollerskatebaan en tennisbaan Binnenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			TENNISBANEN Oppervlakte: 4.80 are			
1110			<u>Onderhoud velden</u>			
111010	818199		Reinigen sportvelden - betonverharding. Betreft het intensief reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: betonverharding Reinigen door middel van hogedruksput Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
111020	320199		Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens. Aantal keren: 1 keer per 2 jaar Lengte per keer: 160 m	m	320,00 V	
111030	320199		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Ononderbroken streep Breedte: 0,05 m Op een betonverharding Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit Aantal keren: 1 keer per 2 jaar Lengte per keer: 160 m	m	320,00 V	
				kg		11,20 L
12			PLAYGROUND Oppervlakte: 8.0 are			
1210			<u>Onderhoud velden</u>			
121010	818199		Reinigen sportvelden - betonverharding. Betreft het intensief reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: betonverharding Reinigen door middel van hogedruksput Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
121020	320199		Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02 van de Standaard aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens. Aantal keren: 1 keer per 2 jaar Lengte per keer: 85 m	m	170,00 V	
121030	320199		Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen figuratie. Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor figuratie aan de hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens. Aantal keren: 1 keer per 2 jaar Lengte per keer: 100 m	m	200,00 V	
121040	320199		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Ononderbroken streep Aantal keren: 1 keer per 2 jaar Lengte per keer: 85 m Breedte: 0,05 m Op een betonverharding Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	170,00 V	
				kg		5,95 L
121050	320199		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Betreft figuratie (cirkels)	m	200,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
71			Aantal keren: 1 keer per 2 jaar Lengte per keer: 100 m Ononderbroken streep Breedte: 0,05 m Op een betonverharding Reflecterende wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	kg		7,00 L
7120			Overigen			
712010	518801		<u>Onderhoud verhardingen</u>			
			Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712040 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: Tegels 300 m2	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week	208,00 V	
		9.	Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		9,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712080	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Gerekend is met 2 kolken per beurt Straat- en trottoirkolken	st	8,00 V	
		3.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 220 m	m	880,00 V	
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Tot 1 meter buiten hekwerk	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
714030	512814 1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030	week	208,00	V	
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
	9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen				
		Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are				
		Enkelzijdig bij te maaïen hekwerken				
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .3. .	Grondsoort: klei				
	9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler.				
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
						
		9	Staartposten				
		91	Eenmalige kosten				
		95	Stelposten				
950030	100301	Stelpost - algemeen	EUR	260,00	V	
		Betreft: algemeen				
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 14 - Sportvelden Oosterheem

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			HANDBALVELDEN Oppervlakte: 21.15 are			
1110			<u>Onderhoud velden</u>			
111010	818199		Reinigen sportvelden - asfaltverharding. Betreft reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: asfaltverharding Reinigen door middel van hogedruksput Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111020	257599		Reinigen lijngoot. Betreft het reinigen van de lijngoten langs sportveld Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Gerekend is met 230 m1 per beurt Incl. opnemen en terugleggen deksels. Incl. leegscheppen verzamelputten. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
12			BASKETVELDEN Oppervlakte: 4.05 are			
1210			<u>Onderhoud velden</u>			
121010	818199		Reinigen sportvelden - asfaltverharding. Betreft reinigen sportvelden onder druk en het verwijderen van vrijgekomen vuil Materiaal sportveld: asfaltverharding Reinigen door middel van hogedruksput Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Verwijderen van mos, vuil, fijnstof e.d. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
121020	257599		Reinigen lijngoot. Betreft het reinigen van de lijngoten langs sportveld Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar Gerekend is met 90 m1 per beurt Incl. opnemen en terugleggen deksels. Incl. leegscheppen verzamelputten. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	260,00	V
950090	100301		Stelpost - ballenvangernetten Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties	EUR	260,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 15 - DSO

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 86.25 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	104,00 V	
111030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	104,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
111050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 111020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
12			VELD 2 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 76.00 are			
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen.	keer	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
121020	712499	Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	104,00	V
121030	712499	Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	104,00	V
121040	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00	V
121050	712499	Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 121020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00	V 4,00 L
1220		<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00	V
13		VELD 3 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 76.00 are			
1310		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00	V
131020	712499	Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 131050	keer	104,00	V
131030	712499	Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber	keer	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.			
		Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat			
		niet wordt beschadigd.			
		Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden			
		meegetrokken.			
		Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens			
		bestekpost 131010			
131040	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00	V
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van			
		handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.			
		Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
131050	712499	Leveren SBR rubber	ton	4,00	V
		Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van	ton		4,00 L
		tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.			
		Aanbrengen volgens bestekpost 131020			
		Vaco-gecertificeert SBR-rubber			
		Introoirubber vrij van nylon- en staalresten.			
		Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform			
		de eisen van de KNVB.			
		Leveren op plaats van verwerking.			
1320		<u>Groot onderhoud</u>			
132010	712599	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00	V
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Infill: rubber			
		Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar			
		zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.			
		Zeefmaat reiniging: 3 mm			
		Overtollig infill verdelen over het sportveld			
		Na reiniging borstelen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
14		VELD 4 - kunstgras			
		SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat			
		Oppervlakte: 76.00 are			
1410		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
141010	712499	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00	V
		Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber).			
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en			
		direct afvoeren.			
		Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van			
		oplosmiddelen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
141020	712499	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00	V
		Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals			
		penaltystip, cornerhoek en middenstip.			
		Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd			
		volgens bestekpost 141050			
141030	712499	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00	V
		infill: rubber			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.			
		Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat			
		niet wordt beschadigd.			
		Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden			
		meegetrokken.			
		Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens			
		bestekpost 141010			
141040	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00	V
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van			
		handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.			
		Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		Reactietijd: 1 werkdag				
		Materiaal verzamelen en afvoeren				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
151070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V	
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval				
		Bladvalperiode: najaar				
		. 2.	Kwaliteitsniveau A				
		. . 2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
151080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00	V	
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.				
151090	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00	V	
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
		ca. 80 gaten p/m2				
		Diepte: 150 mm				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
151100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V	
		Slepen met sleepraam				
		Slepen in 2 werkgangen				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
1520		<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
152010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00	V	
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van				
		het sportveld.				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.				
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.				
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
152020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00	V	
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'				
		Diepte 15 mm				
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 152010				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
152030	513499	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00	V	
		Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.				
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.				
		Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.				
		Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
152040	513499	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00	V	
		Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de				
		doelgebieden en kaal gespeelde plekken.				
		Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig				
		wrikken met riek.				
		Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd				
		volgens bestekpost 152050				
		Gerekend is met 10m3 per beurt.				
		Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm.				
		Inclusief handmatig zaaien.				
		Graszaad geleverd volgens stelpost 950020				
152050	220321	Leveren grond.	m3	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1.	Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 152040			
		Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
		.7.	Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
		uur voor verwerking.			
	1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
152060	513499	Bezanden sportveld	keer	2,00 V	
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Dresszand geleverd volgens bestekspost 152070			
		Hoeveelheid 20m3			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010			
		Gehele veld bezanden			
		Slepen in twee gangen			
152070	220321	Leveren grond.	m3	40,00 V	
		Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 152060			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
		Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
		uur voor verwerking.			
	1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
152080	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
		Beluchten zonder breken grond, met holle pennen.			
		ca. 130 gaten p/m2			
		Diepte: 150 mm			
		Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.			
152090	513499	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00 V	
		Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		Toplaag: niet breken			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden			
		over het grasveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
152100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00 V	
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
152110	513199	Doorzaaien sportveld	keer	4,00 V	
		Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
		Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.			
		Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
		Aantal werkgangen: 2			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
152120	513499	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00 V	
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de			
		seniorendoelen en het na melding van de directie UAV			
		terugplaatsen van de seniorendoelen.			
		Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en			
		met kettingen zekeren.			
		Betreft 2 seniorendoelen.			
152130	320199	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00 V	
		Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
		onderhoudswerkzaamheden			
		Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform			
		KNVB eisen.			
		Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		10,00 L
		2,5dm3 per keer.			
1530		<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
153010	513499	Bezanden sportveld	keer	4,00 V	
		Dresszand geleverd volgens bestekspost			
		Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153020	220321	Gehele veld bezanden				
		Slepen in twee gangen				
		Leveren grond.	m3	80,00	V	
		1.	Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 153010				
153030	513499	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het				
		Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden				
		. 7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3			80,00
		. . 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48				
153040	513499	uur voor verwerking.				
		. . . 1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
		profiel van verwerking				
		Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
153050	513499	Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.				
		ca. 100 gaten p/m2				
		Diepte: 250 mm				
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
16	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V	
		Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende				
		messen (schudfrozen).				
		Diepte: 350 mm				
1610	513801	Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.				
		Slepen sportveld	keer	4,00	V	
		Slepen met sleepraam				
		Slepen in 2 werkgangen				
161010	513814	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		VELD 6 - natuurgas				
		Oppervlakte: 77.80 are				
161020	510299	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	208,00	V	
		Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
161030	510299	kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal				
		. 2.	Kwaliteitsniveau A				
		. . 2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . . 9. . .	Grondsoort: Matig humeus zand				
161040	513499	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	208,00	V	
		Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig				
161050	513499	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen				
		. 3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . 2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
161010	510299	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever				
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.				
		Bemesten grasveld	keer	16,00	V	
161030	510299	Gerekend is met 4 giften per jaar				
		Aantal percelen: 1				
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		Grasveldtype: grassportveld				
161040	513499	Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te				
		bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010				
		Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.				
		Topbeluchten sportveld	keer	12,00	V	
161050	513499	Grasveldtype: grassportveld				
		Beluchten d.m.v. prikrollen				
		Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm				
		Gerekend is met 3 beurten per jaar				
161010	513499	Wiedeggen sportveld	keer	4,00	V	
		Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de				
		rijrichting: 0.08m.				
161010	513499	Aantal werkgangen 2				
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
161060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
161070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
161080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
161090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
161100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
1620			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
162010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
162020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 162010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
162030	513499		Affrezen top laag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige top laag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
162040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 162050 Gerekend is met 10m3 per beurt.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162050	220321	. 1. 7. 1. 1.	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020 Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 162040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00 V	
162060	513499	. .	Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 162070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00 V	
162070	220321 1. 7. 1. 1.	Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 162060 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00 V	40,00 L
162080	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00 V	
162090	513499	. .	Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
162100	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
162110	513199	. .	Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
162120	513499	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren. Betreft 2 seniorendoelen.	keer	4,00 V	
162130	320199	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,5dm3 per keer.	dm3	4,00 V	10,00 L
1630		<u>Groot najaarsonderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
163010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00	V
163020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 163010	m3	80,00	V
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
			Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		80,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
			uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
			profiel van verwerking			
163030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
163040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
163050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleeppraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
17			VELD 7 - natuurgras Oppervlakte: 77.80 are			
1710			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
171010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal	week	208,00	V
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: Matig humeus zand			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	208,00	V
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00	V
171040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
171050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de			
		rijrichting: 0.08m.			
		Aantal werkgangen 2			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 171010			
171060	513499	Vegen sportveld	keer	4,00	V
		Standaard beheer			
		Grasveldtype: grassportveld			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Reactietijd: 1 werkdag			
		Materiaal verzamelen en afvoeren			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		Bladvalperiode: najaar			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00	V
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
171090	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00	V
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 80 gaten p/m2			
		Diepte: 150 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
171100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1720		<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
172010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00	V
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van			
		het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
172020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00	V
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
		Diepte 15 mm			
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 172010			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
172030	513499	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00	V
		Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
		Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
		Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
172040	513499	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00	V
		Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de			
		doelgebieden en kaal gespeelde plekken.			
		Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172050	220321	. .	Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 172050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaïen. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	m3	40,00	V
	 1. 7. 1. 1.	Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 172040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3		40,00 L
172060	513499	. .	Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 172070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 171010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00	V
172070	220321 1. 7. 1. 1.	Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 172060 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00	V
		. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00	V
172080	513499	. .	Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
172090	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
172100	513499	. .	Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
172110	513199	. .	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren. Betreft 2 seniorendoelen.	keer	4,00	V
172120	513499	. .	Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen.	keer	4,00	V
172130	320199	. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		10,00 L
		2,5dm3 per keer.			
1730		<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
173010	513499	Bezanden sportveld	keer	4,00 V	
		Dresszand geleverd volgens bestekspost			
		Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 171010			
		Gehele veld bezanden			
		Slepen in twee gangen			
173020	220321	Leveren grond.	m3	80,00 V	
		Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 173010			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
		Besluit bodemkwaliteit: .Achtergrondwaarden...			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		80,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
		uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
173030	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 100 gaten p/m2			
		Diepte: 250 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
173040	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00 V	
		Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende			
		messen (schudfrezen).			
		Diepte: 350 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
173050	513499	Slepen sportveld	keer	4,00 V	
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
18		VELD 8 - kunstgras			
		Mineral-fill ingestrooide kunstgrasveld			
		Oppervlakte: 75.60 are			
1810		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
181010	712499	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00 V	
		Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (mineral-fill).			
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en			
		direct afvoeren.			
		Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van			
		oplosmiddelen.			
		Bij iedere beurt de penaltystippen voorzien van extra infill zand			
		0.8-1.25 mm /0.8-1.6 mm, geleverd volgens bestekpost 181040			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
181020	712499	De-compacteren kunstgrassportveld	keer	112,00 V	
		infill: mineral-fill			
		Gerekend is met 28 beurten per jaar:			
		- Zomermaanden:			
		mei - augustus 1 keer per 3 weken: totaal ca. 7 keer			
		- Najaar-voorjaar:			
		september - april 1 a 2 keer per week: totaal ca. 21 keer			
		De-compacteren met een Aerator de-compacteermachine			
		Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat			
		niet wordt beschadigd			
		Achter de Aerator dient een rubbermat slepend te worden			
		meegetrokken voor microprofilering			
181030	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00 V	
		Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van			
		handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm.			
		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
181040	712499		Leveren mineral-infill Betreft het leveren van infill zand aanvulling van tekortkomend instrooizand op voetbalvelden op intensief bespeelde zones Aanbrengen volgens bestekpost 181010 Instrooizand 0.8-1.25 of 0.8-1.6 mm, conform voorschriften fabrikant Instrooizand te leveren op 1 pallet in zakken van 25 kg Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	6,00 V	6,00 L
1820			<u>Groot onderhoud</u>			
182010	712599		Reinigen kunstgrasmat en infill Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Infill: mineral-fill Bewerkingsdiepte: ca. 15 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt Zeefmaat reiniging: 3 mm Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
182020	712499		Leveren en aanbrengen mineral-infill Betreft het leveren en aanbrengen van instrooizand aanvulling van tekortkomend infillmateriaal over het speelveld als gevolg van compactering Instrooizand 0.8-1.25 of 0.8-1.6 mm, conform voorschriften fabrikant Frequentie: - 2e en 5e jaar na aanleg - Hoeveelheid aan te brengen zand 1-3 mm Exacte hoeveelheid te bepalen op basis van inspectie	ton ton	23,00 V	23,00 L
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 10960 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	21.920,00 V	
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 470 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 90 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m st	940,00 V	180,00 I
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 233.4 are Betreft: gras sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	933,60 V	
711050	512302		Beregenen terreinen. Betreft het beregenen van de gras sportvelden	keer	160,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		Aantal percelen: 3			
		Gerekend is met 40 keer watergeven per jaar			
		Per keer: 233.4 are			
		.2.	Water op te pompen uit open water			
		. .2. . . .	Terrein met vegetatie			
		gras sportveld			
	9. .	Hoeveelheid: in beginfase ca. 5 mm en vervolgens ca. 20 mm			
		gelijkmatig verdeeld aanbrengen			
711080	513399	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	4,00	V
		Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen:			
		- Pomp aftappen			
		- Pomp vullen met conserveringsmiddel			
		- Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep			
		m.u.v. bron			
		- Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen			
		- Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen)			
		De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een			
		gespecialiseerd bedrijf:			
		Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig			
		Naaldwijkseweg 378			
		2691 RA 's-Gravensande			
		Telefoon 0174-670230			
		info@vanoostenberegening.nl			
711090	513399	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	4,00	V
		Betreft de gehele installatie opstarten			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen:			
		- De gehele installatie ontluchten			
		- Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen)			
		- Pomp testen op capaciteit en druk			
		- Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel			
		afstellen			
		- Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren			
		- Pomp eventueel voorzien van smering			
		- Elektrische afsluiters, sproeiers en			
		beregeningssystemen of gelijkwaardig			
		Naaldwijkseweg 378			
		2691 RA 's-Gravensande			
		Telefoon 0174-670230			
		info@vanoostenberegening.nl			
7120		<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
		verharding-elementenverharding-onkruid			
		Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
		bestekspostnummer(s): 712030			
		Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
		bestekspostnummer(s): 712030			
		Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030			
		Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
		achterblijven			
		Verhardingstype:			
		BSS: 102 m2			
		Tegels 1265 m2			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		13,67 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .9. . .	Gebiedstype: sportpark			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels			
		Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		9	achterblijven			
		Gerekend is met 3 obstakels per are.	st		42,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 9. . .	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518701	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
		Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op			
		het sportpark.			
		Bladvalperiode: najaar			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		65,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	501311	Verwijderen veegvuil.	are	262,40 V	
		Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het			
		sportpark.			
		Planning in overleg met directie			
		Per beurt: 65.60 are			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		. . . 2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de			
		bladvalperiode			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712060	501311	Verwijderen veegvuil.	are	2.624,00 V	
		Betreft het in de zomerperiode vegen van alle paden op het			
		sportpark.			
		Planning in overleg met directie			
		Per beurt: 65.60 are			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		. . . 2. . .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de			
		zomerperiode			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	257521	Reinigen kolken.	st	60,00 V	
		Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen			
		Per beurt: 15 kolken			
		3.	Straat- en trottoirkolken			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130		<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
		Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op			
		het sportpark.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		106,80 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 3. . .	Grondsoort: klei			
		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
	 1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens			
		bestekspostnummer(s) 713020			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512814	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige			
		recreatieve gras op het sportpark.			
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		320,00 I
		Eenzijdig bij te maaien hekwerken	m		770,00 I
		Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		370,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713030	512511 3 1 9	Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 2030 m 3. 3. 2 2	m	8.120,00	V
713040	512811 1. 4. 1. 9	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803	. 1. 4. 3. 3. 1 9	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
714030	512814 9. 4. 3. 3. 9 .	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Eenzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 als wel talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716020	514421	. 1. 1. 2. 1	Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaien van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar Per beurt 57.80 are Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	693,60	V
716040	514812	. .	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen			
		1.	Te onderhouden lengte	m		4.050,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . . 1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . . 2. . . .	Grondsoort: klei			
	 2. . .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430	Dunnen beplanting.	m2	5.780,00	V
		Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
		Situering: zie beheertekeningen.			
		Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
		Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. . . 3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
	 5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
	 9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen			
		Te onderhouden oppervlakte: 34020 m2			
		Kwaliteitsniveau A+			
		Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week			
		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
9		Staartposten			
91		Eenmalige kosten			
95		Stelposten			
950010	100301	Stelpost - meststoffen	EUR	8.710,00	V
		Betreft: meststoffen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.			
950020	100301	Stelpost - graszaad	EUR	4.810,00	V
		Betreft: graszaad			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.			
950030	100301	Stelpost - algemeen	EUR	2.080,00	V
		Betreft: algemeen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
950050	100301	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	2.990,00	V
		Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.			
950090	100301	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	4.550,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		. 9.	Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 16 - DWO

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			HOOFDVELD - natuurgras Oppervlakte: 91.10 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
111090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
111100	513499		Slepen sportveld	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1120			Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
112020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
112040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 112050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	keer	4,00	V
112050	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 112040	m3	40,00	V
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3	m3		40,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
112060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 112070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00	V
112070	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 112060	m3	40,00	V
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00 V	
112090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
112100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
112110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
112120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren. Betreft 2 seniorendoelen.	keer	4,00 V	
112130	320199		Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,5dm3 per keer.	keer dm3	4,00 V	10,00 L
1130			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
113010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00 V	
113020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 113010 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	80,00 V	80,00 L
113030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
113040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
113050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam	keer	4,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
12			Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1210			VELD 1 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 75,90 are			
121010	712499		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00	V
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	104,00	V
121030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	104,00	V
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00	V
121050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 121020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00	V 4,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00	V
13			VELD 2 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 76.00 are			
1310			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
131010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131020	712499	. .	Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00	V
131030	712499	. .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 131050	keer	104,00	V
131040	712499	. .	Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 131010	keer	48,00	V
131050	712499	. .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	ton ton	4,00	V
1320		. .	Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 131020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.			4,00 L
132010	712599	. .	<u>Groot onderhoud</u> Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00	V
14		. .	VELD 3 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 85.20 are			
1410		. .	<u>Dagelijks onderhoud</u> Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00	V
141020	712499	. .	Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd	keer	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			volgens bestekpost 141050			
141030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 141010	keer	104,00 V	
141040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
141050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 141020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1420			<u>Groot onderhoud</u>			
142010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
15			VELD 4 - natuurgas Oppervlakte: 77.60 are			
1510			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
151010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal 2. Kwaliteitsniveau A 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9. Grondsoort: Matig humeus zand 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
151020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 3. Kwaliteitsniveau B 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
151030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00 V	
151040	513499		Topbeluchten sportveld	keer	12,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		Grasveldtype: grassportveld			
		Beluchten d.m.v. prikrollen			
		Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
		Gerekend is met 3 beurten per jaar			
151050	513499	Wiedeggen sportveld	keer	4,00 V	
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de			
		rijrichting: 0.08m.			
		Aantal werkgangen 2			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010			
151060	513499	Vegen sportveld	keer	4,00 V	
		Standaard beheer			
		Grasveldtype: grassportveld			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Reactietijd: 1 werkdag			
		Materiaal verzamelen en afvoeren			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
151070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		Bladvalperiode: najaar			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
151080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00 V	
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
151090	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00 V	
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 80 gaten p/m2			
		Diepte: 150 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
151100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00 V	
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1520		<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
152010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00 V	
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van			
		het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
152020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00 V	
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
		Diepte 15 mm			
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 152010			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
152030	513499	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00 V	
		Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond.			
		Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld.			
		Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
152040	513499		Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 152050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	keer	4,00 V	
152050	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 152040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden	m3	40,00 V	
		1.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		.7.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
152060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 152070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00 V	
152070	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 152060 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden	m3	40,00 V	
		1.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		.7.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
152080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00 V	
152090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
152100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
152110	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
152120	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren.	keer	4,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
152130	320199	. .	Betreft 2 seniorendoelen. Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,5dm3 per keer.	keer dm3	4,00 V	10,00 L
1530			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
153010	513499	. .	Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 151010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00 V	
153020	220321 1. .	Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 153010 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden .7. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. .1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	80,00 V	80,00 L
153030	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
153040	513499	. .	Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
153050	513499	. .	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
16		VELD 5 - natuurgras Oppervlakte: 77.60 are			
1610		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
161010	513801	. .2.2.9.9.	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: Matig humeus zand Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
161020	5138143.2.1.9.9.	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
161030	510299	. .	Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld	keer	16,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te			
		bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010			
		Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.			
161040	513499	Topbeluchten sportveld	keer	12,00	V
		Grasveldtype: grassportveld			
		Beluchten d.m.v. prikrollen			
		Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm			
		Gerekend is met 3 beurten per jaar			
161050	513499	Wiedeggen sportveld	keer	4,00	V
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de			
		rijrichting: 0.08m.			
		Aantal werkgangen 2			
		Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010			
161060	513499	Vegen sportveld	keer	4,00	V
		Standaard beheer			
		Grasveldtype: grassportveld			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Reactietijd: 1 werkdag			
		Materiaal verzamelen en afvoeren			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
161070	513813	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00	V
		Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
		Bladvalperiode: najaar			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
161080	513499	Rollen sportveld	keer	4,00	V
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.			
161090	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00	V
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 80 gaten p/m2			
		Diepte: 150 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
161100	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
1620		<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
162010	513499	Kort maaien sportveld	keer	4,00	V
		Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van			
		het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3.			
		Maximale lengte gras na maaien: 20 mm.			
		Na kort maaien, vegen in twee werkgangen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
162020	513499	Verticuteren sportveld	keer	2,00	V
		Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker'			
		Diepte 15 mm			
		Direct na maaibeurt volgens bestekspost 162010			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
162030	513499	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00	V
		Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162040	513499	. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige top laag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
162050	220321	. 1.7.1.1.	Plaatselijk herstel grasmat Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de doelgebieden en kaal gespeelde plekken. Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig wrikken met riek. Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd volgens bestekpost 162050 Gerekend is met 10m3 per beurt. Inclusief egaliseren grondruigen kleiner dan 20 mm. Inclusief handmatig zaaien. Graszaad geleverd volgens stelpost 950020	m3	40,00 V	
162060	513499	. 1.7.1.1.	Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 162040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelhidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00 V	40,00 L
162070	220321	. 1.7.1.1.	Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 162070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 161010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00 V	
162080	513499	. 1.7.1.1.	Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 162060 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelhidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00 V	40,00 L
162090	513499	. 1.7.1.1.	Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00 V	
162100	513499	. 1.7.1.1.	Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
162110	513499	. 1.7.1.1.	Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
162120	513499	. 1.7.1.1.	Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaamachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
162120	513499	. 1.7.1.1.	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
162130	320199	Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.			
		Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren.			
		Betreft 2 seniorendoelen.			
		Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00	V
		Betreft het aanbrengen van veldbelijning na onderhoudswerkzaamheden			
		Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform KNVB eisen.			
		Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		10,00 L
		2,5dm3 per keer.			
1630		<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
163010	513499	Bezanden sportveld	keer	4,00	V
		Dresszand geleverd volgens bestekspost			
		Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer.			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Direct na een van de maaibeurtten volgens bestekspost 161010			
		Gehele veld bezanden			
		Slepen in twee gangen			
163020	220321	Leveren grond.	m3	80,00	V
		Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 163010			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
		Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3..	m3		80,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
		uur voor verwerking.			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
163030	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 100 gaten p/m2			
		Diepte: 250 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
163040	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
		Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende			
		messen (schudfrezes).			
		Diepte: 350 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
163050	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
17		VELD 6 - kunstgras			
		SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat			
		Oppervlakte: 76.60 are			
1710		<u>Dagelijks onderhoud</u>			
171010	712499	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00	V
		Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber).			
		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en			
		direct afvoeren.			
		Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van			
		oplosmiddelen.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
171020	712499	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00	V
		Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals			
		penaltystip, cornerhoek en middenstip.			
		Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2			
		Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
		infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd			
		volgens bestekpost 171050			
171030	712499	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
171040	712499	infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 171010	keer	48,00 V	
171050	712499	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1720		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 171020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.			
172010	712599	<u>Groot onderhoud</u> Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeeffmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
18		CRICKETPITCH Oppervlakte halfverharding: 0.90 are			
1810		<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u> Betreft het in het voorjaar speelgereed maken van het veld.			
181010	848199	Verwijderen en afvoeren slijtlaag Betreft het verwijderen en afvoeren van de bovenste 2 mm van de halfverharding. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00 V	
181020	848199	Frezen halfverharding Betreft het losmaken van halfverharding van Baro-Top Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of talud tot 1:4 Loswoelen tot een diepte van maximaal 25 mm	keer	4,00 V	
181030	848199	Aanvullen halfverharding Betreft het aanvullen van de halfverharding die is verwijderd volgens bestekspost 181010 met nieuw te leveren Baro-Top 1/4. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Leveren Baro-Top volgens bestekspost 181050 Walsen onder toevoeging van water.	keer	4,00 V	
181040	848199	Egaliseren halfverharding Betreft halfverhardingen binnen en rondom cricketpitch. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 1 beurt per jaar. Na egalisatie: horizontaal of talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekspost 181050 De aanvulling verdichten	keer	4,00 V	
181050	848199	Leveren Baro-Top Betreft het leveren van Baro-Top 1/4 Ten behoeve van bestekspost 181040	m3 m3	2,00 V	2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1820			Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek Leveren op plaats van verwerking. Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.			
182010	848199		<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>			
			Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00	V
			Betreft onderhoud halfverhardingen binnen en rondom cricketpitch tijdens het seizoen. Materiaal: Baro-Top Gerekend is met 6 beurten per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1:4 Maximale positieve en negatieve afwijking: 0,02 m De aanvulling verdichten			
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 9900 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	19.800,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 420 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 91 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	840,00	V
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 246.3 are Betreft: gras sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	985,20	V
711050	512302		Beregenen terreinen. Betreft het beregenen van de gras sportvelden Aantal percelen: 3 Gerekend is met 40 keer watergeven per jaar Per keer: 246.3 are .2. Water op te pompen uit open water .2. Terrein met vegetatie gras sportveld .9. Hoeveelheid: in beginfase ca. 5 mm en vervolgens ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen	keer	160,00	V
711080	513399		Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar. Betreft de gehele beregeningsinstallatie vorstvrij maken Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - Pomp aftappen - Pomp vullen met conserveringsmiddel - Zuigleiding (waar mogelijk opslaan in pomphuis) + voetklep m.u.v. bron - Persleiding + sproeiers 0,5 bar tot max 2,5 bar leeg blazen	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711090	513399		<p>- Hoofdpersleiding + elektrische afsluiters (leeg blazen) De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl</p> <p>Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar. Betreft de gehele installatie opstarten Gerekend is met 1 beurt per jaar Werkzaamheden omvatten de volgende handelingen: - De gehele installatie ontluichten - Pomp aftappen (conserveringsmiddel verwijderen) - Pomp testen op capaciteit en druk - Pomp onderdelen controleren op goede werking, eventueel afstellen - Overstortventiel, voetklep en zuigleiding controleren - Pomp eventueel voorzien van smering - Elektrische afsluiters, sproeiers en beregeningsautomaat controleren en afstellen, indien noodzakelijk reparaties uitvoeren en onderdelen vernieuwen - Beregeningsautomaat, indien gewenst, opnieuw programmeren De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: Van Oosten beregeningsystemen of gelijkwaardig Naaldwijkseweg 378 2691 RA 's-Gravenzande Telefoon 0174-670230 info@vanoostenberegening.nl</p>	keer	4,00	V
7120			Onderhoud verhardingen			
712010	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 2570 m2 Tegels 570 m2</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.</p>	week	208,00	V
712020	518802		<p>Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.</p>	week	208,00	V
712030	518803		<p>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Gerekend is met 3 obstakels per are.</p> <p>9. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever</p>	week	208,00	V
				st		96,00 I
				are		31,40 I
				are		0,45 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Bladvalperiode: najaar	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,40 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 55.4 are	are	221,60	V
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712060	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft het in de zomerperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Betreft: weg inclusief goot	are	2.216,00	V
		.2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de zomerperiode			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712070	257521		Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar reinigen Per beurt: 45 kolken	st	180,00	V
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		73,60 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		222,00 I
		.4.	Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		310,00 I
		.1.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.1.	Grondsoort: klei			
		.9	Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen.	m	9.600,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		3.3.2.2	Per beurt: 2400 m Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
713040	512811	. 1.4.1.9	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>	are		73,60
714010	512803	. 1.4.3.3.1.9	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
714020	511801	. 1.4.3.4.9	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras in talud op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
714030	512814 9.4.3.99	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Eenzijdig bij te maaïen hekwerken Dubbelzijdig bij te maaïen hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7160			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716020	514421	. 1.1.2.1.	Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van open bosplantsoen. Situering zie tekening sportpark. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar per beurt: 35.6 are Soort en leeftijd van de beplanting: inheemse beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	427,20	V
716040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen. Betreft de omtrek van al het bosplantsoen. Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m		865,00 I
716050	514430		Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van het bosplantsoen. Situering: zie beheertekeningen. Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie. Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m2	3.560,00 V	
7170			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
717010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van de onkruid in sierplantsoen Situering: zie beheertekeningen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
717020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van de overgroei van het sierplantsoen Betreft de omtrek van al het sierplantsoen. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
717030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	48,00 V	2,65 I
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 31990 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week	week	208,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
9		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
91		Staartposten			
95		Eenmalige kosten			
950010	100301	Stelposten			
		Stelpost - meststoffen	EUR	8.710,00	V
		Betreft: meststoffen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.			
950020	100301	Stelpost - graszaad	EUR	4.940,00	V
		Betreft: graszaad			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.			
950030	100301	Stelpost - algemeen	EUR	2.080,00	V
		Betreft: algemeen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
950050	100301	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	2.990,00	V
		Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.			
950080	100301	Stelpost - kalkzakken	EUR	1.000,00	V
		Betreft: kalkzakken t.b.v. aanbrengen belijning			
		Leveren binnen 2 dagen van aanbrengen, maximaal 4 zakken per keer			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
950090	100301	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	4.550,00	V
		Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 17 - Kynologenveld Westerpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 25.45 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift in het voorjaar, met werkzame stof voor 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	4,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112090	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
7110			Overigen			
711010	230131		<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
			Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 780 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	1.560,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 200 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 13 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	400,00	V
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 60 m2 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Gebiedstype: sportpark 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are. 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten 9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Per beurt: 5 m 3. Langs verharding	m	10,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7140		.3.2.2	Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
714010	512803	. 1.4.3.3.1.9	<u>Onderhoud ruw gras</u> Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	208,00 V	2,15 I
714030	512814 9.4.3.3.9.9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 als wel talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week st m	208,00 V	7,00 I 210,00 I
7190		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	. .	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 2545 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie elgen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00 V	
9		Staartposten			
91		Eenmalige kosten			
95		Stelposten			
950010	100301	. 9.	Stelpost - meststoffen Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	780,00 V	
950020	100301	. 9.	Stelpost - graszaad Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	520,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 18 - SVO Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			VELD 1 - kunstgras Kurk ingestrooide kunstgrasveld Oppervlakte: 76.30 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (kurk). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Bij iedere beurt de penaltystippen voorzien van extra infill: kurk conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00 V	
111020	712499		Borstelen en lokaal terugvegen kurk infill Betreft het borstelen van het speelveld en het herverdelen van kurk (verplaatsen/uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals 16 m1 gebieden, middenstrook speelveld en middencirkel) Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: kurk conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	104,00 V	
111030	712499		De-compacteren kunstgrassportveld infill: mineral-fill Gerekend is met 26 beurten per jaar De-compacteren met een Aerator de-compacteermachine Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd Achter de Aerator dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken voor microprofilering	keer	104,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
111050	712499		Leveren kurk Betreft het leveren van kurk aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden op intensief bespeelde zones Aanbrengen volgens bestekpost 111020 Kurk infill, conform voorschriften fabrikant Leveren op 1 pallet in zakken van 20 kg Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	1,00 V	1,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Reinigen kunstgrasmat en infill Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar. Infill: kurk infill Bewerkingsdiepte: ca. 15 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt Zeefmaat reiniging: 3 mm Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
112020	712499		Leveren en aanbrengen kurk-infill Betreft het leveren en aanbrengen van kurk infill aanvulling van tekortkomend infillmateriaal over het speelveld als gevolg van compactering Kurk infill, conform voorschriften fabrikant Frequentie: - Jaarlijks tijdens zomer periode vanaf het 1e jaar na aanleg - Hoeveelheid aan te brengen kurk 1-2 mm Exacte hoeveelheid te bepalen op basis van inspectie	ton ton	3,00 V	3,00 L
12			VELD 2 - kunstgras SBR-rubber ingestrooid 60 mm mat Oppervlakte: 75.90 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1210			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
121010	712499		Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber). Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Bij iedere beurt: blad, grof en fijn zwerfafval verzamelen en direct afvoeren. Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik van oplosmiddelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	104,00 V	
121020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 121050	keer	104,00 V	
121030	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld infill: rubber Gerekend is met 26 beurten per jaar. Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Diepte instelling zodanig dat de backing van de kunstgrasmat niet wordt beschadigd. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 121010	keer	104,00 V	
121040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
121050	712499		Leveren SBR rubber Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden. Aanbrengen volgens bestekpost 121020 Vaco-gecertificeert SBR-rubber Introoirubber vrij van nylon- en staalresten. Fractie ± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm conform de eisen van de KNVB. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1220			<u>Groot onderhoud</u>			
122010	712599		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: minimaal 30 mm, maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00 V	
71			<u>Overigen</u>			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 1970 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage	m	3.940,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
711020	257501	2. 1	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	160,00	V
7120			Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 80 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 18 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): tot 200 mm	st		36,00 I
712010	518801	3. 1	Onderhoud verhardingen Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: BSS: 60 m2 Tegels 300 m2 Betonplaten 1030 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
712030	518803	9. 3. 1. 9.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7130			Onderhoud gazons	st		42,00 I
713010	512802	1. 4. 1. 3. 1. 9.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
713020	512814	9.	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark. Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	are		2,80 I
				st m		8,00 I 240,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713030	512511	.4.1. 3.1.9	Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 460 m per jaar. 3.3. 2.2	m	1.840,00	V
713040	512811 1.4. 1.9	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. <u>Onderhoud ruw gras</u>	week are	208,00	V
7140						6,20 I
714010	512803	. 1.4. 3. 3.1.9	Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	208,00	V
714030	512814 9.4. 3. 3.99	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd. <u>Onderhoud bosplantsoen</u>	week st m	208,00	V
7160						10,00 I 100,00 I
716010	514807	. 9.4. 1. 2.29	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een bewerkingsbreedte van 1 meter breed Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week are	208,00	V
716040	514812	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras			
		Betreft het beheersen van de overgroei van het			
		Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen			
		1.	Te onderhouden lengte	m		100,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430	Dunnen beplanting.	m2	70,00 V	
		Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
		Situering: zie beheertekeningen.			
		Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
		Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
	9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen			
		Te onderhouden oppervlakte: 280 m2			
		Kwaliteitsniveau A+			
		Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week			
		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
9		Staartposten			
91		Enmalige kosten			
95		Stelposten			
950030	100301	Stelpost - algemeen	EUR	650,00 V	
		Betreft: algemeen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
950090	100301	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	1.430,00 V	
		Betreft: t.b.v. werknemers die gespecialiseerd zijn in het herstellen van de ballenvangernetten			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Uren werknemers, benodigde klimmateriaal zoals rolsteigers / ladders en benodigde leveranties			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 19 - Kynologenclub Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 45.6 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift in het voorjaar, met werkzame stof voor 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	4,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
111090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
112020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
112030	513499		Affrezen toplaag sportveld Betreft het 'fieldtoppen' van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0.01 m grond. Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld. Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	2,00	V
112060	513499		Bezanden sportveld Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Dresszand geleverd volgens bestekspost 112070 Hoeveelheid 20m3 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	2,00	V
112070	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 112060 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00	V
112080	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met holle pennen. ca. 130 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar.	keer	2,00	V
112090	513499		Recyclingdressen sportveld Bewerkingsdiepte: 250 mm Toplaag: niet breken Slepen in 2 werkgangen Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over het grasveld. Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00	V
112110	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
112120	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1130			Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
113010	513499		Bezanden sportveld Dresszand geleverd volgens bestekspost Hoeveelheid minimaal 10 m3 en maximaal 30 m3 per keer. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010 Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	keer	4,00 V	
113020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dresszand t.b.v. bestekspost 113010 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.	m3	80,00 V	
		1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking.	m3		80,00 L
		.7.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
113030	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 100 gaten p/m2 Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
113040	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen). Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.	keer	2,00 V	
113050	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00 V	
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 1 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 45.6 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	182,40 V	
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: Betonplaten: 128 m2	week	208,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,30 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven 9. Gerekend is met 3 obstakels per are.	week	208,00	V
			.3. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	st		4,00 I
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 125 m per jaar. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar2 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.	m	500,00	V
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 4560 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost - meststoffen Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	1.040,00	V
950020	100301		Stelpost - graszaad Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	650,00	V
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	260,00	V
950050	100301		Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op	EUR	390,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
		aanwijzing van de directie UAV.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 20 - Ijsvereniging Buytenpark (combibaan en slootkanten)

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 713030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: Tegels 460 m2	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,60 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Gebiedstype: sportpark			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are.	week	208,00	V
		.3.	Kwaliteitsniveau B	st		14,00 I
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9.	Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,75 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		.9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		11,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 700 m per jaar.	m	2.800,00	V
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		29,70 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,05 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714020	511801		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras -grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras in talud op de sportparken	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,90 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		78,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		300,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler.			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7150			<u>Onderhoud hagen</u>			
715010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van het onkruid bij de haagvoeten.	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
715020	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.	keer	16,00	V
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 715030			
		.1.	Frequentie: 1 keer per kwartaal			
		.1.	Inspectie uitvoeren in overleg met directie			
715030	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	7.280,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7190			Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Te onderhouden lengte: ca. 35 m Inspectie volgens bestekspostnummer 715020 .4. Kwaliteitsniveau C . .1. . . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week . . .1. . . . Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: Beheersen snoeibeeld: bovenkant en zijkanten van hagen hoogte ca. 1 m, breedte 1 tot 2 m.1. . . Termijn van uitvoering: 1 week9 . . . Vrijkomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
719010	513899		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u> Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 375 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	260,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

Perceel 21 - Evenementenveld Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			EVENEMENTENTERREIN - natuurgras Oppervlakte: 86.80 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	16,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112010	513499		Kort maaien sportveld Betreft het voor het voorjaarsonderhoud het kort maaien van het sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Maximale lengte gras na maaien: 20 mm. Na kort maaien, vegen in twee werkgangen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
112020	513499		Verticuteren sportveld Betreft het verticuteren met behulp van een 'fieldtopmaker' Diepte 15 mm Direct na maaibeurt volgens bestekspost 112010 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	keer	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever			
		geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
112040	513499	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00	V
		Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat in de			
		doelgebieden en kaal gespeelde plekken.			
		Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 50 m2			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
		Losmaken van de ondergrond door middel van handmatig			
		wrikken met riek.			
		Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond geleverd			
		volgens bestekpost 112050			
		Gerekend is met 10m3 per beurt.			
		Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm.			
		Inclusief handmatig zaaien.			
		Graszaad geleverd volgens stelpost 950020			
112050	220321	Leveren grond.	m3	40,00	V
		Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost 112040			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
		Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden			
		.7.	Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.	m3		40,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48			
		uur voor verwerking.			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
112090	513499	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00	V
		Bewerkingsdiepte: 250 mm			
		Toplaag: niet breken			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden			
		over het grasveld.			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
112110	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
112120	513199	Doorzaaien sportveld	keer	4,00	V
		Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
		Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.			
		Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020			
		Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
		Aantal werkgangen: 2			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
112140	320199	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00	V
		Betreft het aanbrengen van veldbelijning na			
		onderhoudswerkzaamheden			
		Inclusief het uitzetten, hoofdverkenpunten uitzetten conform			
		KNVB eisen.			
		Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)	dm3		10,00 L
		2,5dm3 per keer.			
1130		<u>Groot najaarsonderhoud</u>			
113030	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
		Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen.			
		ca. 100 gaten p/m2			
		Diepte: 250 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
113040	513499	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00	V
		Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende			
		messen (schudfrezen).			
		Diepte: 350 mm			
		Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.			
113050	513499	Slepen sportveld	keer	4,00	V
		Slepen met sleepraam			
		Slepen in 2 werkgangen			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 1120 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water: in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar 3. Uitwendige diameter drains 65 mm 9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. 2. Betreft samengestelde drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	2.240,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 130 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 14 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	260,00	V
711030	513499		Onkruidvrij maken gras sportvelden Aantal velden: 1 Gerekend is met 1 beurt per jaar Per beurt: 86.80 are Betreft: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Dosering en soort bestrijdingsmiddel in overleg met directie UAV Leverantie bestrijdingsmiddel op stelpost 950050	are	347,20	V
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
714020	511801		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras -grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras in talud op de sportparken 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
714030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	208,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		12,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
	9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 alswel talud 1:3 of steiler.			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7160		<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
716010	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		Betreft het beheersen van het onkruid in de rand van het bosplantsoen.			
		9.	Te onderhouden oppervlakte waarbij is gerekend met een bewerking breedte van 1 meter breed	are		2,40 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
	9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716040	514812	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen			
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras			
		Betreft het beheersen van de overgroei van het bosplantsoen.			
		Betreft de omtrek van al het bosplantsoen.			
		Rekening houden dat ter plaatste van hekwerken een strook van 1 meter langs hekwerk vrij gehouden wordt van bosplantsoen			
		1.	Te onderhouden lengte	m		240,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
	9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
716050	514430	Dunnen beplanting.	m2	1.330,00 V	
		Betreft het dunnen van het bosplantsoen.			
		Situering: zie beheertekeningen.			
		Per jaar ca. 25% van het totale oppervlakte dunnen. Locatie op aanwijzing van de directie.			
		Jaarlijks tussen week 46 en week 8 dunnen.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen			
	9.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7190		<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00 V	
		Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen			
		Te onderhouden oppervlakte: 8680 m2			
		Kwaliteitsniveau A+			
		Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week			
		Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen			
9		Staartposten			
91		Eenmalige kosten			
95		Stelposten			
950010	100301	Stelpost - meststoffen	EUR	1.170,00 V	
		Betreft: meststoffen			
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)			
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950020	100301	9.	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	650,00	V	
		Stelpost - graszaad				
		Betreft: graszaad				
950030	100301	Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)	EUR	260,00	V	
		Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden.				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.				
950050	100301	1.	Stelpost - algemeen	EUR	390,00	V	
		Betreft: algemeen				
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				
		Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel				
		Betreft: chemisch bestrijdingsmiddel				
		Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling)				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het aanschaffen van chemisch bestrijdingsmiddel op aanwijzing van de directie UAV.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Perceel 22 - Overhoeken Buytenpark

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
11			TRAININGSSTROOK - natuurgas Oppervlakte: 61.87 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: Matig humeus zand .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111020	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111030	510299		Bemesten grasveld Gerekend is met 1 gift in het voorjaar, met werkzame stof voor 9 maanden Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof: In overleg met de directie UAV te bepalen, leverantie wordt verrekend op stelpost 950010 Hoeveelheid: wordt door de directie UAV bepaald.	keer	4,00	V
111040	513499		Topbeluchten sportveld Grasveldtype: grassportveld Beluchten d.m.v. prikrollen Bewerkingsdiepte: 100 tot 150 mm Gerekend is met 3 beurten per jaar	keer	12,00	V
111050	513499		Wiedeggen sportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0.08m. Aantal werkgangen 2 Direct na een van de maaibeurten volgens bestekspost 111010	keer	4,00	V
111060	513499		Vegen sportveld Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar Reactietijd: 1 werkdag Materiaal verzamelen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	4,00	V
111070	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
111080	513499		Rollen sportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten.	keer	4,00	V
111090	513499		Diepbeluchten sportveld Beluchten zonder breken grond, met dichte pennen. ca. 80 gaten p/m2 Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111100	513499		Slepen sportveld Slepen met sleepraam Slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
1120			<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>			
112090	513199		Doorzaaien sportveld Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald. Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950020 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm. Aantal werkgangen: 2 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	keer	4,00	V
71			Overigen			
7110			<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>			
711010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 290 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 711020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie. Water:in overleg met directie 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1. Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	580,00	V
711020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Gerekend is met 1 beurten per 2 jaar. Lengte per beurt: 35 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Aantal per beurt: 6 stuks Grootste putafstand: n.v.t. m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): tot 200 mm	m	70,00	V
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712030 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Gebiedstype: sportpark .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
712030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are. .3. Kwaliteitsniveau B .1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag .9. Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00	V
7130			<u>Onderhoud gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
713010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het onderhouden van het overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,75 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 713020			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien rondom obstakels en bomen in overige recreatieve gras op het sportpark.	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		59,00 I
			Dubbelzijdig bij te maaien hekwerken	m		450,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
713030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van de graskanten van gazon- ruw- en sportveldgras langs verhardingen. Gerekend is met 510 m per jaar.	m	2.040,00	V
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden afgevoerd.			
713040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: najaar	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		22,10 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
7140			<u>Onderhoud ruw gras</u>			
714010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte Betreft het onderhouden van het ruwe gras op de sportparken	week	208,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,35 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 714030			
		.9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
714030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	week	208,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 3 obstakels en/of bomen per are	st		7,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
		.9.	Zowel horizontaal of met een talud tot 1:3 als wel talud 1:3 of			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7180			steiler. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.			
718010	718199		<u>Onderhoud beachvolleybal</u> Aanvullen zand beachvolleybal, inclusief egaliseren. Betreft: leveren en aanbrengen zand voor beachvolleybal Gerekend is met 2 beurten per jaar en 5 m3 per beurt Inclusief reinigen zand voor aanvullen Inclusief egaliseren zand na aanvullen verspringbak: ca.1020 m2 per beurt	m3	40,00 V	40,00 L
7190			<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>			
719010	513899		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging door aanwezigheid mollen Te onderhouden oppervlakte: 8162 m2 Kwaliteitsniveau A+ Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week Werkzaamheden omvatten het wegvangen van aanwezige mollen en het verwijderen van de molshopen d.m.v. slepen	week	208,00 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost - meststoffen Betreft: meststoffen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van meststoffen op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	1.040,00 V	
950020	100301		Stelpost - graszaad Betreft: graszaad Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Inclusief transport van de bedrijfslocatie van de aannemer naar de sportvelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie UAV.	EUR	650,00 V	
950030	100301		Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	260,00 V	

Perceel 23 - Speelveld Van Duvenvoordepad

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
11			SPEELVELD - kunstgras Zandingestrooid Oppervlakte: 23.20 are			
1110			<u>Dagelijks onderhoud</u>			
111010	712499		Verwijderen blad en zwerfafval Betreft het verwijderen van het blad en fijn en grof zwerfafval van het veld. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Gerekend is met 26 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	104,00 V	
111020	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals vrijeworpcirkels. Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2 Gerekend is met 26 beurten per jaar. infill: zand, conform eisen leverancier kunstgrasmat, geleverd volgens bestekpost 111050	keer	104,00 V	
111030	712499		Borstelen kunstgrassportveld infill: zand Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar. Achter de borstel dienst een rubbermat slepend te worden meegetrokken Uitvoeren gelijktijdig met het ontdoen van vuil volgens bestekpost 111010	keer	104,00 V	
111040	712499		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld Onkruidvrij maken randen kunstgrasveld door middel van handmatig wieden, te bewerken breedte ca. 50 cm. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	48,00 V	
111050	220399		Leveren infillzand Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van tekortkomend infillzand. Aanbrengen volgens bestekpost 111020 Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig, fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand. Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Zand van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 V	4,00 L
1120			<u>Groot onderhoud</u>			
112010	712599		Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud. Betreft het mechanisch reinigen van het infillmateriaal door dit in 1 werkgang op te nemen, te reinigen en weer aan te brengen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerkingsdiepte: 0.5 cm Verwijderen van slijpsel van vezels, mos, vuil, fijnstof e.d. Overtollig infill verdelen over de mat. Na reiniging borstelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	keer	8,00 V	
71			Overigen			
7120			<u>Onderhoud verhardingen</u>			
712010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 712040 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 712040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: Betonplaten 200 m2	week	208,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
712040	518803	1.3. 1. 9.9	Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: sportpark Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are		2,00 I
712050	518701	. 9.3. 1. 9.9	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Gerekend is met 3 obstakels per are. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: open verharding- tegels en betonplaten Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	week	208,00 V	
712060	501311	. 1.4. 1.9	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van het natuurlijk afval op alle paden op het sportpark. Bladvalperiode: najaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are		2,00 I
712070	501311	. 2. 2.9	Verwijderen veegvuil. Betreft het na de bladvalperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 2 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar na de bladvalperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	8,00 V	
9		Verwijderen veegvuil. Betreft het in de zomerperiode vegen van alle paden op het sportpark. Planning in overleg met directie Per beurt: 2 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de zomerperiode Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	80,00 V	
91		Staartposten			
95		Eenmalige kosten			
950030	100301	. 1.	Stelposten Stelpost - algemeen Betreft: algemeen Stelpost in de zin van par. 37 lid 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	260,00 V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
- De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.
- 02 Eventueel aangetroffen onregelmatigheden alsmede defecten of gebreken aan toegangen, afrasteringen, kabels, leidingen, verhardingen, inrichtingselementen, lichtmasten en dergelijke moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de directie worden gebracht.
- 03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel) opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 04 De voertaal, in woord en geschrift, binnen het onderhavige project is Nederlands.
- 08 De Opdrachtnemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werk, tevens werken door Derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door Derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de UAV 2012 van toepassing.
- 13 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de Opdrachtnemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 14 In geval van (bijna) ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de Opdrachtnemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 15 Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden op sociaal-maatschappelijk gebied, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen de normen en waarden met betrekking tot het uitsluiten van discriminatie van werknemers of (toe-)leveranciers, gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken en de eventueel in de Aanbestedingsprocedure gespecificeerde verdere expliciete normen, eisen en wensen van de Opdrachtgever op sociaal-maatschappelijk gebied.

01 01 11 Kaartensysteem

- 12 Bij het niet voldoen aan de eisen van de overeenkomst kan de Opdrachtgever een gele kaart toekennen. Deze "gele" kaart geldt als een berisping omtrent het niet nakomen van het gestelde in dit document.
- De Opdrachtgever zal een "gele" kaart intrekken indien de Opdrachtnemer door middel van een verbeterplan aantoonbaar heeft gemaakt het probleem, naar de maatstaven zoals gesteld door de Opdrachtgever, te hebben opgelost. Het intrekken van de gele kaart heeft geen effect op de reeds toegekende eenmalige malus.
- 13 Op basis van de door "Opdrachtnemer" maandelijks aangeleverde rapportages en daaropvolgend kwartaal overleg tussen "Opdrachtgever" en "Opdrachtnemer", wordt door "Opdrachtgever" een beoordeling vastgesteld. Indien de beoordeling leidt tot een gele kaart geldt het volgende:
- Eerste gele kaart: geen boete.
 - Tweede gele kaart: boete á € 1.500,- (zegge: duizend vijfhonderd euro).
 - Derde gele kaart: omzetting naar rode kaart. "Opdrachtgever" heeft het recht de Overeenkomst per ommekeer te ontbinden.

01 01 14 Coördinatie verplichting van de Opdrachtnemer.

- 01 De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie UAV.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing (indien van toepassing weegbonnen) aan de directie. Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de bestekadministratie.

01 02 02 Korting

- 01 In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer, of

HFD PAR ART LID

via e-mail.

- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd. De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 02 03 Voortijdige beëindiging contract

- 01 Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder kalenderjaar te beëindigen. Deze beëindiging geeft de aannemer geen recht op verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdrachtgever welke voortvloeien uit het beëindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 02 Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beëindigen conform lid 01 van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beëindigen.

01 02 05 Onrealistische inschrijvingen

- 01 Inschrijver dient reëel en transparant in te schrijven. Een prijs van nul euro of negatieve prijzen worden niet geacht reëel en transparant te zijn.
- 02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek (wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van het bestek /Programma van eisen;
- 03 Inschrijver mag geen gebruik maken van "price dumping" (abnormaal lage prijsaanbieding) en "predatory pricing" (het misbruik maken van een economische machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);
- 04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningssystematiek (manipulatief inschrijven).
- 05 Eventuele te verwachten opbrengsten van vrijkomende aan de aannemer vervallen materialen moeten, indien de aannemer de aanbesteder wil laten 'meeprofiten' van de opbrengst, na het subtotale bij de eenmalige kosten als negatieve post zijn opgenomen.
- 06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.'

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 04 03 Indexering

- 01 Binnen deze RAW-overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond-, weg- en waterbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2020 = 100).

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 van de Standaard vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.
- 02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: crediteuren@delft.nl
- 04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende Opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;
 - nummer van de opdrachtbrief;
 - FCL/ECL- nummer (of verplichtingnummer);
 - naam en paraaf directie UAV;
 - naam en paraaf toezichhouder;
 - aard en volgnummer van de declaratie.
- 09 Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaraties geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

HFD PAR ART LID

- 12 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.05.01 van de Standaard wordt bepaald dat de declaraties dienen te worden gericht aan de opdrachtgever als vermeld in par. 01 van deel 1 van dit bestek en ter goedkeuring te worden verzonden aan degene die directie voert.
Alle nota's en offerten worden ter goedkeuring aan de directie overlegd.
Betalingen geschieden door de opdrachtgever na goedkeuring door de directie.
- 13 Te verrekenen kortingen en/of bonussen dienen in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te worden als / onder "extra declaraties".

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 02 Een zekerheidstelling zoals een bankgarantie wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de Opdrachtnemer.

- 02 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 04 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- bevoorradings kantines
- onderhoud aan verlichting, hekwerken en installaties (waaronder de beregeningsinstallaties e.d.)
- onderhoudswerkzaamheden op toegangswegen in de directe nabijheid van de sportparken, rondwegen en toegangswegen.
- gebruik van accommodaties op de sportcomplexen door instanties voor buitenschoolse opvang van kinderen (BSO), welke mogelijk gebruik maken van de velden.
- het schouwen van watergangen door hoogheemraadschappen.
- onderhoud aan watergangen (nat profiel) door of namens de opdrachtgever of hoogheemraadschappen.
- overige werkzaamheden derden buiten het directe werkterrein
- Onderhoudswerkzaamheden door de verenigingen zelf
- 03 In verband met eventueel door Derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen.

- 05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.w. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
- 08 De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de opdrachtnemer het aangeboden vuil verzamelen en op een voor de vuilniswagen toegankelijke plaats deponeren.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.
- 02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op de weg.
- 03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving.

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de Opdrachtnemer berust. De zorg van de Opdrachtnemer voor de veiligheid

HFD PAR ART LID

- dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden
- 02 De Opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De Opdrachtnemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven
- 07 De Opdrachtnemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de Opdrachtnemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de Opdrachtnemer worden vergoed op basis van een door de Opdrachtnemer in te dienen declaratie

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van feestdagen, vakantie, roostervrije dagen, e.d;
 - De onderhoudswerkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties en de "bouwvak" perioden;
 - De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen. De planning van de dagelijkse werkzaamheden wordt hierop aangepast;
 - werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;
 - werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
 - Per sportpark dient de aannemer iedere 4 weken een 6 wekelijkse planning te leveren (dus met vooruitzicht van 2 overlappende weken). De 6 wekelijkse planning dient te zijn gebaseerd op de bijlage "Jaarplanning" van dit bestek;
- 05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

01 13 08 Werktijden

- 01 Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
- | | |
|-------------|-----------------------|
| bouwstof | producent/leverancier |
| meststoffen | n.t.b. |
- (nader te bepalen per deelopdracht)
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

HFD PAR ART LID

- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.
- 09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.
- 10 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de Opdrachtnemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
- 11 Voor bedrijven die niet in het bezit zijn van een geldig FSC CoC certificaat en de FSC-gecertificeerde goederen niet als zodanig kunnen factureren, geldt dat dit project gecertificeerd moet worden volgens de standaard "FSC standard for project certification" (FSC-STD-40-006 (Version 1-0) EN). In deze standaard staat beschreven waaraan een (bouw)project moet voldoen. De standaard is te downloaden via: www.fsc.org. Hout dat bij projectcertificering onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van een FSCprojectcertificaat. Op dit projectcertificaat moet staan:
 - FSC-projectcertificaatnummer: FSC-PRO-00xxxx
 - Projectnaam
 - Locatie van het project
 - Datum van uitgifte van het certificaat
 - Scope: producten specificatie (volledige opgave in certificeringsrapport)
 Aan het begin van het project moet de certificerende instantie vaststellen of bij het project aan alle vereisten is voldaan. Het project krijgt dan de status van 'kandidaat project ("applicant project")'. Het project krijgt een voorlopig projectcertificaatnummer.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in Id 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.
- 07 De Opdrachtnemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 @@ Verzekering door opdrachtgever @@

- 01 Indien er een CAR verzekering van de opdrachtnemer wordt gewenst, wordt deze tekst in de 1e Nvl toegevoegd.

01 16 03 Verzekering door aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 03 De Opdrachtnemer dient dagelijks aan einde van werkdag het werk vrij te hebben van eventueel aanwezig afval. Wanneer de Opdrachtnemer voornemens is hiervan af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.
- 04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu hygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
 - bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- groenafval van beplantingen;
 - hout van bomen en stronken;
 - maaisel van extensief gras;
 - maaisel van water en oevers;
 - groenafval van verhardingen;
 - zwerfafval;
 - vrijgekomen grond/gras bij fieldtoppen;
 - vrijgekomen grond bij draineren.
- 02 Minimaal 1 dag voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de opdrachtnemer een ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de toezichthouder. De toezichthouder ondertekend de begeleidingsbrief namens de opdrachtgever als ondoener. Alsmede verstrekt de opdrachtnemer schriftelijk de navolgende gegevens:
- transporteur
 - kenteken van transportmiddel
 - locatie van waar afgevoerd gaat worden.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de opdrachtnemer de aanvoer van vrijgekomen materialen bij de ontvangende inrichting.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden storkosten aferekend op de betreffende besteksposten nadat de Opdrachtnemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
- Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
 - Naam en besteksnummer van het werk.
 - Kenteken van het transportmiddel.
 - Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
 - Gewicht transportmiddel bij aankomst.
 - Gewicht transportmiddel bij vertrek.
 - Soort stortmateriaal.
 - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de Opdrachtnemer ondertekend. Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met de weegbon (een kopie van) de bijbehorende factuur binnen 7 werkdagen na het storten overhandigd aan de directie UAV.
- 05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
- 06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.
- 07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de opdrachtnemer op verzoek van de directie UAV het VIHB nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
- 08 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een afvalstof verzorgt de opdrachtnemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen in kopie bij het weekrapport verstrekken aan de directie UAV.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de Opdrachtnemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
- 09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2015 informeert de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade

- 01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden.**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).**

HFD PAR ART LID

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek. Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de Opdrachtnemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze Opdrachtnemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
 - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de Opdrachtnemer(s);
 - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
 - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de Opdrachtnemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
 - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
 - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - de handelwijze bij alarmsituaties;
 - het type van het alarmsysteem;
 - de handelwijze bij E.H.B.O. gevallen;
 - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
 - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
- 03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De Opdrachtnemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De Opdrachtnemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
- a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de Opdrachtnemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Opdrachtnemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent. Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangende de Opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
- 04 De opdrachtnemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 08 Voorwaarden personeel Opdrachtnemer.

- 04 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
- a. aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
 - b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt;
 - d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
 - f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
 - g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De Opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde

HFD PAR ART LID

rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

- 01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Opdrachtnemer dient conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 In aanvulling op de in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard vermelde punten in het plan van aanpak ook opnemen:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria volgens het ministerie van LNV diegene beschikt.
- 03 De werkzaamheden mogen pas gestart worden, nadat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 01 22 05 Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna**
- 02 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- 03 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.
- 01 24 Beeldkwaliteit**
- 01 24 04 Meetlocaties**
- 01 Na opdracht zal de meetmethode ten behoeve van het bepalen van de beeldkwaliteit worden vastgesteld. Hierbij kan de directie UAV kiezen uit logische grenzenmethode of de selectieve locatiemethode. De rastermethode zal niet gebruikt worden.
- 01 24 09 Korting**
- 01 De korting bedraagt het percentage afkeur verhoogd met een factor. De hoogte van de factor is afhankelijk van de desbetreffende betalingstermijn waarbinnen de afkeur plaatsvindt. Hierbij geldt de volgende verdeling:
- week 1-4, 5-8, 45-48 en 49-52 = factor 1,2
 - week 9-12 en 41-44 = factor 1,3
 - week 13-16 en 37-40 = factor 1,5
 - week 17-20 en 33-36 = factor 1,7
 - week 21-24, 25-28 en 29-32 = factor 2,0
- De in artikel 01.24.09 lid 06 van de Standaard vermelde factor van 1,3 wordt vervangen voor bovenstaande factoren.
- 01 26 Door Opdrachtnemer te verstrekken gegevens.**
- 01 26 02 Door Opdrachtnemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden.**
- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de Opdrachtnemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de Opdrachtnemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie UAV.
- 03 Verstrekkt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de Opdrachtnemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.
- 05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de Opdrachtnemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht van de directie UAV.
- 07 Ten behoeve van metingen, zowel door de Opdrachtnemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 01 27 Werknemers en materieel**
- 01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**
- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient ten allen tijde een voorman / werkploegleider aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.
- 02 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 05 Rondom verzorgingsteuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 07 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

HFD PAR ART LID

08 De aannemer dient bij aanvang van het bestek een noodtelefoonnummer welke 24 uur per dag beschikbaar is voor calamiteiten aan te geven aan de directie UAV

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 27 03 Herkenbaarheid

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van de hoofdaannemer.

02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35cm, mede afhankelijk van uw omgeving.

04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw aanwezigheid wordt gewaarborgd.

01 27 04 Sanitaire voorzieningen

01 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten. In een dergelijk geval kan de opdrachtnemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege ernstig verlet.

01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels

01 28 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen

01 Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,- per boom per gebeurtenis;

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag bij herstelbare schade € 20,- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,- per m2 bedraagt.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 50,- per m1 haag, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 100,- per m1 haag, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,- per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 50,- per m2, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.

01 28 02 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding

01 Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 03 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 04 Melden van schade

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

02 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

01 29 Bouwvergaderingen en weekrapporten

01 29 02 Algemeen

01 In ieder geval maandelijks, of zoveel vaker als door de directie of de opdrachtgever nodig wordt geacht, zullen bouwvergaderingen worden gehouden, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van de aannemer, de directie en de opdrachtgever aanwezig zullen zijn, alsmede eventueel door hen uit te nodigen derden, zoals onderaannemers en nevenaannemers.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van de bouwvergaderingen zal door de aannemer het bouwverslag worden opgesteld. De directie UAV stelt hiervoor het format beschikbaar dat de aannemer verplicht is te gebruiken. Concept verslagen dienen binnen 5

HFD PAR ART LID

werkdagen bij de directie UAV te worden ingediend (via e-mail in Word). De directie zal alleen tekstuele fouten aangeven. Tijdens de eerstvolgende vergadering worden de aanpassingen van het verslag in overleg met de aannemer vast gelegd waarna het vastgestelde verslag wederom binnen 5 werkdagen dient te worden verzonden aan de directie UAV. Goedgekeurde verslagen dienen door beide partijen te worden ondertekend en aan beide partijen in afschrift te worden overhandigd.

- 04 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 05 In afwijking van paragraaf 27 lid 2 t/m 6 van de UAV 2012 dient ten aanzien van de afwijking vermeld in lid 04, voor 'directie' gelezen worden 'aannemer' en voor 'aannemer' gelezen worden 'directie'.
- 06 Indien de Opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 07 De weekrapportages als bedoeld in art. 01.90.27 in deel 3 van het bestek zijn een onderdeel van de bouwvergadering.
- 08 De bewaking van de voortgang van het werk is een onderdeel van de bouwvergadering.

01 31 Werkterrein.

01 31 01 Werkterrein, algemeen.

- 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

- 01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..
- 02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.
- 03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt kan worden.

01 32 Schaden.

01 32 01 Voorkoming milieuschade.

- 01 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de Opdrachtnemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht
- 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de Opdrachtnemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.
- 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.

01 32 02 Herstel van schade.

- 01 Bij schades aan eigendommen van Derden neemt de Opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de Opdrachtnemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Indien de Opdrachtnemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 33 Geluidsniveaus.

01 33 01 Beoordelingskader.

- 01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A). Werkzaamheden die korter duren dan 1 maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A).
- 02 Er mogen in de avond- en nachtperiode geen lawaaige werkzaamheden uitgevoerd worden.
- 03 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01 en 02 gestelde maximale norm, geldt het onderstaande:

Dagwaarde	tot 60 dB(A)	boven 60 dB(A)	boven 65 dB(A)	boven 70 dB(A)	boven 75 dB(A)
maximale blootstelling-duur in dagen	geen beperkingen	maximaal 50 dagen	maximaal 30 dagen	maximaal 15 dagen	maximaal 5 dagen

Een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is nimmer toegestaan.

- 04 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heilwerk is een toeslag van 5 dB(A) op de in lid 01 en 03 genoemde waarde toegestaan.
- 05 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen), geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning of ander lawaaigevoelig pand.
- 06 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012.

01 90 02 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.

- 05 § 2 lid 5 en § 6 lid 14 van de UAV 2012 zijn van toepassing, met dien verstande dat voor 'klaarblijkelijk zodanige' en 'klaarblijkelijke tegenstrijdigheid' dient te worden gelezen respectievelijk: 'zodanige' en 'tegenstrijdigheid'.

01 90 06 Verplichtingen van de Opdrachtnemer.

- 07 Indien een door de Opdrachtnemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de Opdrachtnemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de Opdrachtnemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 09 In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de Opdrachtnemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 90 14 Schorsing van het werk.

- 11 In afwijking van § 14 van de UAV 2012 heeft de Opdrachtnemer geen aanspraak op vergoeding van kosten die hij als gevolg van de niet - voltooiing heeft moeten maken, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in paragraaf 14 lid 8.

01 90 27 Dagboeken, lijsten en rapporten.

- 01 In afwijking van het gestelde in § 27 lid 1 van de UAV worden van de Opdrachtnemer verlangd:
- a. weekrapporten,
- b. termijnstaten,
- 10 Een door de Opdrachtnemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekrapporten is ter beoordeling van de directie.
- In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
 - weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
 - vermelding dag en datum;
 - opgave van een percentage werkbare uren;
 - activiteiten van de Opdrachtnemer met de opgave van hoeveelheden in de periode;
 - activiteiten door Derden, afspraken met Derden;
 - opsomming van feitelijke gegevens;
 - afspraken gemaakt met toezichthouder;
 - leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
 - schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
 - wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek;
 - bijzonderheden zich op het werk voordoend;
 - opmerkingen Opdrachtnemer;
 - opmerkingen Opdrachtgever.
 - informeren over het actuele niveau van de beeldkwaliteit
 - ontvangen schouwresultaten van de directie
 - ontvangen besteksmeldingen + stand van zaken
 - ontvangen meldingsformulieren + stand van zaken.
- De Opdrachtnemer moet het rapport genoemd in lid 02, conform § 27, lid 02 van de UAV 2012 volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan de directie UAV verstrekken.

01 90 36 Bestekswijzigingen.

- 02 In afwijking op lid 4 van § 36 UAV 2012 is uitsluitend de Opdrachtgever bevoegd bestekswijzigingen aan de Opdrachtnemer op te dragen. Bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV 2012 komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien de Opdrachtnemer hiervan tijdig en vooraf schriftelijk gemotiveerd melding heeft gemaakt bij de Opdrachtgever en de Opdrachtgever daarvoor schriftelijk Opdracht heeft gegeven. In afwijking van § 36 lid 5, laatste volzin, UAV 2012 verliest de Opdrachtnemer aanspraak op bijbetaling bij gebreke van een schriftelijke Opdracht.
- 04 Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in lid 4 van § 36 UAV 2012 te vervangen door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en Opdrachtnemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:

- a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
- b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
- c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een sub totaal;
- d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het sub totaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

- e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;
 - f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de Opdrachtnemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de Opdrachtnemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
 - g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de Opdrachtnemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
 - h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.
- 07 Voor zover prijzen en tarieven van meer- of minderwerk niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Verplicht de opdrachtnemer zich ertoe om voor het meer- en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

01 90 42 Kortingen.

- 03 In aanvulling op § 42, lid 3 van de UAV 2012 wordt het onderstaande bepaald.

Indien een van de partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

De partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming beroept dient dit Schriftelijk aan de andere Partij kenbaar te maken binnen vierentwintig (24) uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de wederpartij met bewijs te staven.

Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen, ziekte van personeel vormen geen aanleiding tot een beroep op niet toerekenbare tekortkoming, evenmin als wanprestatie van toeleveranciers of anderen van wie Opdrachtnemer Goederen en/of Diensten betreft.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van alle werkzaamheden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 06 DESKUNDIGHEID PERSONEEL

- 01 In aanvulling op de gegevens in de Eigen Verklaring wordt bepaald dat:
 - a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in het onderhouden van sportcomplexen.
 - b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam hovenier".
 - c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze eis kan voldoen dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester" heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon.
- 02 De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde (gelijkwaardige) kwaliteiten heeft door overlegging van een CV, eventueel met bijvoeging van kopieën van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring door de directie UAV.
- 03 De onder lid 01, sub a t/m c bedoelde personen dienen de Nederlandse taal te beheersen. de onder sub a. genoemde persoon dient de Nederlandse taal tevens in schrift te beheersen.
- 04 Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het voeren van eenduidige kleding voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen richting gebruikers van de sportcomplexen.

51 02 20 MAAIEN

- 02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).
- 05 De maaibeurten op maandag en donderdag en als regel bij droog weer en droog gras uitvoeren.
- 06 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en terreinomstandigheden. Het ontstaan van een wasbordeffect dient te worden voorkomen. Het maaien dient te worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.
- 07 Voorafgaand aan het maaien dienen eventuele molshopen te worden geegaliseerd door handmatig de grond de

HFD PAR ART LID

- 08 verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de aanwezigheid van molshopen.
Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.

51 02 21 ROLLEN VAN GRASVELD

- 01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa
02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor insporen.
03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

51 02 39 VEGEN

- 01 Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan leiden dient het maaisel te worden verwijderd.
02 Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.

51 02 40 TOPBELUCHTEN

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.
02 Uitvoeren met een machine voorzien van driehoekige messen die de grasmat doorsnijden.

51 02 41 DIEPBELUCHTEN MET HOLLE PENNEN

- 01 De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

51 02 42 WIEDEGGEN

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie
02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet beschadigen.

51 02 43 VERTICUTEREN

- 01 Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren.

51 02 44 EGALISEREN / SLEPEN

- 01 Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het sportveld.

51 02 45 DOORZAAIEN

- 01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale rijafstand 35 mm.

51 02 46 ONDERHOUD SPORTVELDEN ALGEMEEN

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmat.
02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te worden.
04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beejeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden.

51 02 47 ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN

- 01 Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.
02 Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden aangevuld met vergelijkbaar materiaal.
03 Koekvorming door microslipsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.
04 Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.
05 Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

51 02 48 BORSTELLEN

- 01 De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.
02 Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel mogelijk in beweging wordt gebracht.
03 Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.

51 02 49 EGALISEREN EN DECOMPACTEREN KUNSTGRASVELD (RUBBER INFILL)

- 01 Tot een bepaalde diepte losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van het veld te verbeteren.
02 In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.

51 02 50 REINIGEN KUNSTGRASVELD, DIEPREINIGEN

- 01 Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van vegen, reinigen van stof door middel van luchtverplaatsing en/of vacuüm, afvoeren van het vrijkomend vuil en terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.
02 Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.

51 02 51 Natuurlijk afval op kunstgrasvelden

- 01 In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk afval op kunstgrasvelden naar de zijanten te blazen en op die manier van het veld te verwijderen.
02 Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.

HFD PAR ART LID

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 05 01 MARKEREN SPROEIERS IN SPORTVELDEN**

- 01 Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoens gebonden en groot onderhoud behoort tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de beregeningsinstallatie.
- 02 De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de aanwezige installaties te markeren.
- 03 Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers) door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de eerstvolgende termijn verrekend.

51 1 Water en watergangen**51 11 Water en watergangen****51 12 Eisen en uitvoering Water en watergangen****51 12 05 Ecologisch beheer**

- 01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 12 14 Doorstroming duikers

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat er geen maaisel in de duikers terecht komt. Vrijgekomen materiaal tijdens de bewerking gelijk verwijderen of voldoende verplaatsen zodat voorkomen wordt dat het maaisel door het afvoerende water alsnog in de duikers terecht komt. In geval van verstopping door maaisel / vrijkomend materiaal de duikers per direct schoonmaken.

51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen**51 15 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 16 BOUWSTOFFEN**51 16 01 DRESSGROND**

- 01 Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden.
- Leemgehalte(minerale bestanddelen, 50 mu) < 3 %
 - Organische stof gehalte maximaal 5 %
 - M50-cijfer circa 220 mu, afwijkingen alleen in overleg met de directie.
 - Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
 - Vrij van onkruid
- 02 Dressgrond droog verwerken
- 03 Dressgrond mag maximaal 2 dagen in depot liggen. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. het depot dient schoon te worden opgeleverd.

51 16 02 ZAND VOOR DRESSSEN OF BEZANDEN

- 01 Het verschrallingszand dient aan de volgende voorwaarden te voldoen
- M50-cijfer 180-240 mu;
 - Leemgehalte (minerale bestanddelen <50 mu) maximaal 1 %;
 - Organische stof gehalte maximaal 1 %;
 - Vrij van grind, schelpen en/of andere verontreinigingen.
- 02 Het verschrallingszand dient droog verwerkt te worden.
- 03 Het verschrallingszand mag maximaal 2 dagen in depot liggen. Deze dagen mogen niet zijn; feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd.
- 04 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagen op lage druk banden (gronddruk bij maximale belasting maximaal 500 gram/cm²)

51 2 Gras en kruidachtigen**51 21 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen****51 22 17 Beheersen overgroei randen beplanting -gras**

- 02 Graskanten steken in een vloeiende lijn op minimaal 30cm vanaf voet opgaande heester / op 10cm vanaf maaigrens langs takken c.q. uitlopers van bodembedekkende heester

51 22 19 Beheersen natuurlijk afval gras

- 01 In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend

51 22 21 Beheersen gras rondom obstakels

- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel gelijk aan de hoogte van de omliggende vegetatie
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel ten hoogste 1,5 keer de hoogte van de omliggende vegetatie
- 03 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel ten hoogste 2

HFD PAR ART LID

- 04 keer de hoogte van de omliggende vegetatie
 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30m van een obstakel ten hoogste 3 keer de hoogte van de omliggende vegetatie

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen

51 25 01 Ecologisch beheer

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen

51 41 Beplantingen

51 42 DUURZAAMHEIDSEISEN GROENVOORZIENINGEN

51 42 01 GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de directie.

51 42 05 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 20 Beheersen natuurlijk afval beplanting

- 01 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau B in het binnengebied van een groot plantvak is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 10cm
 02 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau C in het binnengebied van een groot plantvak is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 20cm
 03 De buitenste randen rondom het plantvak dienen te voldoen aan gestelde eis maximale dikte.
 04 Het overblijvende deel van het plantvak dient te voldoen aan gestelde eis maximale dikte binnengebied
 05 De definitie van rand is: 2,0m breed langs de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

51 42 24 Beheersen overgroei bodembedekkers

- 01 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeiende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand
 02 De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
 03 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.

51 42 26 Beheersen overgroei heesters

- 01 In afwijking van paragraaf 51.42.26 lid 4 van de Standaard is de maximale lengte van overgroei van de rand verharding of gras door heesters niet meer dan 50cm
 02 In afwijking van paragraaf 51.42.26 lid 5 van de Standaard is per 100m de gemiddelde lengte van overgroei van de rand van verharding of gras door heesters niet meer dan 35cm
 03 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeiende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand
 04 De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
 05 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.

51 42 29 Beheersen snoeibeeld bodembedekkers

- 01 In aanvulling op deze paragraaf geldt deze naast voor bodembedekkers ook voor heesters, als toepassingsgebied voor de plantvakken op verkeershoeken
 02 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau A+ een hoogte van de beplanting tussen 40 en 50cm
 03 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau A een hoogte van de beplanting tussen 40 en 60cm
 04 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau B een hoogte van de beplanting tussen 40 en 60cm
 05 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau C een hoogte van de beplanting tussen 30 en 70cm

51 42 31 Beheersen snoeibeeld geschoren hagen

- 01 In afwijking van paragraaf 51.42.31 lid 4 van de Standaard is de maximale lengte van de uitloper buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 35cm
 02 In afwijking van paragraaf 52.42.31 lid 6 van de standaard is de maximale lengte van de uitlopers buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 45 cm.
 03 In afwijking van paragraaf 51.42.31 lid 7 van de standaard is de gemiddelde lengte van de uitlopers buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 25 cm.
 04 In aanvulling op deze paragraaf geldt elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm.

51 42 36 Beheersen onkruid beplanting kale grond

- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor.
 02 Bij kwaliteitsniveau A is per 100m² ten hoogste 20% van de oppervlakte bedekt met onkruid
 03 Bij kwaliteitsniveau A is per 100m² ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid

HFD PAR ART LID

- 04 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 10cm
- 05 Bij kwaliteitsniveau A komen geen zoden voor.
- 06 Bij kwaliteitsniveau B is per 100m² ten hoogste 40% van de oppervlakte bedekt met onkruid
- 07 Bij kwaliteitsniveau B is per 100m² ten hoogste 25% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid
- 08 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 30cm
- 09 Bij kwaliteitsniveau B komen geen zoden voor.
- 10 Bij kwaliteitsniveau C is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 30cm

51 42 45 Beheersen beplantingen - algemeen

- 01 Voorkomende resten van onkruidbegroeiing welke in het plantvak achterblijven mogen niet op de beplanting liggen of gedeponeed worden.
- 02 Bij de uitvoering overtollige hoeveelheid vrijgekomen en losliggende materialen, van onkruid in beplantingen en op verhardingen, dezelfde dag verzamelen en verwijderen.
- 03 Bij de uitvoering van verwijdering onkruidbegroeiing in bodembedekkers, kruidachtige en vaste planten de worteluitlopers niet beschadigen.
- 04 Knip of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen; op de haag of op de bodembedekkers mag geen knipsel zichtbaar achterblijven.

51 5 Bomen**51 51 Bomen****51 52 Eisen en uitvoering Bomen****51 52 28 Beheersen onkruid boomspiegel en graskant (in gazon)**

- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor, geen overgroei door gras voor en de graskanten zijn recht gestoken
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel ten hoogste 20% van de oppervlakte bedekt met onkruid
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt met resten van onkruid
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 10cm
- 05 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 30cm
- 06 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel de gemiddelde lengte van overgroei door gras niet meer dan 5cm
- 07 Bij kwaliteitsniveau A zijn de graskanten recht gestoken
- 08 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel ten hoogste 40% van de oppervlakte bedekt met onkruid
- 09 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel ten hoogste 25% van de oppervlakte bedekt met resten van onkruid
- 10 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 20cm
- 11 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 30cm
- 12 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel de gemiddelde lengte van overgroei door gras niet meer dan 15cm
- 13 Bij kwaliteitsniveau C is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 50cm
- 14 Uitvoering: Bomen: onderhouden en graskanten steken in ellipsvorm met 30cm vanaf stamvoet en/of boompalen
- 15 Uitvoering: Solitair heesters: onderhouden en graskanten steken in vorm met 30cm vanuit buitenste takvoet / maaigrens langs takken

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 81 Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 04 Beheersen onkruid ongebonden verharding**

- 01 In afwijking van paragraaf 51.82.04 lid 4 van de Standaard is per 100m² ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt met onkruid
- 02 In afwijking van paragraaf 51.82.04 lid 5 van de Standaard is de hoogte van het onkruid ten hoogste 15cm

51 82 08 Beheersen onkruid goten

- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A komt per 100m ten hoogste 2% bedekking met onkruid voor
- 03 Bij kwaliteitsniveau A komen per 100m ten hoogste 10 stuks onkruid voor hoger dan 20cm
- 04 Bij kwaliteitsniveau B komt per 100m ten hoogste 4% bedekking met onkruid voor
- 05 Bij kwaliteitsniveau B komen per 100m ten hoogste 20 stuks onkruid voor hoger dan 20cm
- 06 Bij kwaliteitsniveau C komt per 100m ten hoogste 8% bedekking met onkruid voor
- 07 Bij kwaliteitsniveau C komen per 100m ten hoogste 30 stuks onkruid voor hoger dan 20cm

51 82 15 Beheersen verhardingen - algemeen

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
- 02 Machines dienen te zijn voorzien van "spatschermen" c.q. afdoende bescherming tegen wegspatten van steentjes en materialen.
- 03 Het tijdens droge weersomstandigheden onkruidvrij maken van verhardingen door borstelen, dient te geschieden met een borstelsysteem rondom voorzien van waterverneveling.
- 04 Rekening houden met het uitvoeren van onkruidvrij maken van verhardingen, onder andere door borstelen met een te hoge borsteldruk, dat geen beschadigingen aan wegverhardingen en kantopsluitingen ontstaan. Tevens rekening houden met obstakels, hekwerken en gevels, dat deze niet worden beschadigd tijdens borstelen.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 05 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**

HFD PAR ART LID

62 05 01

Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-020667

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
112040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
112050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.280,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	130,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen.	EUR	780,00V		
950030	Stelpost - algemeen.	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
111030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
111060	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
111070	Uitvoeren vervanging penaltystippen.	st	4,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
121020	De-compacteren kunstgrassportveld	keer	112,00V		
121030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121040	Leveren mineral-infill	ton	6,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen kunstgrasmat en infill	keer	4,00V		
122020	Leveren en aanbrengen mineral-infill	ton	23,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
131020	De-compacteren kunstgrassportveld	keer	112,00V		
131030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
131040	Leveren mineral-infill	ton	6,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Reinigen kunstgrasmat en infill	keer	4,00V		
132020	Leveren en aanbrengen mineral-infill	ton	23,00V		
14	VELD 4 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
141020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
141030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
141040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
141050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
141070	Uitvoeren vervanging penaltystippen.	st	4,00V		
1420	<u>Groot onderhoud</u>				
142010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	15.840,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	640,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712060	Verwijderen veegvuil, bladvalperiode.	are	200,40V		
712070	Verwijderen veegvuil, zomerperiode.	are	2.004,00V		
712080	Reinigen kolken.	st	40,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.820,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	208,00V		
715020	Uitvoeren inspectie openbare ruimte t.b.v. hagen	keer	16,00V		
715030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	68.640,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716030	Uitmaaaien beplantingsvak - talud	are	252,80V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	2.106,00V		
7180	<u>Onderhoud verspringbak</u>				
718010	Aanvullen zand springbakken, incl. egaliseren.	m3	8,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	1.170,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	2.600,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HONKBALVELD				
1110	<u>Dagelijks onderhoud natuugras</u>				
111010	Beheersen grashoogte-honkbalveld	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuugras</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	8,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
112100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
112110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud natuugras</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1140	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
114010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	8,00V		
114020	Frezen halfverharding	keer	8,00V		
114030	Aanvullen halfverharding	keer	8,00V		
114040	Egaliseren halfverharding	keer	8,00V		
114050	Leveren Baro-Top	m3	40,00V		
1150	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
115010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00V		
115020	Leveren Baro-Top	m3	16,00V		
12	SOFTBALVELD - veld 1				
1210	<u>Dagelijks onderhoud natuugras</u>				
121010	Beheersen grashoogte-honkbalveld	week	208,00V		
121020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
121030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
121040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
121050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
121060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
121070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
121080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
121090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
121100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1220	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuugras</u>				
122010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
122020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
122030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
122040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
122050	Leveren dressgrond	m3	8,00V		
122060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
122070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
122080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
122090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
122100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
122110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1230	<u>Groot najaarsonderhoud natuurgas</u>				
123010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
123020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
123030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
123040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
123050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1240	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
124010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	8,00V		
124020	Frezen halfverharding	keer	8,00V		
124030	Aanvullen halfverharding	keer	8,00V		
124040	Egaliseren halfverharding	keer	8,00V		
124050	Leveren Baro-Top	m3	40,00V		
1250	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
125010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00V		
13	SOFTBALVELD - veld 2				
1310	<u>Dagelijks onderhoud natuurgas</u>				
131010	Beheersen grashoogte-honkbalveld	week	208,00V		
131020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
131030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
131040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
131050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
131060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
131070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
131080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
131090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
131100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1320	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgas</u>				
132010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
132020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
132030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
132040	Plaatselijk herstel grasmatten	keer	4,00V		
132050	Leveren dressgrond	m3	8,00V		
132060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
132070	Leveren dresszand	m3	20,00V		
132080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
132090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
132100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
132110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1330	<u>Groot najaarsonderhoud natuurgas</u>				
133010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
133020	Leveren dresszand	m3	40,00V		
133030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
133040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
133050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1340	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
134010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	8,00V		
134020	Frezen halfverharding	keer	8,00V		
134030	Aanvullen halfverharding	keer	8,00V		
134040	Egaliseren halfverharding	keer	8,00V		
134050	Leveren Baro-Top	m3	40,00V		
1350	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
135010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	8.580,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.380,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	610,80V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	4,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	132,00V		
712070	Reinigen kolken.	st	40,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.760,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	4.810,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	2.730,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	1.170,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	1.690,00V		
950080	Stelpost - kalkzakken	EUR	1.000,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	2.600,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	ATLETIEKBAAN				
1110	<u>Onderhoud baan</u>				
111010	Reinigen atletiekbaan	keer	4,00V		
111020	Reinigen goot	keer	8,00V		
111030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
111040	Aanbrengen anti-alg middel	keer	32,00V		
111050	Verwijderen zand en zwerfafval	keer	104,00V		
12	KUNSTGRAS				
1210	<u>Dagelijks onderhoud kunstgras</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
121030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121050	Leveren infillzand	ton	2,00V		
1220	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
13	HALFVERHARDING				
1310	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
131010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	4,00V		
131020	Frezen halfverharding	keer	4,00V		
131030	Aanvullen halfverharding	keer	4,00V		
131040	Egaliseren halfverharding	keer	4,00V		
131050	Leveren Baro-Top	m3	10,00V		
1320	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
132010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00V		
14	NATUURGRAS				
1410	<u>Dagelijks onderhoud natuurgras</u>				
141010	Beheersen grashoogte-binnenterrein	week	208,00V		
141020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
141030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
141040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
141050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
141060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
141070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
141080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
141090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
141100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1420	<u>Groot voorjaarsonderhoud natuurgras</u>				
142010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
142020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
142030	Affrezen top laag sportveld	keer	2,00V		
142060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
142070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
142080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
142090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
142100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
142110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1430	<u>Groot najaarsonderhoud natuurgras</u>				
143010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
143020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
143030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
143040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
143050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	3.980,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	160,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	249,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	103,20V		
712070	Reinigen kolken.	st	20,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.760,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	208,00V		
715020	Uitvoeren inspectie openbare ruimte t.b.v. hagen	keer	16,00V		
715030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	30.160,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	208,00V		
716020	Uitmaaaien beplantingsvak - horizontaal	are	270,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	2.250,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	5.070,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	2.860,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	1.170,00V		
950040	Stelpost - anti-alg middel	EUR	12.090,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	1.820,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	2.730,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Borstelen en opzuigen vuil	keer	104,00V		
111020	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
111030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00V		
111060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	149,76V		
111070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00V		
1120	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
112010	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Borstelen en opzuigen vuil	keer	104,00V		
121020	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
121030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00V		
121060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	149,76V		
121070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00V		
1220	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
122010	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
131020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	104,00V		
131030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00V		
131040	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
131050	Wiedeggen kunstgrasportveld	keer	52,00V		
131060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	149,76V		
131070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00V		
1320	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
132010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
132020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00V		
132030	Aanvullen zand infill	keer	4,00V		
132040	Leveren Infill-zand	ton	4,00V		
14	VELD 4 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Borstelen en opzuigen vuil	keer	104,00V		
141020	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
141030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00V		
141060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	149,76V		
141070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00V		
1420	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
142010	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00V		
15	VELD 5 - kunstgras				
1510	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
151010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
151020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	104,00V		
151030	Aanbrengen anti-alg middel	keer	96,00V		
151040	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
151050	Wiedeggen kunstgrasportveld	keer	52,00V		
151060	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	149,76V		
151070	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00V		
1520	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
152010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
152020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00V		
152030	Aanvullen zand infill	keer	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152040	Leveren Infill-zand	ton	4,00V		
16	Kwartveld				
1610	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
161010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
161020	Lokaal terugvegen infill, incl. leveren	keer	104,00V		
161030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	52,00V		
161040	Wiedeggen kunstgrasportveld	keer	52,00V		
161050	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	80,64V		
161060	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	keer	20,00V		
1620	<u>Specialistisch onderhoud</u>				
162010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
162020	Specialistisch onderhoud - diepreinigen	keer	8,00V		
162030	Aanvullen zand infill	keer	4,00V		
162040	Leveren Infill-zand	ton	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	16.180,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	560,00V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	4,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	4,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	239,60V		
712070	Reinigen kolken.	st	120,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.800,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	208,00V		
715020	Uitvoeren inspectie openbare ruimte t.b.v. hagen	keer	16,00V		
715030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	39.520,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	208,00V		
716020	Uitmaaaien beplantingsvak - horizontaal	are	814,80V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	6.790,00V		
7170	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
717010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00V		
717020	Beheersen overgroei-heesters.	week	208,00V		
717030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	48,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	2.340,00V		
950040	Stelpost - anti-alg middel	EUR	24.440,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	5.330,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	83,60V		
712070	Reinigen kolken.	st	12,00V		
7160	<u>Onderhoud hagen</u>				
716090	Snoeien hederen op hekwerk	keer	8,00V		
7170	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
717010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00V		
717020	Beheersen overgroei-heesters.	week	208,00V		
717030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	48,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	520,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte-grasveld - talud.	week	208,00V		
713030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	208,00V		
716020	Uitmaaaien beplantingsvak - horizontaal	are	1.196,40V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	9.970,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	390,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
111030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
111050	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
121030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121050	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
131020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
131030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
131040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
131050	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
14	TRAININGSSTROKEN - natuurgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
141020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
141030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
141040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
141050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
141060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
141070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
141080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
141100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1420	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
142010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
142020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
142080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
142090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
142100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
142110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1440	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
144010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
144020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
144030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
144040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
144050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.850,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	40,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	302,40V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	77,20V		
712070	Reinigen kolken.	st	32,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.600,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaaien beplantingsvak - horizontaal	are	226,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	1.883,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	2.730,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	910,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	390,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	520,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	NATUURGRAS				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
112100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
112110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1140	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
114010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
114020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
114040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
114050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaaien beplantingsvak - horizontaal	are	54,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	450,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	910,00V		
950020	Stelpost - graszaad0	EUR	520,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
111030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
111060	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
121030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121050	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
131020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
131030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
131040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
131050	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
14	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
141020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
141030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
141040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
141050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
141060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
141070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
141080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
141090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
141100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1420	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
142010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
142020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
142090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
142100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
142110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1430	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
143010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
143020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
143040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
143050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	6.000,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	320,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	56,08V		
712070	Reinigen kolken.	st	32,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	740,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	208,00V		
715020	Uitvoeren inspectie openbare ruimte t.b.v. hagen	keer	16,00V		
715030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	19.760,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	208,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	1.090,00V		
7170	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
717010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00V		
717020	Beheersen overgroei-heesters.	week	208,00V		
717030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	48,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	1.690,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	910,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	390,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
71	Overigen				
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7190	Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TENNISBANEN				
1110	<u>Onderhoud velden</u>				
111010	Reinigen sportvelden - betonverharding.	keer	4,00V		
111020	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	m	320,00V		
111030	Lev./aanbr. reflect. wegenverf (ononderbroken).	m	320,00V		
12	PLAYGROUND				
1210	<u>Onderhoud velden</u>				
121010	Reinigen sportvelden - betonverharding.	keer	4,00V		
121020	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	m	170,00V		
121030	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. figuratie	m	200,00V		
121040	Lev./aanbr. reflect. wegenverf (ononderbroken).	m	170,00V		
121050	Lev./aanbr. overige refl. wegenverf.	m	200,00V		
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712080	Reinigen kolken.	st	8,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	880,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HANDBALVELDEN				
1110	<u>Onderhoud velden</u>				
111010	Reinigen sportvelden - asfaltverharding.	keer	4,00V		
111020	Reinigen lijngoot.	keer	4,00V		
12	BASKETVELDEN				
1210	<u>Onderhoud velden</u>				
121010	Reinigen sportvelden - asfaltverharding.	keer	4,00V		
121020	Reinigen lijngoot.	keer	4,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
111030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
111050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
121030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
13	VELD 3 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
131020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
131030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
131040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
131050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
14	VELD 4 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
141020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
141030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
141040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
141050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1420	<u>Groot onderhoud</u>				
142010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
15	VELD 5 - natuurgas				
1510	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
151010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
151020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
151030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
151040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
151050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
151060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
151070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
151080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
151090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
151100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1520	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
152010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
152020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
152030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
152040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
152050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
152070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
152080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
152090	Recyclingdresses sportveld	keer	2,00V		
152100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
152110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
152120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
152130	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1530	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
153010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
153020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
153030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
153040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
153050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
16	VELD 6 - natuurgras				
1610	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
161010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
161020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
161030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
161040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
161050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
161060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
161070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
161080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
161090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
161100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1620	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
162010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
162020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
162030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
162040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
162050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		
162060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
162070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
162080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
162090	Recyclingdresses sportveld	keer	2,00V		
162100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
162110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
162120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
162130	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1630	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
163010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
163020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
163030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
163040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
163050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
17	VELD 7 - natuurgras				
1710	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
171010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
171020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
171030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
171040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
171050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
171060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
171070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
171080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
171090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
171100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1720	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
172010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
172020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
172030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
172040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
172050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
172070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
172080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
172090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
172100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
172110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
172120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
172130	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1730	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
173010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
173020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
173030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
173040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
173050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
18	VELD 8 - kunstgras				
1810	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
181010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
181020	De-compacteren kunstgrassportveld	keer	112,00V		
181030	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
181040	Leveren mineral-infill	ton	6,00V		
1820	<u>Groot onderhoud</u>				
182010	Reinigen kunstgrasmat en infill	keer	4,00V		
182020	Leveren en aanbrengen mineral-infill	ton	23,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	21.920,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	940,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	933,60V		
711050	Beregenen terreinen.	keer	160,00V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	4,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	4,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	262,40V		
712060	Verwijderen veegvuil.	are	2.624,00V		
712070	Reinigen kolken.	st	60,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	8.120,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaen beplantingsvak - horizontaal	are	693,60V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	5.780,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	8.710,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	4.810,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	2.080,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	2.990,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	4.550,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HOOFDVELD - natuurgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
112100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
112110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
112120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
112130	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
12	VELD 1 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
121030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
13	VELD 2 - kunstgras				
1310	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
131010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
131020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
131030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
131040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
131050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1320	<u>Groot onderhoud</u>				
132010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
14	VELD 3 - kunstgras				
1410	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
141010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
141020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
141030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
141040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
141050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1420	<u>Groot onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
15	VELD 4 - natuurgas				
1510	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
151010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
151020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
151030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
151040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
151050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
151060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
151070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
151080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
151090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
151100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1520	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
152010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
152020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
152030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
152040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
152050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		
152060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
152070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
152080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
152090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
152100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
152110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
152120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
152130	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1530	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
153010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
153020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
153030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
153040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
153050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
16	VELD 5 - natuurgas				
1610	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
161010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
161020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
161030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
161040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
161050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
161060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
161070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
161080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
161090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
161100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1620	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
162010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
162020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
162030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
162040	Plaatselijk herstel grasmat	keer	4,00V		
162050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		
162060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
162070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
162080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
162090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
162100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
162110	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
162120	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
162130	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1630	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
163010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
163020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
163030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
163040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
17	VELD 6 - kunstgras				
1710	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
171010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
171020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
171030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
171040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
171050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1720	<u>Groot onderhoud</u>				
172010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
18	CRICKETPITCH				
1810	<u>Onderhoud halfverharding speelgereed maken</u>				
181010	Verwijderen en afvoeren slijtlaag	keer	4,00V		
181020	Frezen halfverharding	keer	4,00V		
181030	Aanvullen halfverharding	keer	4,00V		
181040	Egaliseren halfverharding	keer	4,00V		
181050	Leveren Baro-Top	m3	2,00V		
1820	<u>Onderhoud halfverharding regulier onderhoud</u>				
182010	Egaliseren en verdichten halfverharding	keer	24,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	19.800,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	840,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	985,20V		
711050	Beregenen terreinen.	keer	160,00V		
711080	Onderhoud beregeningsinstallatie - najaar.	keer	4,00V		
711090	Onderhoud beregeningsinstallatie - voorjaar.	keer	4,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712050	Verwijderen veegvuil.	are	221,60V		
712060	Verwijderen veegvuil.	are	2.216,00V		
712070	Reinigen kolken.	st	180,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	9.600,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716020	Uitmaaïen beplantingsvak - horizontaal	are	427,20V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	3.560,00V		
7170	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
717010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	208,00V		
717020	Beheersen overgroei-heesters.	week	208,00V		
717030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	48,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	8.710,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	4.940,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	2.080,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	2.990,00V		
950080	Stelpost - kalkzakken	EUR	1.000,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	4.550,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112090	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.560,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	400,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	780,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	520,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	VELD 1 - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
111020	Borstelen en lokaal terugvegen kurk infill	keer	104,00V		
111030	De-compacteren kunstgrassportveld	keer	104,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
111050	Leveren kurk	ton	1,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Reinigen kunstgrasmat en infill	keer	8,00V		
112020	Leveren en aanbrengen kurk-infill	ton	3,00V		
12	VELD 2 - kunstgras				
1210	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
121010	Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil	keer	104,00V		
121020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
121030	Wiedeggen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
121040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
121050	Leveren SBR rubber	ton	4,00V		
1220	<u>Groot onderhoud</u>				
122010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	keer	8,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	3.940,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	160,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.840,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	208,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	70,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	650,00V		
950090	Stelpost - ballenvangernetten	EUR	1.430,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
112030	Affrezen toplaag sportveld	keer	2,00V		
112060	Bezanden sportveld	keer	2,00V		
112070	Leveren dresszand	m3	40,00V		
112080	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
112110	Slepen sportveld	keer	4,00V		
112120	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113010	Bezanden sportveld	keer	4,00V		
113020	Leveren dresszand	m3	80,00V		
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	182,40V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	500,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	1.040,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	650,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	390,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.800,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7150	<u>Onderhoud hagen</u>				
715010	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	208,00V		
715020	Uitvoeren inspectie openbare ruimte t.b.v. hagen	keer	16,00V		
715030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	7.280,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	EVENEMENTENTERREIN - natuurgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	16,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112010	Kort maaien sportveld	keer	4,00V		
112020	Verticuteren sportveld	keer	2,00V		
112040	Plaatselijk herstel grasmata	keer	4,00V		
112050	Leveren dressgrond	m3	40,00V		
112090	Recyclingdressen sportveld	keer	2,00V		
112110	Slepen sportveld	keer	4,00V		
112120	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
112140	Aanbrengen veldbelijning	keer	4,00V		
1130	<u>Groot najaarsonderhoud</u>				
113030	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113040	Diepbeluchten sportveld	keer	2,00V		
113050	Slepen sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.240,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	260,00V		
711030	Onkruidvrij maken gras sportvelden	are	347,20V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714020	Beheersen grashoogte-ruw gras - talud	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7160	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
716010	Beheersen onkruid-rand-bosplantsoen	week	208,00V		
716040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	208,00V		
716050	Dunnen bosplantsoen.	m2	1.330,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	1.170,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	650,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
950050	Stelpost - chemisch bestrijdingsmiddel	EUR	390,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	TRAININGSSTROOK - natuurgas				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	208,00V		
111020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
111030	Bemesten grasveld	keer	4,00V		
111040	Topbeluchten sportveld	keer	12,00V		
111050	Wiedeggen sportveld	keer	4,00V		
111060	Vegen sportveld	keer	4,00V		
111070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
111080	Rollen sportveld	keer	4,00V		
111090	Diepbeluchten sportveld	keer	4,00V		
111100	Slepen sportveld	keer	4,00V		
1120	<u>Groot voorjaarsonderhoud</u>				
112090	Doorzaaien sportveld	keer	4,00V		
71	Overigen				
7110	<u>Incidenteel onderhoud sportparken</u>				
711010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	580,00V		
711020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	70,00V		
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	208,00V		
712030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
7130	<u>Onderhoud gazons</u>				
713010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00V		
713020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
713030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.040,00V		
713040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
7140	<u>Onderhoud ruw gras</u>				
714010	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	208,00V		
714030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.	week	208,00V		
7180	<u>Onderhoud beachvolleybal</u>				
718010	Aanvullen zand beachvolleybal, incl. egaliseren.	m3	40,00V		
7190	<u>Specialistisch onderhoud sportvelden en gazons</u>				
719010	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - meststoffen	EUR	1.040,00V		
950020	Stelpost - graszaad	EUR	650,00V		
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 2025-020667

Onderhoud sportparken 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	SPEELVELD - kunstgras				
1110	<u>Dagelijks onderhoud</u>				
111010	Verwijderen blad en zwerfafval	keer	104,00V		
111020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill	keer	104,00V		
111030	Borstelen kunstgrassportveld	keer	104,00V		
111040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld	keer	48,00V		
111050	Leveren infillzand	ton	4,00V		
1120	<u>Groot onderhoud</u>				
112010	Onderhoudsbeurt - specialistisch onderhoud.	keer	8,00V		
71	Overigen				
7120	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
712010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	208,00V		
712040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	208,00V		
712050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	208,00V		
712060	Verwijderen veegvuil.	are	8,00V		
712070	Verwijderen veegvuil.	are	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost - algemeen	EUR	260,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				