

RAW-bestek

'Maaien bermen en watergangen, 2026-2031'

Gemeente Beuningen

Kenmerk bestek: beun-01-2025

Definitief



beheeraccent
advies

RAW-bestek 'Maaien bermen en watergangen, 2026-2031'



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 OMGEVINGSWET EN NATUUR	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 OMGEVINGSWET EN NATUUR	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 BERMEN EN TALUDS	7
100 MAAIEN BERMEN, ECOLOGISCH BEHEER	7
1000 Maaien bermen, 1x per jaar	7
1001 Gefaseerd maaien bermen, 1x per jaar	7
1002 Maaien bermen, 2x per jaar	8
101 MAAIEN BERMEN, STANDAARD BEHEER	9
1010 Maaien bermen, 1x per jaar	9
1011 Maaien bermen, 2x per jaar	10
102 KLEPELEN UITZICHTHOEKEN	11
103 BIJMAAIEN RONDOM BOMEN	11
2 WATER	12
200 WATERPARTIJ	12
2000 Waterpartij maaien	12
201 OEVERS KIJKWATER	12
2010 Oever kijkwater 1x maaien	12
202 OEVERS NATUURLIJK WATER 1 (ONEVEN JAREN) EN 2 (EVEN JAREN)	13
2020 Oevers natuurlijk water, gefaseerd maaien	13
203 PLASBERMEN 1 (ONEVEN JAREN) EN 2 (EVEN JAREN)	13
2030 Plasbermen gefaseerd maaien	14
204 SECUNDAIRE WATERGANG (B-WATERGANG)	14
2040 Watergangen met insteek tot 6 m	14
2041 Watergangen met insteek groter dan 6 m	15
205 TERTIAIRE WATERGANG (C-WATERGANG)	16
2050 Watergangen met insteek tot 6 m	17
2051 Watergangen met insteek groter dan 6 m	18
206 WADI	19
207 POELEN	19
2070 Poelen gefasseerd maaien	19
3 WERK VAN ALGEMENE AARD	21
300 VERKEERSMAATREGELEN	21
3000 Verkeersmaatregelen	21
301 WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. OMGEVINGSWET EN NATUUR	21
9 STAARTPOSTEN	22
95 STELPOSTEN	22
Deel 3. Bepalingen	23
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	24

01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	25
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	25
01 05	INDEXERINGSREGELING	25
01 08	BIJDRAGEN	25
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	25
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	26
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	26
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	26
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	27
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	27
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	27
01 23	COMMUNICATIE	28
01 25	WERKTIDEN EN BEPALINGEN	28
01 27	KORTINGEN	28
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	29
50 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	29
51	GROENVOORZIENINGEN	30
51 02	EISEN EN UITVOERING	30
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	30
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	30
51 1	WATER EN WATERGANGEN	30
51 12	EISEN UITVOERING	30
51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	31
51 21	BEGRIPPEN	31
51 22	EISEN EN UITVOERING	31
51 23	INFORMATIE OVERDRACHT	31
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	32
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	32
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	32
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	32
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	32
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	34
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	34
64 12	EISEN EN UITVOERING	34
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTING	34
65	SROI	35
65 01	INZET SROI	35

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Beuningen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen

Bezoekadres:
Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres:
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Telefoon: 14 024

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever aangewezen persoon of personen.
Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Beuningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermen en taluds, ecologisch beheer;
- b. Maaien bermen en taluds, standaard beheer;
- c. Maaien uitzichthoeken en meterstroken;
- d. Bijmaaien rondom bomen;
- e. Uitmaaien waterpartij(en);
- f. Maaien oevers kijkwater en natuurlijk water;
- g. Uitmaaien plasbermen;
- h. Uitmaaien secundaire watergang (B-watergang);
- i. Uitmaaien tertiaire watergang (C-watergang);
- j. Uitmaaien wadi's;
- k. Uitmaaien poelen;
- l. Werkzaamheden van algemene aard (o.a. verkeersmaatregelen).

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 jaar. De uitvoering van de werkzaamheden dient te starten op 1 januari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2031.

Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal één keer met 3 jaar. De directie neemt uiterlijk 1 oktober 2031 de beslissing tot verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Op het werk is de laatste versie 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze is te raadplegen op de website: www.stadswerk.nl.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De tekeningen en areaal zijn in te zien via internet:
<https://beuningen.gisib.nl>

Voor het inloggen dient u bij de aanbestedende dienst een account aan te vragen. Gelieve uw e-mail adres door te geven via TenderNed. Vervolgens ontvangt u van de aanbestedende dienst een link waarna u kunt inloggen.

Voor gebruik van Gisib is een korte cursus aan te bevelen, de kosten voor een cursus worden door opdrachtgever niet vergoed.

Vanaf Gisib zijn de kaarten in te zien en uit te printen of te plotten.

Contactgegevens Gisib:

Bedrijfsnaam: Gisib BV
Adres: Houttuinlaan 14-A
3447 GM Woerden
Telefoon: 0172 213 460
E-mail: info@gisib.nl
Website: www.gisib.nl

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan (ontwerpfase).

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bestekstekst bouwblokken SROI;
- SROI aanmeldingsformulier.

04 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Beschikbare gegevens met betrekking tot de aanwezige beschermde soorten zullen tijdens de eerste bouwvergadering beschikbaar worden gesteld en/of zijn te raadplegen via NDFF.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1							BERMEN EN TALUDS			
100							MAAIEN BERMEN, ECOLOGISCH BEHEER			
1000							<u>Maaïen bermen, 1x per jaar</u>			
100010	512501						Maaïen bermen en taluds. Betreft: het maaïen van vlakke bermen, inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en het maaïen van aanwezige berenklaauw. Maaïen rondom bomen conform bestekspostnummer 103010 Situering: conform tekening Periode: week 37/38 Aantal obstakels: onbekend Ecologisch beheer	are	4.450,00 V	
		1								
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1		Aantal maaibeurtten: 1 keer per jaar			
						9	Vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen laten liggen en verwerken volgens bestekspostnummer 100020			
100020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 100010 Ecologisch beheer	are	4.450,00 V	
		1								
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1		Aantal maaibeurtten: 1 keer per jaar			
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1001							<u>Gefaseerd maaïen bermen, 1x per jaar</u>			
100110	512501						Maaïen bermen en taluds. Betreft: het maaïen van vlakke bermen 1 en 2, inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en het maaïen van aanwezige berenklaauw, waarbij bermen 1 in de oneven jaren en bermen 2 in de even jaren worden gemaaid. Maaïen rondom bomen conform bestekspostnummer 103010 Situering: conform tekening Periode: week 37/38 Aantal obstakels: onbekend	are	555,00 V	
							Te onderhouden oppervlak oneven jaar:	are		86,00 I
							Te onderhouden oppervlak even jaar:	are		99,00 I
		1					Ecologisch beheer			
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1		Aantal maaibeurtten: 1 in oneven jaar en 1 in even jaar			
						9	Vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen laten liggen en verwerken volgens bestekspostnummer 100120			
100120	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 100110 Ecologisch beheer	are	555,00 V	
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100130	512501		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1			Aantal maaibeurten: 1 in oneven jaar en 1 in even jaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
100140	512506							Maaaien bermen en taluds.	are	269,00 V	
								Betreft: het maaaien van taluds in bermen 1 en 2, inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en het maaaien van aanwezige berenklaauw, waarbij bermen 1 in de oneven jaren en bermen 2 in de even jaren worden gemaaid.			
								Maaaien rondom bomen conform bestekspostnummer 103010			
								Situering: conform tekening Periode: week 37/38 Aantal obstakels: onbekend Te onderhouden oppervlak oneven jaar: Te onderhouden oppervlak even jaar:	are are		42,00 I 48,00 I
100210	512501	1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Talud 1 : 2 of steiler			
					1			Aantal maaibeurten: 1 in oneven jaar en 1 in even jaar			
100220	512506					9		Vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen laten liggen en verwerken volgens bestekpostnummer 100140			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	269,00 V	
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 100130			
								Ecologisch beheer			
100220	512506	1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Talud 1 : 2 of steiler			
					1			Aantal maaibeurten: 1 in oneven jaar en 1 in even jaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1002								<u>Maaaien bermen, 2x per jaar</u>			
100210	512501							Maaaien bermen en taluds.	are	13.812,00 V	
								Betreft: het maaaien van vlakke bermen, inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en het maaaien van aanwezige berenklaauw			
								Maaaien rondom bomen conform bestekspostnummer 103010			
								Situering: conform tekening Periode: week 23/24 en 37/38 Aantal obstakels: onbekend Ecologisch beheer			
100220	512506							Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
						2		Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
						9		Vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen laten liggen en verwerken volgens bestekpostnummer 100220			
100220	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	1.382,00 V	
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnummer 100210			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100230	512501	1						Ecologisch beheer	are	1.422,00 V	
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			2					Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
				1				1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
				2				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Maaaien bermen en taluds.	are	1.422,00 V	
								Betreft: het maaaien van bermen op taluds, inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en het maaaien van aanwezige berenklaauw			
								Maaaien rondom bomen conform bestekspostnummer 103010			
								Situering: conform tekening			
								Periode: week 23/24 en 37/38			
								Aantal obstakels: onbekend			
		1						Ecologisch beheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
			2					Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
				9				9 Vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen laten liggen en verwerken volgens bestekspostnummer 100240			
100240	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	1.422,00 V	
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer 100230			
		1						Ecologisch beheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
			2					Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
				1				1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
				2				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
101								MAAIEN BERMEN, STANDAARD BEHEER			
1010								<u>Maaaien bermen, 1x per jaar</u>			
101010	512501							Maaaien bermen en taluds.	are	19.459,00 V	
								Betreft: het maaaien van vlakke bermen, inclusief het bijmaaaien rondom obstakels en het maaaien van aanwezige berenklaauw			
								Maaaien rondom bomen conform bestekspostnummer 103010			
								Situering: conform tekening			
								Periode: week 35/36			
								Aantal obstakels: onbekend			
		2						Standaard beheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			1					Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar			
				1				1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
101020	512501							Maaaien bermen en taluds.	are	1.174,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1011			2					Betreft: het maaïen van bermen op taluds, inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en het maaïen van aanwezige berenklauw Maaïen rondom bomen conform bestekspostnummer 103010 Situering: conform tekening Periode: week 35/36 Aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen <u>Maaïen bermen, 2x per jaar</u>		
101110	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: het maaïen van vlakke bermen, inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en het maaïen van aanwezige berenklaauw Maaïen rondom bomen conform bestekspostnummer 103010 Situering: conform tekening Periode: week 23/24 en 35/36 Aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	41.540,00 V
101120	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: het maaïen van bermen op taluds, inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en het maaïen van aanwezige berenklauw Maaïen rondom bomen conform bestekspostnummer 103010 Situering: conform tekening Periode: week 23/24 en 35/36 Aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.602,00 V
101130	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: het maaïen van bermen met een maai-zuigcombinatie, inclusief het bijmaaïen rondom obstakels en het maaïen van aanwezige berenklaauw Situering: conform tekening Periode: week 20/21 en 35/36 Aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar	are	13.872,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
102							9	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.		
								KLEPELEN UITZICHTHOEKEN		
102010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het klepelen van uitzichthoeken inclusief het bijmaaien rondom obstakes en het maaien van aanwezige berenklaauw Situering: conform tekening Periode: week 20/21 en 35/36 Aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.408,00 V
			2							
				2						
					1					
						2				
103							1			
								BIJMAAIEN RONDON BOMEN		
103010	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien rondom bomen in bermen conform bestekspostnummers 100010, 100110, 100130, 100210, 100230, 101010, 101020, 101110 en 101120 Situering: conform tekening Periode: voorafgaand aan de laatste maaiperiode (week 35/36) Te onderhouden aantal in even jaren: Te onderhouden aantal in oneven jaren: Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar	st st	32.526,00 V 5.387,00 I 5.399,00 I
			2							
					2					
103020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien rondom bomen in bermen conform bestekspostnummer 101130 en 102010 Situering: conform tekening Periode: week 20/21 en 35/36 Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	9.024,00 V
			2							
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								WATER			
200								WATERPARTIJ			
2000								<u>Waterpartij maaien</u>			
200010	511410							Uitmaaaien nat profiel van waterpartij. Betreft: het uitmaaaien van een waterpartij middels maaiboot met maai-arm Situering: conform tekening Periode: oktober, vóór 1 december gereed Aantal maaibeurten: 1x per 3 jaar Standaard beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 200020	are	1.270,00 V	
200020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel Aantal beurten: 1x per 3 jaar Periode: oktober, vóór 1 december gereed Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 200010 Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.270,00 V	
201								OEVERS KIJKWATER			
2010								<u>Oever kijkwater 1x maaien</u>			
201010	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft: het maaien van oevers kijkwater, incl. het verwijderen van houtige opslag Situering: conform tekening Periode: week 35 t/m 38 Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 201020	m	63.204,00 V	
201020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	63.204,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202		1						Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel en houtige opslag, vrijgekomen bij bestekpostnummer 201010 Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 201010 Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
2020		9						OEVERS NATUURLIJK WATER 1 (ONEVEN JAREN) EN 2 (EVEN JAREN)			
202010	511403							<u>Oevers natuurlijk water, gefaseerd maaien</u> Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft: maaien van oevers natuurlijk water 1 (oneven jaren) en 2 (even jaren), incl. het verwijderen van houtige opslag Situering: conform tekening Periode: week 35 t/m 38 Te onderhouden lengte oneven jaar: Te onderhouden lengte even jaar: Aantal maaibeurten: 1x per jaar, waarbij oevers natuurlijk water 1 in de oneven jaren en oevers natuurlijk water 2 in de even jaren worden gemaaid. Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekpostnummer 202020	m	60.920,00 V	
		1							m		10.501,00 I
			1						m		9.805,00 I
				1							
					6						
						2					
202020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekpostnummer 202010 Te onderhouden lengte oneven jaar: Te onderhouden lengte even jaar: Aantal beurten: 1x per jaar, waarbij oevers natuurlijk water 1 in de oneven jaren en oevers natuurlijk water 2 in de even jaren worden verwerkt. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 202010 Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	60.920,00 V	
		1							m		10.501,00 I
			9						m		9.805,00 I
						2					
203								PLASBERMEN 1 (ONEVEN JAREN) EN 2 (EVEN JAREN)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2030							<u>Plasbermen gefaseerd maaien</u>			
203010	511404						<p>Uitmaaïen nat profiel van watergang.</p> <p>Betreft: het uitmaaïen van plasbermen 1 (oneven jaren) en plasbermen 2 (even jaren)</p> <p>Maaïen met maaiboot met maaï-arm</p> <p>Situering: conform tekening</p> <p>Periode: week 35 t/m 38</p> <p>Te onderhouden lengte oneven jaar:</p> <p>Te onderhouden lengte even jaren:</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar, waarbij plasbermen 1 in de oneven jaren en plasbermen 2 in de even jaren worden gemaaid.</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: divers</p> <p>Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 203020</p>	m	182.761,00 V	
		1						m		31.504,00 I
				4				m		29.416,00 I
					2					
						1				
203020	511412						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</p> <p>Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnummer 203010</p> <p>Te onderhouden lengte oneven jaar:</p> <p>Te onderhouden lengte even jaar:</p> <p>Aantal beurten: 1x per jaar, waarbij plasbermen 1 in de oneven jaren en plasbermen 2 in de even jaren worden verwerkt.</p> <p>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 203010</p> <p>Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen</p> <p>Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	182.761,00 V	
		1						m		31.504,00 I
				9				m		29.416,00 I
					2					
						1				
204							SECUNDAIRE WATERGANG (B-WATERGANG)			
2040							<u>Watergangen met insteek tot 6 m</u>			
204010	511401						<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: het korven van secundaire watergang</p> <p>Situering: conform tekening</p> <p>Periode: oktober, vóór 1 november gereed</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar</p> <p>Standaard beheer</p> <p>Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: divers</p> <p>Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p>	m	48.226,00 V	
		2								
			3							
				1						
					6					
						3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204020	511412							1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 204020			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel Aantal beurten: 1x per jaar Periode: oktober, vóór 1 november gereed	m	48.226,00	V
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 204010			
			9					Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen			
								2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
204030	511401							1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Uitmaaaien watergang. Betreft: het handmatig korven van secundaire watergang Situering: conform tekening en deel 3 bepaling 51 03 06 invasieve exoten Periode: oktober, vóór 1 november gereed Aantal maaibeurten: 1x per jaar	m	1.763,00	V
		2						Standaard beheer			
			3					Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					5			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
204040	511412							1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 204040			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel Situering: conform deel 3 bepaling 51 03 06 invasieve exoten Aantal beurten: 1x per jaar Periode: oktober, vóór 1 november gereed	m	1.763,00	V
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 204030			
			9					Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen			
								2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2041								<u>Watergangen met insteek groter dan 6 m</u>			
204110	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: het korven van secundaire watergang Situering: conform tekening Periode: oktober, vóór 1 november gereed Aantal maaibeurten: 1x per jaar	m	18.873,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204120	511412	2						Standaard beheer	m	18.873,00	V
		4						Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		5						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
		3						Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1						Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 204120			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
								Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel			
								Aantal beurten: 1x per jaar			
204130	511401							Periode: oktober, vóór 1 november gereed	m	14.228,00	V
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 204110			
		9						Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen			
		2						Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Uitmaaien watergang.			
								Betreft: het maaien van een secundaire watergang middels een maaiboot met maai-arm			
								Situering: conform tekening			
								Periode: oktober, vóór 1 november gereed			
204140	511412							Aantal maaibeurten: 1x per jaar	m	14.228,00	V
		2						Standaard beheer			
		4						Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		5						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
		2						Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1						Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 204140			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
								Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel			
205								Aantal beurten: 1x per jaar			
								Periode: oktober, vóór 1 november gereed			
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 204130			
		9						Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen			
		2						Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								TERTIAIRE WATERGANG (C-WATERGANG)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2050								<u>Watergangen met insteek tot 6 m</u>			
205010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: het klepelen van bermsloten en greppels Situering: conform tekening Periode: vanaf week 35, vóór 1 december gereed Start werkzaamheden: noordzijde Van Heemstraweg Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (even jaren) Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein en laten liggen	m	255.181,00 V	
		2									
			3								
				1							
					3						
						2					
							2				
205020	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: het korven van bermsloten en greppels Situering: conform tekening Periode: vanaf week 35, vóór 1 december gereed Start werkzaamheden: noordzijde Van Heemstraweg Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (oneven jaren) Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 205030	m	255.181,00 V	
		2									
			3								
				1							
					3						
						2					
							1				
205030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel Periode: week 35, vóór 1 december gereed Aantal beurten: 1x per 2 jaar (oneven jaren) Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 205020 Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	255.181,00 V	
		1									
					9						
						2					
							1				
205040	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: het handmatig uitmaaïen van bermsloten en greppels Situering: conform tekening en deel 3 bepaling 51 03 06 invasieve exoten Periode: vanaf week 35, vóór 1 december gereed Start werkzaamheden: noordzijde Van Heemstraweg Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (even jaren)	m	4.409,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
205050	511401	2						Standaard beheer	m	4.409,00	V
		3						Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			3					Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
			2					Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
			2					Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein en laten liggen			
								Uitmaaaien watergang.			
								Betreft: het handmatig korven van bermsloten en greppels			
								Situering: conform tekening en deel 3 bepaling 51 03 06			
								invasieve exoten			
								Periode: vanaf week 35, vóór 1 december gereed			
								Start werkzaamheden: noordzijde Van Heemstraweg			
								Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (oneven jaren)			
		2						Standaard beheer			
		3						Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			3					Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
			2					Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
205060	511412		1					Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 205060	m	4.409,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
								Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel			
								Periode: week 35, vóór 1 december gereed			
								Aantal beurten: 1x per 2 jaar (oneven jaren)			
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 205050			
			9					Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen			
			2					Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
			1					Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2051								<u>Watergangen met insteek groter dan 6 m</u>			
205110	511401							Uitmaaaien watergang.	m	320,00	V
								Betreft: het klepelen van bermsloten en greppels			
								Situering: conform tekening			
								Periode: vanaf week 35, vóór 1 december gereed			
								Start werkzaamheden: noordzijde Van Heemstraweg			
								Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (even jaren)			
		2						Standaard beheer			
		4						Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			3					Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
			3					Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
205120	511401						2	Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein en laten liggen			
								Uitmaaaien watergang.	m	320,00	V
								Betreft: het korven van bermsloten en greppels			
								Situering: conform tekening			
								Periode: vanaf week 35, vóór 1 december gereed			
								Start werkzaamheden: noordzijde Van Heemstraweg			
								Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (oneven jaren)			
								Standaard beheer			
								Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
								Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
								Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
								1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 205130			
205130	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	320,00	V
								Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel			
								Periode: week 35, vóór 1 december gereed			
								Aantal beurten: 1x per 2 jaar (oneven jaren)			
								Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 205120			
								Tijdstip van verwerken: vrijgekomen maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen laten liggen			
								1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
206								WADI			
206010	512501							Maaaien bermen en taluds.	are	583,00	V
								Betreft: het uitmaaaien van natte en droge profielen van wadi's, incl. het bijmaaaien rondom obstakels			
								Situering: conform tekening			
								Te onderhouden aantal obstakels: obekend			
								Standaard beheer			
								Gelegen in woonwijken langs gras			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
								Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
								Periode: week 21/22 en 35/36			
								Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
								9 Vrijgekomen maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
207								POELEN			
								Ieder jaar dient 50% van de poel uitgemaaid te worden, inclusief het rooien (verwijderen beplanting, inclusief wortelkluit) van de aanwezige houtige opslag in de gehele poel (100%). Hierbij dient ieder jaar het gedeelte dat voorgaand jaar niet is uitgemaaid, te worden uitgemaaid.			
2070								<u>Poelen gefasseerd maaaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
207010	511406							Uitmaaaien waterpartij.	are	23,00 V			
								Betreft: het rooien van houtige opslag en het maaien van (kikker)poelen 1 in de oneven jaren en (kikker)poelen 2 in de even jaren					
								Situering: op aanwijzing van directie					
								Te onderhouden oppervlakte oneven jaar:	are				4,00 I
								Te onderhouden oppervlakte even jaar:	are				4,00 I
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Droge taluds en nat gedeelte					
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
					1			Droge waterpartij					
						2		Oeververdediging: geen					
							2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en laten liggen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							WERK VAN ALGEMENE AARD			
300							VERKEERSMAATREGELEN			
3000							<u>Verkeersmaatregelen</u>			
300010	620199						Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan Met materiaal van de aannemer Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen benoemd in deel 3 van dit bestek. Het verkeersmaatregelenplan en het hiernaar handelen zijn gebaseerd op het volledig uitvoering geven aan de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Na goedkeuring van de directie worden de werkzaamheden zoals beschreven in het verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de gehele looptijd van het bestek.	EUR		N
301							WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. OMGEVINGSWET EN NATUUR			
301010	102399						Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen en uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' volgens het format van Stadswerk, specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vast rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301	1					Stelpost inzet personeel en materieel Betreft: stelpost voor inzet personeel en materieel t.b.v. diverse werkzaamheden aan de bermen en watergangen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	180.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit werk is van toepassing de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG. Bij tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' prevaleert (voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) de 'gedragscode soortbescherming gemeenten'.

01 01 03 RAW-BESTEK INSCHRIJVINGSSTAAT

- 03 In afwijking op het bepaalde in lid 03 van artikel 01.01.03 van de Standaard wordt korting op de aannemingsom niet geaccepteerd.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

- 01 In het eerste kwartaal van elke jaargang worden de hoeveelheden herzien en gewijzigd in de bestekken. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt.
- 02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies en omvormingen niet verrekend uitgezonderd nieuwbouwwijken.
- 03 Gedurende een jaargang wordt de aannemer geacht wijzigingen naar aanleiding van reconstructies en omvormingen mee te nemen in het onderhoud zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt. Hiervoor ontvangt de aannemer nieuwe tekeningen.
- 04 De aannemer krijgt een inlogcode om de tekeningen digitaal te kunnen bekijken in Gisib of gelijkwaardig informatiesysteem. De digitale tekeningen worden jaarlijks geupdated.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitsettingen preventief beschermen en/of verklekken. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de directie merkpalen of merkstenen te verwijderen of in oorspronkelijke stand te herstellen.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

HFD PAR ART LID

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt betaling van frequentiegestuurde besteksposten na uitvoering van de betreffende werkzaamheden.
- 02 In afwijking op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 maakt de opdrachtnemer 4-wekelijks een termijnstaat op. Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 INDEXERINGSREGELING**01 05 01 INDEXERING PRIJS PER EENHEID**

- 01 Binnen het bestek zijn de prijzen per eenheid vast tot en met 31 december 2026. Na deze datum heeft de aannemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2027 aan te passen met maximaal de jaarmutatie oktober op basis van de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde "Prijsindexcijfer dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport reeks 2021 = 100 'landschapsverzorging (813)'. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde, als dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van aangepaste tarieven, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste tarieven tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door de opdrachtgever. Inhaalslagen op de niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- ·Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - ·Het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - ·Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
 - ·Onderhoud aan bomen en beplantingen, zoals het bestrijden van ziekten en plagen en snoeien van bomen;
 - ·Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 06 PLAN VAN AANPAK VERKEERSMAATREGELEN**

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Bij het opstellen van dit plan dient rekening gehouden te worden met de volgende categorieën wegen:

- ·Doorgaande wegen;
- ·Wijkontsluitingswegen;
- ·Fiets- en voetpaden.

De volgende toegestane maximumsnelheden en snelheidszones komen voor:

- ·30 km / uur;
- ·50 km / uur;
- ·60 km / uur;
- ·80 km / uur;
- ·100 km / uur.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden doorgevoerd.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden door werkverkeer, van een gesloten weggedeelte, naar en van bij ingebruikzijnde rijstroken door openbaar verkeer, mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 KWALITEITSBORGING**

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema dient in tweevoud voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden bij de directie.

02 De indeling op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, feestdagen, roostervrije dagen e.d.

04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste één week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of gedeelten daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of gedeelten daarvan zullen worden getroffen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:

- Een routebeschrijving die per ronde wordt gevolgd;
- De te gebruiken machines bij de diverse werkzaamheden;
- Wijze van door de aannemer te verzamelen en af te voeren materiaal, tijdelijk opslaan en plaats van storten;
- Lijst van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden;
- Opgave van contactgegevens van de persoon belast met de veiligheid op het werk inclusief calamiteiten.

02 Het gedetailleerd werkplan dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

- De aannemer dient alle werkzaamheden volgens de overeenkomst aanneensluitend en zonder onderbreken in de planning naar tijd uit te zetten en uit te voeren.

03 Het gedetailleerd werkplan dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
- Vijfhonderd Euro (€ 500,-) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
 - Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur 'Bomen'(VRT/NVTB).
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. In aanvulling op de Standaard 2020, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het ecologisch werkprotocol ook het volgende:
- De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
- Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden geregistreerd in het ecologisch logboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het Ecologisch Werkprotocol met logboek op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of (opsporings)ambtenaren.
- 05 De kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 301010 van dit bestek.

01 22 04 INVENTARISEREN EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een inventarisatie uitvoert met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde plant- en diersoorten. Een en ander conform de Standaard 2020, bepaling 01.22.04, lid 01.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 03 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer (onderaannemers inbegrepen) die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer (onderaannemers inbegrepen) dient representatieve werkkleding te dragen.

01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN

01 25 01 WERKTIJDEN

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen "binnen normale werkuren".
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.
- 03 Werkzaamheden 'buiten normale werkuren' uitvoeren in overleg met en na goedkeuring van de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg en na goedkeuring van de directie of begraafplaatsbeheerder.

01 27 KORTINGEN

01 27 01 WATERGANGEN

- 01 Secundaire(B)-watergangen dienen jaarlijks op 1 november te voldoen aan de schouwvoorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de schouw, een korting oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek. Het bedrag van de korting zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

01 27 02 WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE

- 01 Het onderstaande is van toepassing op besteksposten waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste datum van uitvoeren:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de voorgeschreven tijd wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.
- 02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard. De korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5000,- per keer.
- 03 Het bedrag van de kortingen zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

50 14 01 GROFVUIL

01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per e-mail aan de directie te melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 12 INSPIRINGSDIEPTE MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte op grasoppervlakten van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen. De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.
- 02 Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
- 03 Het in te zetten materieel inclusief hulpmiddelen dient te worden afgestemd op de terrein- en weeromstandigheden.
- 04 Hanteer vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of gras- en kruidachtige vegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.

51 03 06 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, zoals; de Aziatische duizendknoop en/of Waternavel, worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer op basis van de inventarisatie volgens bestekspost 301010 instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
- 03 Voorafgaand aan de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal de directie de locaties met invasieve exoten die reeds bekend zijn bij de opdrachtgever delen met de aannemer.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 INVASIEVE EXOTEN**

- 01 Groeilocaties van invasieve exoten, zoals; Aziatische duizendknoop en/of Waternavel, niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als dit opgenomen is in de besteksposten of op aanwijzing van de directie. Groeilocaties dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Materieel dat in aanraking is geweest met groeilocaties of een verdachte groeilocatie reinigen voordat deze de locatie verlaat.

51 05 07 VERWIJDEREN INVASIEVE EXOTEN

- 01 Het verwijderen van invasieve exoten dient ten allen tijden te gebeuren zonder roterende en/of snijdende machines en onderdelen van machines, dit om verspreiding van de exoot te voorkomen.
- 02 Na melding door directie dient de aannemer binnen 5 werkdagen met de werkzaamheden te zijn gestart. Het werk dient aaneengesloten te worden uitgevoerd.
- 03 Alle werkzaamheden aan of rond invasieve exoten dienen met grote zorgvuldigheid te worden uitgevoerd, zodat verspreiding van de soort wordt voorkomen. De machine dient voor en na het maaien schoongemaakt te worden en er mag geen maaisel verloren worden tijdens transport. Exoten na verwijderen direct opladen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
- 04 De werkzaamheden dienen door de aannemer zo te worden uitgevoerd dat dit niet leidt tot verstoring van broedende vogels of tot verstoring van (overwinterende) fauna.
- 05 Voorwerpen, obstakels, materialen en stoffen die de aan- en afvoer of berging van het oppervlaktewater hinderen of kunnen hinderen dienen door de aannemer te worden verwijderd.
- 06 De aanwezigheid van kadavers dient direct te worden gemeld bij de directie.

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 12 EISEN UITVOERING****51 12 04 WERKBREEDTE**

- 08 In de bestekpost aangegeven werkbreedtes zijn bomen en/of obstakels aanwezig. Bijbehorende kosten dienen

HFD PAR ART LID

inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

09 Indien een werkbreedte kleiner is dan aangegeven, dienen de werkzaamheden toch uitgevoerd te worden.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 21 BEGRIPPEN

51 21 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:

- a. houtige opslag: 1 tot 2-jarig hout zijnde opslag (bijv. elzen of wilgen) en/of wortelopschot.
- b. obstakels: obstakels zoals omschreven in de standaard gelden ook horizontale obstakels zoals stuwen en duikers als obstakel.

51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.21.02 lid 03 dient bij bomen in bermen tot 0,30m van de boom gemaaid te worden.

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

13 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de aannemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein, tot het schonen van het terrein behoort o.a. het verwijderen van zwerfafval, takken, stenen en andere materialen m.b.t. vervuiling of beschadiging van terrein, materieel en omgeving.

51 23 INFORMATIE OVERDRACHT

51 23 02 MAAIEN TALUDS

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting bij de besteksposten voor het maaien van taluds betreft het horizontale oppervlak. De taludsteiltes en de oppervlaktes van de taluds zijn niet bekend in het beheersysteem van de gemeente Beuningen. Uitgegaan kan worden van een gemiddelde taludsteilte van 1:2. Hiermee gerekend komt het neer op een verhoging van 12% ten opzichte van de hoeveelheid van het horizontale/platte vlak. De aannemer dient hiermee rekening te houden in zijn prijsvorming.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEEN**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 03 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de gebruikte verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 06 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de overeenkomst is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan ter goedkeuring in bij de directie.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- 04 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 07 Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals gesteld in de CROW publicatiereeks 96B.
- 08 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MELDEN WEGWERKZAAMHEDEN**

- 01 In de situaties zoals gesteld in lid 02 dienen wegwerkzaamheden gemeld te worden d.m.v. digitale formulier "Tijdelijke verkeersmaatregelen". Dit formulier is te vinden op de website van gemeente Beuningen.
- 02 Alle werkzaamheden aan de volgende wegen:
· Nieuwe Pieckelaan;
· Leigraaf;
· Wilhelminalaan;
· Schoenaker;
· Van Heemstraweg;
· Verlengde Wilhelminalaan;
· Wegen met een busroute;
· Halve en hele rijbaanafsluitingen aan alle overige wegen.
- 03 Aangepaste werktijden:
Aan ontsluitingswegen mag tijdens de spits niet worden gewerkt.

HFD PAR ART LID

Spitstijden:

7.30 - 9.00 uur en 16.00 - 18.00 uur

De ontsluitingswegen zijn;

- Burgemeester Gerardtslaan;
- Lagunesingel;
- Trajanussingel;
- Wolfbossingel;
- Pieckelaan;
- Haagstraat;
- Burg. van Suchtelenstraat;
- Houtduiflaan;
- Nieuwe Pieckelaan;
- Leigraaf;
- Wilhelminalaan;
- Schoenaker;
- Van Heemstraweg;
- Verlengde Wilhelminalaan;
- Alle wegen industrieterrein de Schoenaker;
- Snelfietsroutes.

04 Afsluitingen op busroutes uiterlijk 4 weken vóór startdatum melden conform formulier "Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen".

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

05 Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader van natuurbescherming in de Omgevingswet worden op de aannemer verhaald.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTING**64 15 01 AFSCHERMEN EN TOEPASSEN FAUNAWERENDE VOORZIENINGEN**

04 De opdrachtnemer dient de gedragscodesoortenbescherming na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden welke hier uit volgen uit te voeren. De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

05 De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de natuurbescherming in de Omgevingswet aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen.

Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:

- Werkvoorbereider/ bedrijfsleider;
- Uitvoerder/ opzichter;
- Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon per ploeg per werklocatie.

Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

06 Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.

64 15 02 REGISTRATIEPUNT

01 Tot deze overeenkomst behoort het volgende registratiepunt:

- Registreren aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Het bovenstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:

- Tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
- Bij oplevering van het werk.

HFD PAR ART LID

65 SROI

65 01 INZET SROI

65 01 01 INZET SROI

01 De aannemer dient ten minste 5% van de totale aannemingsom in te zetten ten behoeve van social return on investment (SROI). Voor de voorwaarden wordt verwezen naar het document 'Verklaring social return gemeente Beuningen'. Dit document is bij de inschrijvingsleidraad toegevoegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document: 'Stappenplan social return' van de gemeente Beuningen. Dit document is ter informatie bij het bestek gevoegd.

Behoort bij: beun-01-2025

RAW-bestek maaien bermen en watergangen 2026-2031 gemeente Beuningen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: beun-01-2025

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: beun-01-2025

RAW-bestek maaien bermen en watergangen 2026-2031 gemeente Beuningen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BERMEN EN TALUDS				
100	MAAIEN BERMEN, ECOLOGISCH BEHEER				
1000	<u>Maaien bermen, 1x per jaar</u>				
100010	Maaien bermen (vlak), 1x per jaar	are	4.450,00	V	
100020	Verw. maaisel vrijgekomen op bermen (vlak), 1x per jaar	are	4.450,00	V	
1001	<u>Gefaseerd maaien bermen, 1x per jaar</u>				
100110	Gefaseerd maaien bermen (vlak), 1x per jaar	are	555,00	V	
100120	Verw. maaisel vrijgekomen op bermen (gefaseerd), 1x per jaar	are	555,00	V	
100130	Gefaseerd maaien bermen (taluds), 1x per jaar	are	269,00	V	
100140	Verw. maaisel vrijgekomen op bermen (gefaseerd), 1x per jaar	are	269,00	V	
1002	<u>Maaien bermen, 2x per jaar</u>				
100210	Maaien bermen (vlak), 2x per jaar	are	13.812,00	V	
100220	Verw. maaisel vrijgekomen op bermen (vlak), 2x per jaar	are	1.382,00	V	
100230	Maaien bermen (talud), 2x per jaar	are	1.422,00	V	
100240	Verw. maaisel vrijgekomen op bermen (taluds), 2x per jaar	are	1.422,00	V	
101	MAAIEN BERMEN, STANDAARD BEHEER				
1010	<u>Maaien bermen, 1x per jaar</u>				
101010	Maaien bermen (vlak), 1x per jaar	are	19.459,00	V	
101020	Maaien bermen (taluds), 1x per jaar	are	1.174,00	V	
1011	<u>Maaien bermen, 2x per jaar</u>				
101110	Maaien bermen (vlak), 2x per jaar	are	41.540,00	V	
101120	Maaien bermen (taluds), 2x per jaar	are	4.602,00	V	
101130	Maaien bermen en taluds, 2x per jaar, maai-zuigcombinatie	are	13.872,00	V	
102	KLEPELEN UITZICHTHOEKEN				
102010	Klepelen uitzichthoeken, 2x per jaar	are	1.408,00	V	
103	BIJMAAIEN RONDON BOMEN				
103010	Bijmaaien rondom bomen, 1x per jaar	st	32.526,00	V	
103020	Bijmaaien rondom bomen, 2x per jaar	st	9.024,00	V	
2	WATER				
200	WATERPARTIJ				
2000	<u>Waterpartij maaien</u>				
200010	Uitmaaieren nat profiel van waterpartij, 1x per 3 jaar	are	1.270,00	V	
200020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	1.270,00	V	
201	OEVERS KIJKWATER				
2010	<u>Oever kijkwater 1x maaien</u>				
201010	Uitmaaieren oever kijkwater, 1x per jaar	m	63.204,00	V	
201020	Verw. maaisel vrijgekomen bij oever kijkwater, 1x per jaar	m	63.204,00	V	
202	OEVERS NATUURLIJK WATER 1 (ONEVEN JAREN) EN 2 (EVEN JAREN)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2020	<u>Oevers natuurlijk water, gefaseerd maaien</u>				
202010	Uitmaaieren oevers natuurlijk water, gefaseerd, 1x per jaar	m	60.920,00	V	
202020	Verw. maaisel vrijgekomen bij oevers natuurlijk water, 1x per jaar	m	60.920,00	V	
203	PLASBERMEN 1 (ONEVEN JAREN) EN 2 (EVEN JAREN)				
2030	<u>Plasbermen gefaseerd maaien</u>				
203010	Uitmaaieren plasbermen, gefaseerd, 1x per jaar	m	182.761,00	V	
203020	Verw. maaisel vrijgekomen uitmaaieren plasbermen, gefaseerd, 1x per jaar	m	182.761,00	V	
204	SECUNDAIRE WATERGANG (B-WATERGANG)				
2040	<u>Watergangen met insteek tot 6 m</u>				
204010	Uitmaaieren secundaire watergang, 1x per jaar	m	48.226,00	V	
204020	Verw. maaisel vrijgekomen bij secundaire watergang, 1x per jaar	m	48.226,00	V	
204030	Handmatige korven secundaire watergang, 1x per jaar	m	1.763,00	V	
204040	Verw. maaisel vrijgekomen bij handmatig korven, 1x per jaar	m	1.763,00	V	
2041	<u>Watergangen met insteek groter dan 6 m</u>				
204110	Uitmaaieren secundaire watergang, 1x per jaar	m	18.873,00	V	
204120	Verw. maaisel vrijgekomen bij secundaire watergang, 1x per jaar	m	18.873,00	V	
204130	Uitmaaieren secundaire watergang, maaiboot, 1x per jaar	m	14.228,00	V	
204140	Verw. maaisel vrijgekomen bij secundaire watergang, maaiboot, 1x per jaar	m	14.228,00	V	
205	TERTIAIRE WATERGANG (C-WATERGANG)				
2050	<u>Watergangen met insteek tot 6 m</u>				
205010	Klepelen, 1x per 2 jaar (even jaren)	m	255.181,00	V	
205020	Korven, 1x per 2 jaar (oneven jaren)	m	255.181,00	V	
205030	Verw. maaisel vrijgekomen bij tertiaire watergang, korven, 1x per 2 jaar	m	255.181,00	V	
205040	Handmatig uitmaaieren, 1x per 2 jaar (even jaren)	m	4.409,00	V	
205050	Handmatig korven, 1x per 2 jaar (oneven jaren)	m	4.409,00	V	
205060	Verw. maaisel vrijgekomen bij tertiaire watergang, handmatig korven, 1x per 2 jaar	m	4.409,00	V	
2051	<u>Watergangen met insteek groter dan 6 m</u>				
205110	Klepelen, 1x per 2 jaar (even jaren)	m	320,00	V	
205120	Korven, 1x per 2 jaar (oneven jaren)	m	320,00	V	
205130	Verw. maaisel vrijgekomen bij tertiaire watergang, korven, 1x per 2 jaar	m	320,00	V	
206	WADI				
206010	Uitmaaieren wadi's, 2x per jaar	are	583,00	V	
207	POELEN				
2070	<u>Poelen gefasseerd maaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
207010	Uitmaaaien (kikker)poelen, 1x per jaar	are	23,00	V	
3	WERK VAN ALGEMENE AARD				
300	VERKEERSMAATREGELEN				
3000	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
300010	Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan	EUR		N	
301	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. OMGEVINGSWET EN NATUUR				
301010	Ecologisch Werkprotocol	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost inzet personeel en materieel	EUR	180.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				