

# Gemeente Beuningen

## Veiligheids- en gezondheidsplan

### Ontwerp Fase

**Behorende bij het bestek:** RAW-bestek maaien bermen en watergangen 2026-2031  
**Kenmerk:** beun-01-2025  
**Korte omschrijving:** Het maaien en ruimen van bermen en watergangen, verkeersmaatregelen en werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en natuur.

Gemeente Beuningen  
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen

Bezoekadres: Van Heemstraweg 46  
6641 AE Beuningen  
Postadres: Postbus 14  
6640 AA Beuningen  
telefoon: 14 024  
e-mail: gemeente@beuningen.nl

## Inhoud

1. INLEIDING.....	3
2. PROJECTGEGEVENS .....	4
3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN.....	5
3.1. Opdrachtgever .....	5
3.2. Ontwerpende partij.....	5
3.3. Toezicht en directie .....	5
3.4. V&G-coördinator ontwerpfase.....	5
3.5. Uitvoerende partij .....	5
3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase .....	5
4. PROJECTORGANISATIE.....	6
4.1. Inleiding.....	6
4.2. Projectmedewerkers.....	6
4.3. Taken en verantwoordelijkheden .....	6
4.4. Samenwerking .....	7
5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE .....	8
5.1. Omgevingsrisico's .....	8
5.2. Ontwerprisico's.....	9
6. ORGANISATIE .....	11
6.1. Bouwvergadering .....	11
6.2. Incident/conflict melding .....	11
6.3. Voorlichting .....	11

## 1. INLEIDING

### Algemeen

Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5, bouwplaatsen) en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerp Fase (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

In het onderhavig plan komen achtereenvolgens aan de orde:

- Projectgegevens;
- Bij de totstandkoming betrokken partijen;
- Projectorganisatie;
- Risico-inventarisatie en evaluatie;
- Organisatie.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt één geheel met het bestek voor het uitvoeren van maaierwerkzaamheden van bermen en watergangen, verwerken van maaisel en werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en Natuur.

In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig in overleg met de directie, uit te breiden dan wel aan te passen aan zijn werkmethoden.

## 2. PROJECTGEGEVENS

Naam: RAW-bestek maaien bermen en watergangen 2026-2031  
Besteknummer: beun-01-2025  
Uitvoeringsperiode: 1 januari 2026 – 31 december 2031  
Plaats: Gemeente Beuningen  
Korte omschrijving: Het maaien en ruimen van bermen en watergangen, verkeersmaatregelen en werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en natuur.

Het werk bestaat uit hoofdzaak uit:

- a) Maaien bermen en taluds, ecologisch beheer;
- b) Maaien bermen en taluds, standaard beheer;
- c) Maaien uitzichthoeken en meterstroken;
- d) Bijmaaien rondom bomen;
- e) Uitmaaien waterpartij(en);
- f) Maaien oevers kijkwater en natuurlijk water;
- g) Uitmaaien plasbermen;
- h) Uitmaaien secundaire watergang (B-watergang);
- i) Uitmaaien tertiaire watergang (C-watergang);
- j) Uitmaaien wadi's;
- k) Uitmaaien poelen;
- l) Werkzaamheden van algemene aard (o.a. verkeersmaatregelen).

### **3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN**

#### **3.1. Opdrachtgever**

Naam : Gemeente Beuningen  
Adres : Van Heemstraweg 46  
Postbus : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6641 AE Beuningen  
Contactpersoon: : n.t.b.  
Telefoon : 14 024  
E-mail : gemeente@beuningen.nl

#### **3.2. Ontwerpende partij**

Naam : Beheeraccent  
Adres : Alcoalaan 4  
Postcode/plaats : 5151JC Drunen  
Telefoon : 0416 – 533 374

#### **3.3. Toezicht en directie**

Naam : Gemeente Beuningen  
Adres : Van Heemstraweg 46  
Postbus : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6641 AE Beuningen  
Contactpersoon: : n.t.b.  
Telefoon : 14 024  
E-mail : gemeente@beuningen.nl

#### **3.4. V&G-coördinator ontwerpfase**

Naam : Gemeente Beuningen  
Adres : Van Heemstraweg 46  
Postbus : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6641 AE Beuningen  
Contactpersoon: : n.t.b.  
Telefoon : 14 024  
E-mail : gemeente@beuningen.nl

#### **3.5. Uitvoerende partij**

Naam :  
Adres :  
Postbus :  
Postcode/plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Telefax :

#### **3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase**

Naam :  
Adres :  
Postbus :  
Postcode/plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Telefax :

## 4. PROJECTORGANISATIE

### 4.1. Inleiding

Het project omvat: Het maaien en ruimen van bermen en watergangen, verkeersmaatregelen en werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en natuur.

### 4.2. Projectmedewerkers

Functie	Naam	Telefoonnummer
Projectleider		
Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke		
Werkvoorbereider		
V&G-coördinator uitvoeringsfase		
BHV		

### 4.3. Taken en verantwoordelijkheden

#### Werkgever:

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:

- Het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;
- Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;
- Het geven van voorlichting en instructie over de risico's van het werk;
- Het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

#### Projectleider:

De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen.

#### Uitvoerder:

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan. De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk.

Indien de Uitvoerder afwijkingen signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider.

De uitvoerder en betrokken deskundige houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel van onderaannemers, directievoerende en bevoegd gezag. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1x per 4 weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de onderaannemers.

#### V & G coördinator:

De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.

**Uitvoerende medewerkers:**

- Voorkomen van onveilige situaties;
- Voorkomen van ongevallen;
- Signaleren en melden van onveilige situaties;
- Zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;
- Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

**4.4. Samenwerking**

De projectleider zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- Afspraken correct met elkaar na te leven;
- Eenieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;
- Onveilige situaties melden bij de coördinator;
- Ook de directie signaleert onveilige situaties;
- De coördinator rapporteert op de bouwvergadering;
- Voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden;
- De noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

## 5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

### 5.1. Omgevingsrisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

Omschrijving	Risico's uit de omgeving	Suggesties voor maatregelen / oplossingen	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Werk in Uitvoering – algemeen	Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties	<p><u>In het voorbereidingsproces dienen (beleids)uitgangspunten genomen te worden inzake:</u></p> <p>Veiligheid van de wegwerkers;            Veiligheid van de weggebruikers;            Doorstroming van het verkeer;            Gevolgen voor leefbaarheid en milieu            Life-cycle kosten            Informatie en communicatie</p> <p><u>Suggesties voor maatregelen zijn:</u></p> <p>Verschillende werkzaamheden op een locatie zoveel mogelijk “clusteren” in een bepaalde tijdsperiode. Voordeel is stagnatie van korte duur.            Afhankelijk van de categorie weg (wijkontsluitingsweg of fietspad) eisen stellen aan de omvang van de machines.            Werkzaamheden langs wegen en fietspaden met een hoge verkeersintensiteit (scholieren) alleen in de “daluren” of in het weekend laten uitvoeren.            Wegen en fietspaden vierkant afsluiten gedurende de werkzaamheden en het verkeer middels duidelijke bebording omleiden;            Dragen van duidelijk zichtbare kleding;            Zorgen voor voldoende verlichting langs de weg;            Aangeven op welke locaties langs de weg depots van maaisel opgeslagen mogen worden;            Tijdig omwonenden en weggebruikers informeren over de komende werkzaamheden (via lokale krant, folder aan huis, website gemeente, etc)</p>	



## 5.2. Ontwerprisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

Activiteit/ bestekspost	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Maaien bermen en watergang en verwerken maaisel	<u>Omgeving:</u> Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Gevaar voor wegschietend maaisel Kantelen van materieel	Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; Afzettingen / omleidingen plaatsen; Inzet van stabiele machines; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; Werken volgens veiligheidsinstructies.	
	<u>bovengrondse werken in de nabijheid van hoogspanningskabels:</u> (blijvend) lichamelijk letsel	Werken in de belaste strook mogen uitsluitend opgebouwd worden uit materialen met een brandwerendheid van minimaal zestig minuten; De elektriciteitstranseur meldt de toelaatbare bouw- en werkhoogte; Metalen delen in de belaste strook moeten op de juiste wijze zijn geaard; Geen brandgevaarlijke, brandbare of explosieve materialen opslaan; Terrein rondom mast vrij houden van opslag; Tijdens werkzaamheden moet de afstand van zware hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijden van de poeren van de mast(en) nooit minder dan vijf meter zijn.	
	<u>Werken met machines:</u> Ongeval/persoonlijk letsel	Gebruik hulpvoorzieningen; Gebruik veiligheidskleding; Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); Aanbrengen voldoende verlichting; Werken volgens veiligheidsinstructies;	

Activiteit/ bestekspost	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
		<u>Materieel moet voldoen aan:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbobesluit Arbeidsmiddelen;</li> <li>• Machinerichtlijn;</li> <li>• Voertuigreglement;</li> <li>• Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen;</li> </ul> Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid.	
	<u>Werken bij water:</u> Verdrinking	Gebruik hulpvoorzieningen; Gebruik veiligheidskleding; Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).	

## **6. ORGANISATIE**

### **6.1. Bouwvergadering**

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:

- De opdrachtgever;
- De directievoering;
- De V&G coördinator uitvoeringsfase;
- De eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;
- Door de directie uit te nodigen derden.

### **6.2. Incident/conflict melding**

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage I) bij de V&G-coördinator. Hiervoor moet in de uitvoerderskeet van de aannemer een meldpunt worden ingericht. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de V&G coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).

### **6.3. Voorlichting**

Iedere werkgever op de bouw moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.

De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd is.

<b>MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID</b>				
Datum ontvangst melding:				
<b>Melder</b>				
Bedrijfsnaam:				
Naam:				
<b>Omschrijving</b>				
<b>Ondernomen acties</b>				
	Hoofdcoördinator	Directie	Melder	Overig
Naam				
Paraaf				
Datum				

**KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK**

**1. Projectgegevens**

**1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:**

Het uitvoeren van maaiwerkzaamheden van bermen en watergangen, verwerken van maaisel en werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en natuur in de gemeente Beuningen.

**1.2. Adres/ligging van de bouwplaats:**

Naam : Gemeente Beuningen  
Adres : Van Heemstraweg 46  
Postbus : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6641 AE Beuningen  
Contactpersoon: : n.t.b.  
Telefoon : 14 024  
E-mail : gemeente@beuningen.nl

**2. Namen en adressen van de betrokken partijen**

**2.1. Opdrachtgever**

Naam : Gemeente Beuningen  
Adres : Van Heemstraweg 46  
Postbus : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6641 AE Beuningen  
Contactpersoon: : n.t.b.  
Telefoon : 14 024  
E-mail : gemeente@beuningen.nl

**2.2. Ontwerpende partij**

Naam : Beheeraccent  
Adres : Alcoalaan 4  
Postcode/plaats : 5151 JC Drunen  
Telefoon : 0416 – 533 374

**2.3. V&G-coördinator ontwerpfase**

Naam : Gemeente Beuningen  
Adres : Van Heemstraweg 46  
Postbus : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6641 AE Beuningen  
Contactpersoon: : n.t.b.  
Telefoon : 14 024  
E-mail : gemeente@beuningen.nl

## **2.4. Uitvoerende partij**

Naam :  
Adres :  
Postbus :  
Postcode/plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Telefax :

## **2.5. V&G-coördinator uitvoeringsfase**

Naam :  
Adres :  
Postbus :  
Postcode/plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Telefax :

## **3. Planning en uitvoeringsgegevens**

### **3.1. Geplande aanvangsdatum van werkzaamheden**

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031 en maximaal één keer met 3 jaar verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2034.

Datum van kennisgeving:

Handtekening opdrachtgever: