

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en Vervanging OVL gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 2026-2030
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zaltbommel
Referentie: 1436628

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Leidraad 5.4.2.1 Ervaringseis kerncompetenties

Vraag:

U vraagt voor de kerncompetentie hetvolgende: Inschrijver dient zijn ervaring te onderbouwen met één of meerdere referentieopdrachten die in de afgelopen vijf (5) jaar zijn uitgevoerd en opgeleverd. Er mogen maximaal drie (3) referentieopdrachten worden ingediend, waarbij (opgeteld) wordt voldaan aan de gestelde kerncompetentie. Eventuele extra referenties zullen terzijde worden gelegd.

Bewijsmiddel

Inschrijver dient Bijlage 4 Referentieverklaring in te vullen. Tevens moet van de referentieopdracht een ondertekende tevredenheidsverklaring (conform Bijlage 5) door/namens de betreffende Opdrachtgever worden ingediend.

Vraag: Mag er ook een tevredenheidsverklaring overhandigd worden die de gemeente al heeft ondertekend en niet het format van bijlage 5 gebruiken? Dit om de betreffende Opdrachtgever niet onnodig tot last te zijn.

Antwoord:

Mits de inhoud van een eigen format overeenkomt met de gevraagde inhoud, is dat toegestaan. De Inschrijver moet dan wel aangeven waar de gevraagde inhoud terug te vinden is zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Areaal gegevens

Vraag:

Bij de aanbestedingsdocumenten missen we de areaal gegevens. Deze zijn noodzakelijk om bestekpost 101012 en 102012 af te prijzen. Zou u deze zo spoedig mogelijk kunnen publiceren.

Antwoord:

Deze gegevens zijn toegevoegd aan de document van deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
3

Onderwerp:
RAW 34 13 03/34 13 04 Beheersysteem Gemeenten

Vraag:

Van welk OVL beheersysteem maakt de opdrachtgever gebruik van?

Antwoord:

Beide gemeenten maken momenteel gebruik van Moon, het beheersysteem van Montad. Het beheersysteem kan wijzigen in de toekomst. Als deze situatie zich voordoet, dan wordt dit tijdig afgestemd met de Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

contract

Vraag:

Moet de hoofdaannemer van het werk als zowel zijn eventuele onderaannemer erkend zijn door Liander om aan hun netwerk te mogen werken

Antwoord:

Ja, conform Bestek, Deel 3, 01.09.05 lid 02

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

boeteclausule

Vraag:

Klopt de berekening van de te berekenen boete wel; graag even nakijken pagina 21

Antwoord:

Leidraad 6.2, pagina 21, onder de tekst "Voorbeeld": "€ 1.500.000" moet vervangen worden door "€ 1.000.000"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Verduurzaming

Vraag:

Is er een doelstelling vanuit de gemeentes aangaande CO2 reductie tijdens de werkzaamheden en verduurzaming van het areaal. Denk hier ook aan certificeringen van de aannemer, recyclen etc. Zo ja kan dit een onderwerp worden in het PVA. En liggen hier ook KPT's aan ten grondslag

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

contract

Vraag:

Hoe wordt er tijdens de looptijd van het contract gehandhaafd op het PVA en door wie.

Antwoord:

Er zal uiteraard worden gehandhaafd op hetgeen beloofd is in het PVA van de Opdrachtnemer en alle andere eisen uit de raamovereenkomst. Wie dat gaat doen is volgens de Aanbestedende dienst niet relevant voor de Inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVA

Vraag:

Hoe wordt het PVA beoordeeld en getoetst en door wie? Is dit een interne of externe deskundige van de gemeente.

Antwoord:

Zie Leidraad, paragraaf 7.1

De tekst "De Beoordelingscommissie, die....Gemeente Zaltbommel." wordt gewijzigd in "De Beoordelingscommissie bestaat uit drie (3) te zake kundige personen uit de gemeente Zaltbommel en Maasdriel".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

contract

Vraag:

Wordt er tijdens de looptijd van het contract getoetst op KPI's;

Antwoord:

Zie vraag 7

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 101014 / 102014 - hoofdstuk 3 paragraaf 34 42 03
14

Vraag:

In post 101014 geeft u aan dat alle kosten zoals beschreven in deel III zijn voor waarborgfonds / verzekering. In paragraaf 34 42 03 14 geeft u vervolgens aan: "Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds is het eigen risico voor rekening van de opdrachtnemer." Uitgaande van de fictieve hoeveelheid van 200 stuks zoals aangegeven in bestekspost 101014 betekend dit een kostenderving van € 50.000,= voor de inschrijver aangezien deze post ter info is. De opdrachtgever is eigenaar van het areaal en is dus ook verantwoordelijk voor het eigen risico zoals dit door het Waarborgfonds wordt gehanteerd. In paragraaf 34 42 03 14 wordt deze kostenderving volledig bij de aannemer neergelegd. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om een bestekspost op te nemen voor het eigen risico en er voor de aannemer geen kostenderving ontstaat.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst deelt uw mening niet. Ten eerste worden niet alle schades via het Waarborgfonds afgehandeld en ten tweede kunt u de door u genoemde "kostenderving" als bedrag meenemen in uw aanbieding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 30 01

Vraag:

De aangegeven richtlijn 97/68/EG is niet meer van kracht (Datum einde geldigheid: 31/12/2016; opgeheven door 32016R1628). Wij verzoeken u om de geldende regelgeving toe te passen.

Antwoord:

01 30 01 lid 01:

- De tekst "Transportvrachtwagens: - Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de milieuzonerings-eisen (richtlijn 97/68/EG).", komt te vervallen;
- De tekst "Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of ten minste motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG)" vervangen door "Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voldoen aan de emissie-eisen van Verordening (EU) 2016/1628 (Stage V), en voorzien zijn van een effectief roetfilter of gelijkwaardige emissiebeperkende techniek.";
- De tekst "NEN-EN 590:2009" wordt vervangen door "actuele NEN-EN 590".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
CROW 400

Vraag:

Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden verrekend?

Antwoord:

Bestek, Deel 3, 17 02 04 lid 01 t/m 08 worden toegevoegd met de volgende tekst:

17 02 04 WERKZAAMHEDEN / ARBEID

01 Indien werkzaamheden aan de lichtmasten gecombineerd worden met werkzaamheden aan het netwerk van netbeheerder Liander, dan gelden de regels en eisen van Liander aangaande de CROW400. In andere gevallen gelden de volgende leden van dit artikel.

02 Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.

03 De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden.

04 In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.

05 Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte) bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie. De werkzaamheden mogen in dat geval pas plaatsvinden na het doorlopen van lid 07 t/m lid 08

06 De kosten voor lid 02 t/m 05 dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.

07 Als vervolg op lid 05 verzorgt de directie de benodigde informatie uit bodemonderzoek en biedt deze informatie aan de Opdrachtnemer aan.

08 Op basis van de informatie uit lid 07 stelt de Opdrachtnemer een overzicht van alle maatregelen en kosten op, die nodig zijn om het werk uit te voeren. Deze kostenopgave wordt binnen 10 werkdagen na lid 07 aan de directie aangeboden. Na schriftelijk akkoord van de directie volgt de uitvoering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

CROW 400

Vraag:

Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 12.

In 17 02 04 lid 02 verlegd de Aanbestedende dienst deze verantwoordelijkheid naar de Opdrachtnemer. Het is de Opdrachtnemer vrij om daar zelf invulling aan te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 09 04

Vraag:

M.b.t. de werkzaamheden kabels en leidingen is in deze paragraaf aangegeven dat de opdrachtnemer zich voor aanvang van de

werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben opgevraagd via het Kadaster. Aangezien er ons inzien geen specifieke bestekspost is opgenomen verzoeken wij u hiervoor een bestekspost op te nemen c.q. te bevestigen dat de hiermee gepaard gaande kosten op basis van nacaculatie worden verrekend.

Antwoord:

Alle eisen die in het bestek staan dienen te worden verrekend in de relevante besteksposten, tenzij anders vermeld. Het is conform de RAW-systematiek niet nodig om dat bij iedere relevante bestekspost te vermelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 posten 210010 / 210020

Vraag:

Voor deze posten verwijst u naar deel 3 artikel 34 11 08 waarin is aangegeven dat het opbreken en herstellen van het straatwerk van toepassing is bij corrigeren stand mast. Er is echter niet aangegeven met welk type bestrating en de bijbehorende hoeveelheid ter inlichtingen is niet aangegeven. Deze post is niet kostenhomogeen en voldoet niet aan de RAW-systematiek. Kunt u deze posten aanvullen met de benodigde informatie of aanvullende besteksposten toevoegen voor het opnemen en herstellen van de bestrating rondom een lichtmast?

Antwoord:

De Inschrijver mag uitgaan van standaard klinkerbestrating of betontegels (30x30). Indien de aannemer constateert dat er sprake is van andere bestating dan dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd hoe daar mee om te gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 posten 2040 / 2060 / 2070 en 2080

Vraag:

In deze posten is aangegeven dat het opnemen en herstellen van het straatwerk deel uitmaakt van deze besteksposten. Er is echter niet gespecificeerd van welk type bestrating de inschrijver dient uit te gaan en de bijbehorende hoeveelheid ter inlichtingen is niet aangegeven. Deze post is niet kostenhomogeen en voldoet niet aan de RAW-systematiek. Kunt u deze posten aanvullen met de benodigde informatie of aanvullende besteksposten toevoegen voor het opnemen en herstellen van de bestrating rondom een lichtmast?

Antwoord:

Zie vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 posten 2010 / 2020 / 2030 en 2050

Vraag:

In deze posten is aangegeven dat het opnemen en herstellen van het straatwerk deel uitmaakt van deze besteksposten. Er is echter niet

gespecificeerd van welk type bestrating de inschrijver dient uit te gaan. De bijbehorende hoeveelheid ter inlichtingen is uitsluitend voor alle types bestrating aangegeven. Deze post is niet kostenhomogeen en voldoet niet aan de RAW-systematiek. Kunt u deze posten aanvullen met de benodigde informatie of aanvullende besteksposten toevoegen voor het opnemen en herstellen van de bestrating rondom een lichtmast?

Antwoord:

Zie vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 103050

Vraag:

Als vervolg op post 103010 t/m 103030 het opstellen van een lichtberekening (profiel) ter controle/vaststelling waarborgen verlichtingsniveau's wanneer de opdrachtgever daarom vraagt. Kunt u bevestigen dat de hoeveelheden betrekking hebben op een lichtberekening per profiel?

Antwoord:

'In de besteksposten 103010 t/m 103030 wordt de tekst "- Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving tbv uitvoering" vervangen door "- Opstellen werkomschrijving tbv uitvoering. Een stippenplan wordt door de Opdrachtgever verzorgt."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 34 32 01

Vraag:

De opdrachtnemer dient twee keer per jaar (maart, en eind september/begin oktober) een schouwronde uit te voeren, in het donker, zodanig dat het gehele OVL areaal is geschouwd. Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve van deze schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel of niet branden van de lamp.

Bedoelt u dat opdrachtnemer 2 maal per jaar 50% van het areaal schouwt of bedoelt u dat opdrachtnemer 2 maal per jaar 100% van het areaal schouwt?

Antwoord:

Goede vraag: De schouw dient twee (2) keer per jaar volledig (100%) geschouwd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 34 01 Kortingen

Vraag:

In de paragraaf "KORTINGEN" worden vaste kortingsbedragen per incident en per tijdseenheid opgenomen, waarbij tevens een verdubbelingsmechanisme geldt bij herhaling. Gelet op de cumulatieve werking van deze bepalingen en het ontbreken van een expliciet maximum,

kan dit leiden tot disproportionele financiële consequenties, hetgeen naar onze mening strijdig is met het beginsel van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 BW.

Wij verzoeken u derhalve te bevestigen dat de in lid 01 genoemde kortingsbedragen zullen worden gemaximeerd, hetzij per incident, hetzij per maand, dan wel door een ander passend plafondbedrag. Indien geen maximering wordt voorzien, verzoeken wij u te motiveren op welke gronden dit proportioneel wordt geacht binnen de contractuele verhouding.

Antwoord:

01 34 01 lid 07 wordt toegevoegd met de volgende tekst: "“Eventuele contractuele boetes die aan de Opdrachtnemer worden opgelegd wegens niet-nakoming van verplichtingen worden gemaximeerd tot in totaal 10% van de totale opdrachtsom. Dit maximum sluit aan bij de Gids Proportionaliteit (par. 3.9A), waarin is bepaald dat boetebedingen proportioneel moeten zijn en een redelijk plafond moeten kennen dat in verhouding staat tot de waarde van de opdracht.”"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 09 07

Vraag:

Wij verzoeken u een post toe te voegen aan het bestek om MOOR meldingen af te prijzen.

Antwoord:

zie vraag 14, overigens zijn er geen kosten voor de Opdrachtnemer verbonden aan MOOR meldingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 04 07 Indexeringsregeling

Vraag:

In het bestek wordt verwezen naar de CBS inputprijsindex 2015=100 voor de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), reeks 42/43. Aangezien deze reeks is stopgezet en vervangen door de nieuwe reeks met referentiejaar 2020=100, verzoeken wij om bevestiging dat deze nieuwe reeks mag worden toegepast voor de indexering conform post 01 04 07 van het bestek.

Antwoord:

Dat is akkoord. De tabel is hier terug te vinden: [https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?searchKeywords=grond-,%20weg-%20en%20waterbouw%20\(gww\)](https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?searchKeywords=grond-,%20weg-%20en%20waterbouw%20(gww))

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 7

Vraag:

In deze bestekspost geeft u aan dat de standaard verkeersmaatregelen in de besteksposten verwerkt dienen te zitten. Kunt u bevestigen dat met standaard verkeersmaatregelen uitsluitend klein afzetmaterieel (kegel, afzethok e.d.)

wordt bedoeld?

Antwoord:

Deel 2.2, Bestekspost 7. De tekst "De standaard verkeersmaatregelen dienen in de besteksposten verwerkt te zitten." komt te vervallen. Deel 3, Artikel 62 02 01 wordt uitgebreid met:

Lid 13 De kosten voor standaard verkeersmaatregelen dienen in alle relevante besteksposten opgenomen te worden. Met standaard in deze context wordt bedoeld alle verkeersmaatregelen en afzetmateriaal welke nodig zijn om kortstondige werkzaamheden conform de CROW96B uit te voeren.

Lid 14 Afwijkende verkeersmaatregelen kunnen verrekend worden via bestekspostgroep 7. Als dat niet mogelijk is, dient er een offerte te worden aangeboden aan de directie. Na goedkeuring volgt de uitvoering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 102014

Vraag:

Kunt u aangeven welk percentage van post 102014 ouderdom/ vandalisme betreft?

Antwoord:

Nee, een inschatting kan niet vooraf gegeven worden. De Aanbestedende dienst is van mening dat dit geen belemmering is voor het afprijzen van de bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 101014

Vraag:

Kunt u aangeven welk percentage van post 101014 ouderdom/ vandalisme betreft?

Antwoord:

Zie vraag 24

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.1 paragraaf 07 Transparatie, gelijkheid en objectiviteit -
PROJECTEN EN MINI-COMPETITIE

Vraag:

In het bestek wordt gesproken over standaardkortingen per leverancier die vooraf dienen te worden afgegeven. Wij verzoeken u om nadere toelichting op hoe deze vaste kortingen zich verhouden tot een eventuele toepassing van een mini-competitie binnen de raamovereenkomst.

Antwoord:

De vaste kortingen staan los van de mini competitie. Bij onderhoudswerkzaamheden en kleine aantallen wordt de kortingslijst toegepast. Bij de mini competitie worden de materialen los ingekocht en

mag de Opdrachtnemer 10% opslag over de materialen rekenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.1 paragraaf 07 Transparantie, gelijkheid en objectiviteit -
PROJECTEN EN MINI-COMPETITIE

Vraag:

De opslag die de gegadigde mag rekenen als opdrachtnemersvergoeding op de netto bedragen van de winnende leverancier bedraagt 10% conform de UAV. In deze opdrachtnemersvergoeding zitten alle kosten zoals opslag materialen, staartkosten en administratieve handelingen.

Het door u genoemde percentage is naar onze mening te laag, wij stellen een percentage van 20% voor. Indien u zich hier niet in kunt vinden vernemen wij graag u gedetailleerde motivatie.

Antwoord:

De 10% vergoeding heeft enkel betrekking op de materialen die betrokken worden uit de mini-competitie. De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet doen om de mini competitie te organiseren, zal worden opgedragen per deelopdracht en afgerekend via de besteksposten 611 (uurtarieven) uit de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.1 paragraaf 07 Transparatie, gelijkheid en objectiviteit -
PROJECTEN EN MINI-COMPETITIE

Vraag:

In het kader van de voorgestelde opdrachtnemersvergoeding van 10% op de netto bedragen van de leverancier, willen wij graag een heroverweging voorstellen. Gezien de aard van de werkzaamheden, de verantwoordelijkheid voor controle en afhandeling van leveringen, alsmede de bijkomende kosten zoals logistiek, opslag, administratie en risico's bij schade of onvolledigheid, achten wij het percentage van 10% niet toereikend om deze taken kostendekkend uit te voeren. Wij verzoeken u daarom om te overwegen het percentage te verhogen naar een marktconform niveau dat beter aansluit bij de feitelijke inspanningen en risico's die de opdrachtnemer draagt binnen deze raamovereenkomst. Ons voorstel is dit percentage gelijk te stellen aan de percentages opgevoerd in de staartposten.

Antwoord:

Zie vraag 27

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.1 paragraaf 07 Transparatie, gelijkheid en objectiviteit -
PROJECTEN EN MINI-COMPETITIE

Vraag:

Wat verwacht u van opdrachtnemer tijdens deze mini-competitie? Op welke post kunnen wij gemaakte kosten verrekenen?

Antwoord:

Zie vraag 27

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 101012 / 102012

Vraag:

Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar. Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt? Is dit een eis welke u stelt of is dit een randvoorwaarde mbt "een minimale werking van 98% van de OVL installatie?"

Antwoord:

Deel 2.2 bestekspost 101012 en 102012: De tekst "Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar." komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 101012 / 102012

Vraag:

In het bestek wordt gesproken over een “resultaatverplichting per maand” en een minimale werking van 98% van de OVL-installatie. Tegelijkertijd worden vaste maandbedragen en gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften gehanteerd. Wij verzoeken u te bevestigen of dit contract daadwerkelijk als prestatiecontract wordt beschouwd conform de RAW-systematiek, en zo ja, op welke wijze dit tot uiting komt in de contractuele toetsing, beloningsstructuur en risicotoedeling.

Antwoord:

Toelichting: Hoewel het contract helder is in de doorlooptijd van storingen die aan bepaalde kenmerken voldoet, bestaat altijd de mogelijkheid dat storingen redelijkerwijs niet opgelost kunnen worden binnen deze doorlooptijd. De 98% eis stimuleert de opdrachtgever om er toch voor te zorgen dat storingen niet onnodig lang blijven openstaan. Overigens is dit een vrij lage eis, het geef de ruimte om op ieder moment 2% aan storingen open te hebben staan, totaal 260 stuks. Dit onderdeel wordt beschouwd als een prestatie die van de aannemer wordt verwacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 1 paragraaf 04 Algemene beschrijving - hoofdstuk 2.2 post 101010/ 102010 - hoofdstuk 3 paragraaf 01 34 01 Kortingen

Vraag:

In paragraaf 04 algemene beschrijving geeft u aan: ""Voor onderhoud passen aanbestedende diensten vooral in de GWW sector in toenemende mate prestatiecontracten toe. Bij deze contractvorm is het de verantwoording van de opdrachtnemer zelf om het onderhoud op een bepaald niveau (prestatie) te houden. Een prestatiecontract vormt de basis voor professioneel contract- en leveranciersmanagement waarin de prestatiedoelstellingen voor de opdrachtnemer zijn vastgelegd. Het onderdeel onderhoud is in dit bestek als een ""prestatie"" deel opgenomen.

Hiervoor geeft u in bestekspost 101010 en 102010 aan dat gedurende de schakeltijden OVL minimaal 98% van de verlichting in werking is cq het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar. In hoofdstuk 3 bepaling 01 34 01 wordt uitsluitend een overzicht met kortingen aangegeven. Wij missen in het kader van een professioneel contract- en leveranciersmanagement m.b.t. dit prestatiecontract een overzicht met bonussen als deze prestatiedoelstellingen worden behaald. Kunt u een overzicht met bonussen als deze prestatiedoelstellingen toevoegen c.q. toelichten waarom er geen bonus van toepassing is.

Antwoord:

Dit contract is een RAW-raamovereenkomst met prestatie-elementen /prikkel en geen prestatiecontract in de juridische vorm. De wijze waarop de opdracht en eisen zijn geformuleerd, zijn daarin duidelijk. Er is ervoor gekozen om niet met bonussen te werken. Aangezien het stukje tekst in Deel 1, 04 "Prestatiecontract...prestatie" deel opgenomen." voor verwarring zorgt, komt het te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 101015 / 102015

Vraag:

In bestekspost 101015 en 102015 verwijst naar paragraaf 34 13 03. Deze paragraaf bestaat niet, wellicht bedoeld u paragraaf 34 13 04. Kunt u de verwijzing in deze besteksposten wijzigen.

Antwoord:

Dat is correct. De verwijzing in de besteksposten 101015 en 102015 naar "34 13 03" moet gewijzigd worden in "34 13 04".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 303010

Vraag:

In bestekspost 303010 Aanvragen KLIC melding wordt uitsluitend de handeling excl. leges beschreven. Kunt u bevestigen dat de leges voor de KLIC melding niet in deze dienen te worden opgenomen en aangeven op welke wijze deze kosten worden verrekend?

Antwoord:

U dient leges bij bestekspost 303010 te verdisconteren. Bestekspost 303010 wordt uitgebreid met de regel "Inclusief verrekening van leges"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 700010 t/m 700040

Vraag:

Bij de besteksposten 700010 t/m 700040 is de eenheid in 'keer' aangegeven zonder verder aan te geven welke tijdsduur hiermee gemoeid is. Dit is ook in deel 3 hoofdstuk 62 niet aangegeven. Kunt u aangegeven of de inschrijver dient uit te gaan van een dagdeel (maximaal 4 uur) of een dag (maximaal 8

uur)?

Antwoord:

De besteksposten 700010 t/m 700040 worden aangepast en uitgebreid met de tekst: "Het betreft een dagdeel (max. 4 uur)."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 34 42 01 en 34 42 05 Termijnen schadeherstel verschillend

Vraag:

34 42 01 f. Verhelpen van schades: Binnen 10 werkdagen (definitief hersteld). Een en ander volgens het schadeconvenant Liander.

34 42 05 01 01 In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of de kabel veilig te stellen, en binnen 5 werkdagen te vervangen / herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.

Kunt u aangeven welke termijn correct is?

Antwoord:

Deel 3, artikel 34 42 05, lid 01: De tekst "5 werkdagen" wordt vervangen door "10 werkdagen".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 5 Tevredenheidsverklaring

Vraag:
Is een eigen model met een vergelijkbare inhoud toegestaan?

Antwoord:
Zie vraag 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op: 9 okt 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Leidraad paragraaf 5.4.2.1 / Bijlage 4 Referentieverklaring

Vraag:
In de Leidraad paragraaf 5.4.2.1 geeft u als kerncompetentie aan: "Ervaring met het onderhouden en vervangen van OVL in een areaal met een omvang van ten minste 3.500 lichtobjecten gedurende twee aaneengesloten jaren."
In bijlage 4 Referentieverklaring verwijst u naar hoofdstuk 3 waarin de kerncompetenties zijn vastgesteld. Deze verwijzing is onjuist.
Verder geeft u in bijlage 4 Referentieverklaring 2 verschillende eisen m.b.t. kerncompetentie (7.000 objecten of 10.000 objecten) die ook nog eens afwijken van de Leidraad paragraaf 5.4.2.1.
Wij verzoeken u om bevestiging dat de kerncompetentie zoals aangegeven in de Leidraad paragraaf 5.4.2.1. de juiste kerncompetentie is en bijlage 4 Referentieverklaring te wijzigen.

Antwoord:
Correct Bijlage 4 is niet juist. Het document "Bijlagen 2 tm 5 Leidraad

Maasdriel en Zaltbommel" is aangepast naar "Bijlagen 2 tm 5 Leidraad Maasdriel en Zaltbommel V2"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Maasdriel & Zaltbommel 2026-2030 V1.0

Vraag:

In de bijlage Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Maasdriel & Zaltbommel 2026-2030 V1.0 schrijft AD bij punt 522150 dat de klassieke mast geleverd moet worden met een 3-laagse coating. Waarschijnlijk bedoelt u hiermee de menie, primer en de eindlaag in RAL-kleur. Dit is in feite dan een enkel laag (kleur)coating. We nemen aan dat AD dit zo omschrijft omdat de wens is een optimalere bescherming te creëren. Uit de praktijk is gebleken dat voor een optimale bescherming deze "3-laags coating" niet altijd afdoende is. Nadat de coating is beschadigd, door bijvoorbeeld plaatsten van fietsen, kettingsloten of mogelijk aanrijding, zal de oppervlakte bescherming verdwenen zijn en is het basismateriaal gietijzer vatbaar voor de oxidatie. Bij een beschadiging is het bijwerken van de lak nu meer een technisch noodzakelijke actie dan een optische!

Derhalve willen we AD vragen om, in plaats van 3-laagse coating, de uitvraag aan te passen naar de oppervlaktebehandeling:

"Gemetalliseerd en gepoedercoat in RAL kleur (wordt later gespecificeerd)"

Bij een eventuele beschadiging is het bijwerken van de lak meer een optische dan een technisch noodzakelijke actie! Door de behandeling van metalliseren is en blijft de oppervlakte van het gietijzer beschermd. De mast heeft hiermee een levensduur verlengende behandeling gehad en daarmee voor in de toekomst kosten reducerend.

Vraag: Neemt AD het advies over en wordt voor een optimalere bescherming de uitvraag aangepast naar "Gemetalliseerd en gepoedercoat in

RAL kleur (wordt later gespecificeerd)”?

Antwoord:

'De Aanbestedende dienst neemt uw suggestie niet over.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Beantwoord op:

9 okt 2025