

Ruimte-OK

PvE PO; Leerlab 1 en 2



Rapportnaam	Ruimtelijk PvE
Versie	Werkversie
Gegenereerd op	2025-07-11 14:41

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Project	4
Ruimten & locaties.....	5
Primair onderwijs.....	5
Algemene ruimten.....	5
Onderwijsruimten	10
Personeelsruimten.....	19
Sanitaire ruimten.....	30
Verkeersruimten.....	41
Facilitaire ruimten.....	52
Technische ruimten.....	71
Buitenruimten.....	78
Ruimten & locaties.....	88
Locatie	88
Gebouw	88
Bijlage: Definities standaardkenmerken	89
Buitenruimte.....	89
Ruimte	89
Woordenlijst	91

Inleiding

Achtergrond

Dit ruimtelijk programma van eisen (PvE) is ontwikkeld vanuit het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (OVO/49358107). Samen met het strategisch PvE en technisch PvE, kan het gebruikt worden als onderlegger voor het opstellen van programma's van eisen voor huisvestingsprojecten in het primair en voortgezet onderwijs.

Ruimtelijk PvE

Het ruimtelijk PvE bevat de eisen die gesteld worden aan de ruimten in het gebouw en de bijbehorende buitenruimten.

Scope

Het PvE kan gebruikt worden voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Bij renovatieprojecten hangt de relevantie van de specifieke onderdelen van het PvE af van de scope van de opgave.

Vragen/ondersteuning

Als er vragen zijn met betrekking tot de template of als er ondersteuning gewenst is, kan er contact opgenomen worden met Kenniscentrum Ruimte-OK (info@ipohv.nl).

Project

Projectinformatie

Hoofdgebruiker(s)	[...]
Opdrachtgever(s)	[...]
Adres/locatie	[...]
Contactpersoon	[...]

Ruimten & locaties

Primair onderwijs

Primair onderwijs /

Algemene ruimten

Centrale ontmoetingsruimte

Omschrijving

Centrale ontmoetingsplek in het gebouw, te gebruiken voor uiteenlopende bijeenkomsten zoals weekopeningen, ouderavonden, vieringen en schoolfeesten.	REQ-36131
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 0,5 m² per persoon</i>	REQ-36176
Vrije hoogte ^①	≥ 3500 mm	REQ-36213
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Centraal in het gebouw.	REQ-41126
Indeling ^①	= Indelen in verschillende zones (druk, rustig). <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-36215
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= [...]	
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45955

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Zodanige akoestiek dat de ruimte ook op acceptabele wijze te gebruiken is voor bijv. theater- en muziekvoorstellingen.	REQ-38910
Temperatuur ^①	Bij incidentele grote bijeenkomsten zijn temperatuuroverschrijdingen toegestaan.	REQ-47829
Licht ^①	Zorg voor verduisteringsmogelijkheden voor bijv. kunnen vertonen van films. Bij gebruik van veel glas hinderlijke zoninstraling en reflecties voorkomen.	REQ-47830
Lucht ^①	Bij incidentele grote bijeenkomsten zijn overschrijdingen met betrekking tot luchtkwaliteit toegestaan.	REQ-47831

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	REQ-42198
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering	REQ-42102
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering	REQ-42103

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis	REQ-36157
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis	REQ-41202
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis	REQ-42101

5- | Installaties werktuigbouwkundig

58.0 Meet- en regelinstallatie / 🔧 58.80 CO ₂ /temperatuursensor	REQ-44460
--	-----------

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /		REQ-48493
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45750
 63.10 Verlichting; basis		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45763
 63.10 Lichtschakelaar		
64.50 Datanetwerk /		REQ-46128
 64.53 Data-aansluiting		

7- | Vaste voorzieningen

72 Vaste gebruikersvoorzieningen /		REQ-47145
 72.10 Ophang/presentatiepaneel		
72 Vaste gebruikersvoorzieningen /		
 72.10 Ophangvoorziening toneelverlichting	Toelichting: Relevantie afhankelijk van beoogde activiteiten.	REQ-36160

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Bibliotheek

Omschrijving

Centrale voorziening met boeken en digitale media waar leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken om te lezen en te leren, zowel individueel als in kleine groepen. Kan gaan om een aparte ruimte of een leeshoek die geïntegreerd is in een andere gemeenschappelijke voorziening.	REQ-36224
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^④	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^④	≥ 2800 mm ^④	REQ-36250
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Centraal in het gebouw	REQ-42445
Indeling ^④	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46421
Integraal toegankelijk	= Ja ^④	REQ-45956

Onderwerp: Inclusiviteit

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^④	Leerlingen moeten in rust kunnen werken zonder geluidsoverlast van, bijvoorbeeld, nabij gelegen rumoerige ruimten.	REQ-38912
Temperatuur ^④	[...]	
Licht ^④	[...]	
Lucht ^④	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	REQ-42652
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering	REQ-42653
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering	REQ-36225
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht; vingerveilig	REQ-46476

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis	REQ-36244
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis	REQ-41203
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis	REQ-36236

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel	REQ-48494
--	-----------

63.0 Verlichtingssysteem /			REQ-45751
 63.10 Verlichting; basis			
63.0 Verlichtingssysteem /			REQ-45764
 63.10 Lichtschakelaar			
64.50 Datanetwerk /			REQ-45607
 64.53 Data-aansluiting			
7- Vaste voorzieningen			
72 Vaste gebruikersvoorzieningen /			
 72.10 Balie; uitgifte boeken/media	<i>Toelichting: Afhankelijk van invulling bibliotheekconcept</i>		REQ-36293
8- Losse inventaris			
9- Terrein			
Overig			

Onderwijsruimten

Groepsruimte

Omschrijving

Onderwijsruimte geschikt voor zowel klassikale instructie als lesvormen waarbij leerlingen zelfstandig of groepsgewijs werken.	REQ-36470
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: min. 2 m² per leerling en 4 m² per leerkracht.</i>	REQ-36509
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-36525
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Zodanig dat groepsruimten een directe zichtrelatie hebben met de voorruimte van de kindertoiletten en evt. werk/speelplekken buiten de ruimte.	REQ-42618
Indeling ^①	= De ruimte is bij voorkeur vierkant en flexibel indeelbaar met themahoeken. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-36553
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46462
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45957

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Let op spraakverstaanbaarheid, ook bij drukte en maximale bezetting.	REQ-47970
Temperatuur ^①	Vooral aandacht voor het koel houden van de ruimte, gedurende alle seizoenen.	REQ-47971
Licht ^①	Bij voorkeur daglichttoetreding van twee kanten, maar zonder verblindend effect of oververhitting.	REQ-47989
Lucht ^①	Voorzie in te openen ramen zodat docenten/begeleiders zelf de ventilatie kunnen reguleren, aangevuld met mechanische ventilatie (zonder tocht of lawaai).	REQ-47990

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Min. 4 te openen ramen</i>	REQ-38540
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-43857
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering		REQ-36471
31.3 Buitendeuren / 🔧 31.30 Buitendeur; met venster/zijlicht, vingerveilig		REQ-36500
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht; vingerveilig		REQ-42662

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-36505
42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	<i>Toelichting: Over volle breedte aanrecht pantryvoorziening.</i>	REQ-43603
43 Vloerafwerkingen /		REQ-38753

43.0 | Vloerafwerking; basis

45 | Plafondafwerkingen /

45.0 | Plafondafwerking; basis

REQ-36504

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 | Vuilwaterafvoer /

52.90 | Afvoerpunt

Toelichting: T.b.v. evt. pantryvoorziening

REQ-46307

53.0 | Drinkwatersysteem /

53.10 | Wateraansluiting; koud

Toelichting: T.b.v. evt. pantryvoorziening

REQ-46514

58.0 | Meet- en regelinstallatie /

58.80 | CO₂/temperatuursensor

REQ-36488

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; dubbel

Toelichting: 1 per 2 leerplekken. Plaatsing afgestemd op aanwezige apparatuur (bijv. digibord)

REQ-45473

63.0 | Verlichtingssysteem /

63.10 | Verlichting; basis

Toelichting: Zone bij bord apart regelbaar.

REQ-45133

63.0 | Verlichtingssysteem /

63.10 | Lichtschakelaar

REQ-45765

64.50 | Datanetwerk /

64.53 | Data-aansluiting

REQ-45608

7- | Vaste voorzieningen

72 | Vaste gebruikersvoorzieningen /

72.10 | Ophang/presentatiepaneel

Toelichting: Min. 12 m² aan ophang/presentatieoppervlak

REQ-45834

73 | Vaste keukenvoorzieningen /

73.10 | Pantrymeubel; groepsruimte

Toelichting: In of nabij ruimte. Circa 4 m².

REQ-47153

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Leerplein

Omschrijving

Gedeelde onderwijsruimte, gelegen tussen de groepsruimten, met gevarieerde plekken voor individueel leren, groepswork en ontprikkelen.	REQ-36401
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	REQ-39036
	<i>Toelichting: min. 2 m² per leerling en 4 m² per leerkracht</i>	
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-36427
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Tussen/naast de groepsruimten die er gebruik van maken.	REQ-42066
Indeling ^①	= Indeelbaar in verschillende zones (druk, rustig) en plekken (groepswork, individueel work).	REQ-39844
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= [...]	
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45958
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Let op spraakverstaanbaarheid, ook bij drukte en maximale bezetting.	REQ-48083
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen /		REQ-42189
 42.0 Wandafwerking; basis		
43 Vloerafwerkingen /		REQ-41205
 43.0 Vloerafwerking; basis		
45 Plafondafwerkingen /		REQ-36418
 45.0 Plafondafwerking; basis		

5- | Installaties werktuigbouwkundig

58.0 Meet- en regelinstallatie /		REQ-44557
 58.80 CO ₂ /temperatuursensor		

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /		REQ-45474
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45135
 63.10 Verlichting; basis		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45766
 63.10 Lichtschakelaar		
64.50 Datat netwerk /		REQ-45609
 64.53 Data-aansluiting		

7- | *Vaste voorzieningen*

72 | Vaste gebruikersvoorzieningen /

 72.10 | Ophang/presentatiepaneel

REQ-47146

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Speellokaal

Omschrijving

Ruimte voor bewegingsonderwijs, geschikt voor kleutergymnastiek, ritmiek en spelvormen zoals klimmen, klauteren, rollen, balanceren, dansen en schommelen.

REQ-36296

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 84 m².</i>	REQ-36330
Vrije hoogte ^①	≥ 3500 mm	REQ-36368
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Centraal in het gebouw gesitueerd omdat de ruimte gebruikt wordt door verschillende groepen. Voor bijeenkomsten combineerbaar met de centrale ontmoetingsruimte.	REQ-42444
Indeling ^①	= De ruimte is bij voorkeur vierkant. De indeling moet zodanig zijn dat ongevallen voorkomen worden (geen uitstekende delen, scherpe hoeken e.d.)	REQ-36369
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46464
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45959

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Zorg dat het geluidsniveau niet te hard wordt, ook niet als er druk gespeeld wordt of muziek wordt afgespeeld. Beperk geluidsoverdracht naar andere verblijfsruimten.	REQ-38906
Temperatuur ^①	Houd rekening met veel beweging: kinderen krijgen het snel warm. Zorg voor een aangenaam klimaat zonder tocht.	REQ-48023
Licht ^①	Voorzie in daglichttoetreding.	REQ-48024
Lucht ^①	Intensief gebruik vraagt om extra aandacht aanvoer van frisse lucht.	REQ-48025

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Min. 4 te openen ramen</i>	REQ-42433
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-42434
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering		REQ-36299
31.3 Buitendeuren / 🔧 31.30 Buitendeur; met venster/zijlicht, vingerveilig		REQ-46479
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht; vingerveilig		REQ-42663

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; balvast	<i>Toelichting: Tot een hoogte van min. 2000 mm.</i>	REQ-42032
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; speelvloer		REQ-41250

5- | Installaties werktuigbouwkundig

58.0 | Meet- en regelinstallatie /

 58.80 | CO₂/temperatuursensor*Toelichting: Voorkomen dat sensor beschadigd kan worden door bijv. ballen.*REQ-44406

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; enkel*Toelichting: Voorkomen dat aansluiting beschadigd kan worden door bijv. ballen.*REQ-45501

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; balvastREQ-45201

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Lichtschakelaar*Toelichting: Plek waar schakelaar niet door ballen geraakt kan worden.*REQ-45839

64.50 | Datanetwerk /

 64.53 | Data-aansluiting*Toelichting: Voorkomen dat aansluiting beschadigd kan worden door bijv. ballen.*REQ-45610

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Prikkelarme plek(ken)

Omschrijving

Plek ten behoeve van onderwijs waar een leerling zonder prikkels zelfstandig kan werken, eventueel met begeleiding van een zorgmedewerker. Kan een aparte ruimte zijn of een plek in een andere ruimte zolang er sprake is van een akoestisch en visueel prikkelarme omgeving.

Onderwerp: *Inclusiviteit*

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n) <i>Toelichting: Min. 1 voor een onderwijsgebouw met meer dan 200 personen.</i> <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-44173
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-44155
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Aangesloten van rumoerige functies/ruimten. Bij voorkeur ten minste één prikkelarme ruimte gelegen nabij de aula/ centrale ontmoetingsruimte. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-42446
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= Rustig, ingetogen, beschermd. Gebruik rustige, neutrale materialen/ kleuren en matte afwerkingen. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38999
Afsluitbaar	= [...]	
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45960

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Minimaliseer achtergrondgeluiden, zowel van buiten als binnen. Gebruik materialen die geluid dempen en galm beperken. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-46235
Temperatuur ^①	Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen en duidelijk voelbare luchtstromen. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47833
Licht ^①	Beperk visuele prikkels: gelijkmatige verlichting zonder felheid of flikkering. Daglicht is welkom, maar zonder sterk contrast of verblinding. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47834
Lucht ^①	Voorkom sterke geuren/geurprikkels. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47835

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	REQ-42655
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering	REQ-42656
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering	REQ-42657
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inrijkwering	REQ-48507
32.3 Binnendeuren /	REQ-48519

🔧 32.30 | Binnendeur; met venster/zijlicht;
vingerveilig

4- | Afwerkingen

42 | Binnenwandafwerkingen / REQ-42448

🔧 42.0 | Wandafwerking; basis

43 | Vloerafwerkingen /

🔧 43.0 | Vloerafwerking; basis REQ-41207

45 | Plafondafwerkingen /

🔧 45.0 | Plafondafwerking; basis REQ-42449

5- | Installaties werktuigbouwkundig

58.0 | Meet- en regelinstallatie /

🔧 58.80 | CO₂/temperatuursensor REQ-48531

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

🔧 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; dubbel REQ-45476

Toelichting: 1 per 2 leerplekken.

63.0 | Verlichtingssysteem /

🔧 63.10 | Verlichting; basis REQ-45139

63.0 | Verlichtingssysteem /

🔧 63.10 | Lichtschakelaar REQ-45767

64.50 | Datanetwerk /

🔧 64.53 | Data-aansluiting REQ-45862

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Personeelsruimten

Teamruimte

Omschrijving

Personeelsruimte met pantry waar medewerkers kunnen lunchen, ontspannen en individueel werken. Ook bruikbaar voor informeel overleg en vergaderingen.

REQ-36557

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Circa 2 m² per fte</i>	REQ-41313
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-36611
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= Ruimte moet privacy bieden aan medewerkers.	REQ-36620
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46375
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45961

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Creëer akoestisch condities waarin zowel overleg als geconcentreerd werken mogelijk is. Houd rekening met geluid van apparaten in de pantry (bijv. koffiemachine)	REQ-48029
Temperatuur ^①	Zorg voor prettig, ook bij wisselend gebruik (lunch, overleg, werken). Let op warmtelast door apparatuur in de pantry.	REQ-48031
Licht ^①	Daglichttoetreding, maar zonder risico op oververhitting en hinder bij beeldschermwerk. Kunstlicht moet prettig zijn voor zowel werk als ontspanning.	REQ-48033
Lucht ^①	Goede ventilatie is belangrijk, zeker bij intensief gebruik van de pantry. Vermijd dat eetluchtjes blijven hangen in de ruimte.	REQ-48034

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Min. 1 te openen raamdeel per stramien.</i>	REQ-42658
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-42659
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering		REQ-42660
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht		REQ-42661

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-36580
42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	<i>Toelichting: Over volle breedte aanrecht pantryvoorziening.</i>	REQ-43596
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis		REQ-41208
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis		REQ-36579

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer / 🔧 52.90 Afvoerpunt	Toelichting: T.b.v. pantryvoorziening	REQ-46308
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; koud	Toelichting: T.b.v. pantryvoorziening	REQ-46517
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; warm	Toelichting: T.b.v. pantryvoorziening	REQ-46518
58.0 Meet- en regelinstallatie / 🔧 58.80 CO ₂ /temperatuursensor	Toelichting: Aanbeveling	REQ-48532

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel	Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek	REQ-45477
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; basis		REQ-45141
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Lichtschakelaar		REQ-45768
64.50 Datanetwerk / 🔧 64.53 Data-aansluiting		REQ-45611

7- | Vaste voorzieningen

73 Vaste keukenvoorzieningen / 🔧 73.10 Pantrymeubel; teamruimte	= 1 element(en)	REQ-36574
74 Vaste sanitaire voorzieningen / 🔧 74.11 Tapkraan; apparatuur	Toelichting: T.b.v. pantryvoorziening	REQ-47207

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Spreekruimte

Omschrijving

Ruimte voor overleg, intern of met externe partijen zoals ouders, al dan niet vertrouwelijk. Kan ook gebruikt worden als flexibele werkplek.	REQ-36732
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 2 m² per overlegplek.</i>	REQ-36749
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-36776
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Bij voorkeur in nabijheid van bezoekersentree.	REQ-41323
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46425
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45962
<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>		

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Gesprekken moeten vertrouwelijk gevoerd kunnen worden, zonder duidelijk hoorbaar te zijn buiten de ruimte, dan wel verstoord te worden door luid geluid van naastgelegen ruimten.	REQ-48047
Temperatuur ^①	Zorg voor een stabiele temperatuur die prettig is voor zittend werk. Vermijd tocht, vooral bij ramen of ventilatioosters.	REQ-48052
Licht ^①	Daglichttoetreding, maar zonder risico op oververhitting en hinder bij beeldschermwerk.	REQ-48053
Lucht ^①	Voorzie in te openen raam(en) zodat gebruikers zelf ventilatie kunnen regelen.	REQ-48056

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inblikwering	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy</i>	REQ-48396
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht		REQ-42138

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-36747
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis		REQ-41210
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis		REQ-36746

5- | Installaties werktuigbouwkundig

58.0 Meet- en regelinstallatie / 🔧 58.80 CO ₂ /temperatuursensor	<i>Toelichting: Aanbeveling</i>	REQ-48533
--	---------------------------------	-----------

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel	<i>Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek</i>	REQ-45478
--	---	-----------

63.0 Verlichtingssysteem / 🔑 63.10 Verlichting; basis	REQ-45142
63.0 Verlichtingssysteem / 🔑 63.10 Lichtschakelaar	REQ-45769
64.50 Datanetwerk / 🔑 64.53 Data-aansluiting	REQ-45612

7- | *Vaste voorzieningen*

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Kantoorruimte

Omschrijving

Werkruimte voor medewerkers, geschikt voor geconcentreerd werken en klein overleg.	REQ-36622
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Circa 8 m² per werkplek.</i>	REQ-41316
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-36668
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46424
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45963
<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>		

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Creëer akoestisch condities waarin zowel overleg als geconcentreerd werken mogelijk is.	REQ-48048
Temperatuur ^①	Zorg voor een stabiele temperatuur die prettig is voor zittend werk. Vermijd tocht, vooral bij ramen of ventilatieroosters.	REQ-48051
Licht ^①	Daglichttoetreding, maar zonder risico op oververhitting en hinder bij beeldschermwerk.	REQ-48054
Lucht ^①	Voorzie in te openen raam(en) zodat gebruikers zelf ventilatie kunnen regelen.	REQ-48057

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Min. 1 te openen raamdeel per stramien.</i>	REQ-42152
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-42153
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering		REQ-42154
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht		REQ-42155

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-36638
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis		REQ-41212
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis		REQ-36641

5- | Installaties werktuigbouwkundig

58.0 Meet- en regelinstallatie / 🔧 58.80 CO ₂ /temperatuursensor	<i>Toelichting: Aanbeveling</i>	REQ-48534
--	---------------------------------	-----------

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔌 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel	Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek	REQ-45479
63.0 Verlichtingssysteem / 🔌 63.10 Verlichting; basis		REQ-45143
63.0 Verlichtingssysteem / 🔌 63.10 Lichtschakelaar		REQ-45770
64.50 Datanetwerk / 🔌 64.53 Data-aansluiting		REQ-45613

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Zorg/behandelruimte

Omschrijving

Ruimte met visuele privacy waar leerlingen zorg of therapie krijgen, zoals ergotherapie, logopedie of fysiotherapie. Kan een aparte ruimte zijn, bijvoorbeeld als werkruimte voor specialisten en/of zorgondersteuners, of gecombineerd worden met een soortgelijke functie.	REQ-38997
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^④	≥ 10 m ²	REQ-46103
<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>		
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-44156
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Centraal gelegen zijn, maar het bezoek ervan moet met zekere mate van privacy kunnen plaatsvinden	REQ-41177
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= Prikkelarm, rustig, informeel	REQ-39000
Afsluitbaar	= Ja; van binnen- en buitenuit.	REQ-46423
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45964
<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>		

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Behandel/zorgactiviteiten moeten vertrouwelijk plaats kunnen vinden, zonder duidelijk hoorbaar te zijn buiten de ruimte, dan wel verstoord te worden door luid geluid van naastgelegen ruimten.	REQ-48368
Temperatuur ^①	Stabiele, comfortabele temperatuur conform de andere kantoor(achtige) ruimten.	REQ-48367
Licht ^①	Verlichting en daglichttoetreding conform de andere kantoor(achtige) ruimten. Aandachtspunt is visuele privacy van zowel binnen als buiten.	REQ-48006
Lucht ^①	Te openen ramen en ventilatie conform de andere kantoor(achtige) ruimten.	REQ-48366

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Min. 1 te openen raamdeel per stramien.</i>	REQ-42664
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-42665
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering		REQ-42666
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inrijkwering	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy</i>	REQ-42667
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht		REQ-46477

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-42459
42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	<i>Toelichting: 600 mm rondom wasbak.</i>	REQ-43809
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis		REQ-41204

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 | Vuilwaterafvoer /

🔧 52.90 | Afvoerpunt

REQ-46309

53.0 | Drinkwatersysteem /

🔧 53.10 | Wataansluiting; koud

REQ-46519

53.0 | Drinkwatersysteem /

🔧 53.10 | Wataansluiting; warm

REQ-46520

58.0 | Meet- en regelinstallatie /

🔧 58.80 | CO₂/temperatuursensor*Toelichting: Aanbeveling*

REQ-48535

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

🔧 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; dubbel

Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek

REQ-45480

63.0 | Verlichtingssysteem /

🔧 63.10 | Verlichting; basis

REQ-45144

63.0 | Verlichtingssysteem /

🔧 63.10 | Lichtschakelaar

REQ-45771

64.50 | Datanetwerk /

🔧 64.53 | Data-aansluiting

REQ-45614

7- | Vaste voorzieningen

74 | Vaste sanitaire voorzieningen /

🔧 74.11 | Wastafelcombinatie; standaard

REQ-46523

8- | Losse inventaris**9- | Terrein****Overig**

EHBO-/kolf-/rustruimte

Omschrijving

Ruimte met visuele privacy die is ingericht voor het verlenen van eerste hulp. Kan ook gebruikt worden als kolf-, rust- of gebedsruimte. Kan een aparte ruimte zijn of gecombineerd worden met een soortgelijke functie.

REQ-42162

Onderwerp: *Inclusiviteit*

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ 10 m ²	REQ-39016
	Onderwerp: <i>Inclusiviteit</i>	
Vrije hoogte ^①	≥ 2800 mm ^①	REQ-39017
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Rustige plek; niet direct grenzend aan primaire verkeersruimte.	REQ-42181
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen.	REQ-46422
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45965
	Onderwerp: <i>Inclusiviteit</i>	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Zorg voor voldoende stilte en privacy, zodat iemand ongestoord kan rusten of kolfen.	REQ-48018
Temperatuur ^①	Stabiele, comfortabele temperatuur conform de andere kantoor(achtige) ruimten.	REQ-48017
Licht ^①	Verlichting en daglichttoetreding conform de andere kantoor(achtige) ruimten. Aandachtspunt is visuele privacy van zowel binnen als buiten.	REQ-48007
Lucht ^①	Te openen ramen en ventilatie conform de andere kantoor(achtige) ruimten.	REQ-48014

Te plaatsen elementen

2- | *Ruwbouw*3- | *Afbouw*

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Min. 1 te openen raamdeel per stramien.</i>	REQ-42175
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-42176
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Helderheidswering		REQ-42177
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inkijkwering	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy</i>	REQ-42178
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht		REQ-46478

4- | *Afwerkingen*

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-39011
42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	<i>Toelichting: 600 mm rondom wasbak.</i>	REQ-43805
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis		REQ-42164
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis		REQ-39010

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer /		REQ-46310
 52.90 Afvoerpunt		
53.0 Drinkwatersysteem /		REQ-46521
 53.10 Wateraansluiting; koud		
53.0 Drinkwatersysteem /		REQ-46522
 53.10 Wateraansluiting; warm		
58.0 Meet- en regelininstallatie /	Toelichting: Aanbeveling	REQ-48536
 58.80 CO ₂ /temperatuursensor		

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	Toelichting: 2 per (potentiële) werkplek	REQ-45481
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45145
 63.10 Verlichting; basis		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45772
 63.10 Lichtschakelaar		
64.50 Datanetwerk /		REQ-45615
 64.53 Data-aansluiting		

7- | Vaste voorzieningen

74 Vaste sanitaire voorzieningen /		REQ-41565
 74.11 Wastafelcombinatie; standaard		

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Sanitaire ruimten

Toiletruimte; kinderen

Omschrijving

Sanitaire voorziening voor kinderen, afgestemd op de leeftijdsgroep, bestaande uit toiletten en voorruimte.

REQ-38039

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n) <i>Toelichting: min. 1 per verdieping</i>	REQ-38051
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ 2.5 m ² <i>Toelichting: Inclusief voorruimte</i>	REQ-38052
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-38060
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Toiletten voor kinderen tot 6 jaar grenzen direct aan onderwijsruimten en zijn voorzien van raam voor toezicht. Toiletten voor kinderen vanaf 6 jaar zijn bij voorkeur geclusterd.	REQ-48087
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van ongeluk(je) eenvoudig van buiten te openen door een volwassene.	REQ-46396
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkom/beperk geluidsoverdracht toiletgeluiden naar evt. naastgelegen verblijfsruimten.	REQ-47211
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Geurverspreiding naar elders in het gebouw voorkomen	REQ-48038

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inrijwerking	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy indien er beglazing wordt toegepast.</i>	REQ-48401
32.2 Binnenramen / 🔧 32.20 Binnenraam; vast	<i>Toelichting: Alleen bij toiletten voor kinderen tot 6 jaar in verband met toezicht.</i>	REQ-48088
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; waterbestendig		REQ-38040

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; urinebestendig		REQ-44790
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; urinebestendig		REQ-44777
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; vochtbestendig		REQ-42084

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer / 🔧 52.90 Afvoerpunt		REQ-46311
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; koud		REQ-46618

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht	Toelichting: T.b.v. evt. handdroger in voorruimte.	REQ-47550
--	--	-----------

63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; spatwaterdicht		REQ-45178
---	--	-----------

7- | Vaste voorzieningen

74 Vaste sanitaire voorzieningen / 🔧 74.11 Toiletcombinatie; kinderen/leerlingen		REQ-48249
---	--	-----------

74 Vaste sanitaire voorzieningen / 🔧 74.11 Toiletcabine; halfhoog		REQ-42193
--	--	-----------

74 Vaste sanitaire voorzieningen / 🔧 74.11 Wastafelcombinatie; kinderen/leerlingen		REQ-41535
---	--	-----------

74 Vaste sanitaire voorzieningen / 🔧 74.13 Spiegel	Toelichting: 1 boven elke wastafel	REQ-38048
---	------------------------------------	-----------

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Toiletruimte; personeel

Omschrijving

Sanitaire voorziening voor medewerkers, bestaande uit toilet en voorruimte.

REQ-38898

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n) <i>Toelichting: min. 1 per verdieping</i>	REQ-38079
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ 2.5 m² <i>Toelichting: Inclusief voorruimte</i>	REQ-38080
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-38077
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= In de nabijheid van de kantoor- en onderwijsruimten	REQ-41168
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen.	REQ-46397
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkom/beperk geluidsoverdracht toiletgeluiden naar evt. naastgelegen verblijfsruimten.	REQ-47212
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Geurverspreiding naar elders in het gebouw voorkomen	REQ-48039

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inrijkwering	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy indien er beglazing wordt toegepast.</i>	REQ-48402
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; waterbestendig		REQ-38065

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; urinebestendig		REQ-44791
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; urinebestendig		REQ-44778
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; vochtbestendig		REQ-42085

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer / 🔧 52.90 Afvoerpunt		REQ-46312
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; koud		REQ-46620
57.0 Ventilatiesysteem / 🔧 57.22 Bronafzuiging		REQ-45367

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	<i>Toelichting: T.b.v. evt. handdroger in voorruimte.</i>	REQ-47551
----------------------------------	---	-----------

🔌 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht

63.0 | Verlichtingssysteem /

🔌 63.10 | Verlichting; spatwaterdicht

REQ-45179

7- | Vaste voorzieningen

74 | Vaste sanitaire voorzieningen /

🔌 74.11 | Toiletcombinatie; standaard

REQ-41757

74 | Vaste sanitaire voorzieningen /

🔌 74.11 | Wastafelcombinatie; standaard

REQ-41537

74 | Vaste sanitaire voorzieningen /

🔌 74.13 | Spiegel

Toelichting: 1 boven elke wastafel

REQ-38071

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Toiletruimte; integraal toegankelijk

Omschrijving

Sanitaire voorziening die integraal toegankelijk en genderneutraal is. Kan eventueel gecombineerd worden met personeelstoilet en/of douchevoorziening.

REQ-38091

Onderwerp: *Inclusiviteit*

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n) <i>Toelichting: Min. 1 per 1000 m² gebruiksoppervlakte.</i> <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38106
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ 4 m² <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38107
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38103
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Gesitueerd nabij de lift. De gecorrigeerde afstand tot een punt in een gebruiksgebied is max. 75 m. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-42474
Indeling ^①	= Inrichting en accessoires conform NEN 9120 (paragraaf 12.1 Integraal toegankelijke toiletruimte). <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-48189
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-46398
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45966

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkom/beperk geluidsoverdracht toiletgeluiden naar evt. naastgelegen verblijfsruimten.	REQ-47213
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Geurverspreiding naar elders in het gebouw voorkomen	REQ-48040

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inrijkwering	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy indien er beglazing wordt toegepast.</i>	REQ-48403
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; waterbestendig	<i>Toelichting: Mag niet opendraaien over de vloer van die toiletruimte (of uitgevoerd als schuifdeur).</i> <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38092

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; urinebestendig		REQ-44792
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; urinebestendig		REQ-44779
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; vochtbestendig		REQ-42086

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer /		REQ-46313
 52.90 Afvoerpunt		
53.0 Drinkwatersysteem /		REQ-46622
 53.10 Wataansluiting; koud		
53.0 Drinkwatersysteem /		REQ-46623
 53.10 Wataansluiting; warm		
57.0 Ventilatiesysteem /		REQ-45368
 57.22 Bronafzuiging		

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	Toelichting: T.b.v. evt. handdroger	REQ-47552
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45180
 63.10 Verlichting; spatwaterdicht		

7- | Vaste voorzieningen

74 Vaste sanitaire voorzieningen /		REQ-41763
 74.11 Toiletcombinatie; integraal toegankelijk		
74 Vaste sanitaire voorzieningen /		REQ-47046
 74.11 Wastafelcombinatie; integraal toegankelijk		
74 Vaste sanitaire voorzieningen /	Toelichting: 1 boven elke wastafel, met onderrand op een hoogte van maximaal 900 mm en bovenrand maximaal 1900 mm boven de vloer.	REQ-41574
 74.13 Spiegel	Onderwerp: Inclusiviteit	
76 Vaste opslagvoorzieningen /	= 2 element(en)	REQ-47052
 76.10 Kledinghaken; integraal toegankelijke toiletten	Onderwerp: Inclusiviteit	

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Douchevoorziening; integraal toegankelijk

Omschrijving

Voorziening waar gedocht kan worden door gebruikers met een lichamelijke beperking en door kleuters bij ongelukjes. REQ-42478
Kan een aparte ruimte zijn of gecombineerd worden met een integraal toegankelijke toiletruimte.

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44510
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= Inrichting en accessoires conform NEN 9120 (paragraaf 12.1 Integraal toegankelijke toiletruimte, paragraaf 12.4 Douches en badkamers).	REQ-48193
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van binnenuit met vrij/bezet slot; in geval van noodsituatie van buiten te openen.	REQ-46426
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45967
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	De ruimte moet snel op temperatuur komen en aangenaam zijn tijdens het douchen/omkleden, waarbij tocht, koude en warme oppervlakken moeten worden vermeden. Voorzieningen voor warmteafgifte zijn afgeschermd of hebben een maximale oppervlaktetemperatuur (< 43 °C).	REQ-48063
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Voorzie in voldoende afzuiging om vocht snel af te voeren en schimmelvorming te voorkomen.	REQ-48067

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Inrijkwering	<i>Toelichting: Voorzien in visuele privacy indien er beglazing wordt toegepast.</i>	REQ-48404
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; waterbestendig		REQ-42668

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig		REQ-42479
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; waterbestendig		REQ-42480
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; waterbestendig		REQ-42082

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer / 🔧 52.90 Afvoerpunt		REQ-46314
--	--	-----------

53.0 Drinkwatersysteem /	REQ-46624
 53.10 Wataansluiting; koud	
53.0 Drinkwatersysteem /	REQ-46625
 53.10 Wataansluiting; warm	
6- Installaties elektrotechnisch	
63.0 Verlichtingssysteem /	REQ-45857
 63.10 Verlichting; waterdicht	
7- Vaste voorzieningen	
74 Vaste sanitaire voorzieningen /	REQ-42481
 74.11 Douheombinatie; integraal toegankelijk	
74 Vaste sanitaire voorzieningen /	REQ-47756
 74.13 Spiegel	
8- Losse inventaris	
9- Terrein	
Overig	

Was-/droogruimte

Omschrijving

Ruimte voor het opstellen van wasmachine, wasdroger en linnenopslag. Kan een aparte ruimte zijn of gecombineerd worden met een andere functie zoals een werkkast.	REQ-38899
---	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44511
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46427
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Beperk geluidsoverdracht van draaiende machines naar omliggende ruimten. Demp trillingen en contactgeluid zoveel mogelijk.	REQ-48099
Temperatuur ^①	Houd rekening met warmteontwikkeling door drogers.	REQ-48101
Licht ^①	Voldoende werklucht voor bediening en onderhoud van de apparaten.	REQ-48103
Lucht ^①	Goede ventilatie is nodig om vocht, stof en warmte af te voeren.	REQ-48105

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; waterbestendig	REQ-43940
--	-----------

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	REQ-42022
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; waterbestendig	REQ-43844
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; vochtbestendig	REQ-42680

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer / 🔧 52.90 Afvoerpunt	REQ-46315
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; koud	REQ-46525

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht	Toelichting: Afgestemd op aanwezige apparatuur	REQ-45863
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; spatwaterdicht		REQ-45182

7- | Vaste voorzieningen

74 Vaste sanitaire voorzieningen /	Toelichting: T.b.v. was/droogapparaten	REQ-46524
--------------------------------------	--	-----------

 74.11 | Tapkraan; apparatuur

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Hoofdentree/tochtportaal

Omschrijving

Centrale toegang voor leerlingen, personeel en bezoekers. Functioneert als herkenbaar ontvangstpunt en vormt het begin van de routing door het gebouw.	REQ-36075
--	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 12 m². Onderdeel BVO-factor</i>	REQ-36107
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-36111
Vrije breedte	≥ 2100 mm ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47695
Vrije lengte	≥ 3000 mm <i>Toelichting: Lengte tochtportaal</i>	REQ-47690
Situering	= Bij voorkeur aan de pleinzijde, eenvoudig vindbaar, en in het zicht vanuit omgeving vanwege sociale veiligheid.	REQ-41170
Indeling ^①	Binnen het gebouw moet er zicht zijn op de entree vanuit bijv. balie of kantoor. = Ruim van opzet (opstoppen op piekmomenten voorkomen).	REQ-36120
	Aan de buitenzijde voorzien van luifel of soortgelijke beschutting (min. 1200 mm) zodat gebruikers droog kunnen staan.	
Uitstraling	= Representatief, uitnodigend, herkenbaar.	REQ-36124
Afsluitbaar	= Ja; van binnen- en buitenuit.	REQ-46376
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45968

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Beperk galm en harde contactgeluiden van bijv. dichtslaande deuren en voetstappen. Beperk geluidsoverlast voor evt. nabijgelegen verblijfsruimten.	REQ-47214
Temperatuur ^①	Beperk naar binnen stromen van koude of warme lucht. Het portaal moet temperatuurschommelingen opvangen en tocht tegenhouden.	REQ-48148
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.3 Buitendeuren / 🔧 31.30 Entreedeur; met venster/zijlicht, dubbel	REQ-47820
---	-----------

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis	REQ-43828
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis	REQ-43833
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; schoonloopmat	<i>Toelichting: Volledig oppervlak tochtportaal</i> REQ-41279
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis	REQ-43834

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; enkel		REQ-44758
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; centraal geregeld		REQ-45209
64.14 Entreesignalering / 🔧 64.14 Deurbel	Toelichting: Aan buitenzijde	REQ-47138
64.22 Intercomsysteem / 🔧 64.22 Intercom; buitenpost		REQ-45290
65.22 Toegangscontrolesysteem / 🔧 65.22 Toegangscontrolevoorziening		REQ-45323
65.23 Camerasysteem / 🔧 65.23 Camera; buiten	Toelichting: Aan buitenzijde, afhankelijk van risicoanalyse/scope	REQ-45540

7- | Vaste voorzieningen

71 Vaste verkeersvoorzieningen / 🔧 71.12 Bewegwijzering		REQ-45811
71 Vaste verkeersvoorzieningen / 🔧 71.12 Naamsaanduiding gevel	Toelichting: Aan buitenzijde	REQ-36088
72 Vaste gebruikersvoorzieningen / 🔧 72.10 Brievenbus	Toelichting: Van buitenaf toegankelijk	REQ-36097

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

90.7 Terreininrichtingen / 🔧 90.71 Schoonloopvoorziening buitenzijde gebouw	Toelichting: Breedte min 2000 mm; lengte min. 900 mm.	REQ-38891
---	---	-----------

Overig

Nevenentree/tochtportaal

Omschrijving

Aanvullende toegang, bedoeld voor specifieke gebruikersgroepen.

REQ-38876

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	REQ-38878
	<i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor</i>	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44512
Vrije breedte	≥ 2100 mm ^①	REQ-47696
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	
Vrije lengte	≥ 3000 mm	REQ-47691
	<i>Toelichting: Lengte tochtportaal</i>	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= Aan de buitenzijde voorzien van luifel of soortgelijke beschutting (min. 1200 mm) zodat gebruikers droog kunnen staan.	REQ-38879
Uitstraling	= Representatief, uitnodigend, herkenbaar.	REQ-38881
Afsluitbaar	= Ja; van binnen- en buitenuit.	REQ-46377
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-45969
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Beperk galm en harde contactgeluiden van bijv. dichtslaande deuren en voetstappen. Beperk geluidsoverlast voor evt. nabijgelegen verblijfsruimten.	REQ-47215
Temperatuur ^①	Beperk naar binnen stromen van koude of warme lucht. Het portaal moet temperatuurschommelingen opvangen en tocht tegenhouden.	REQ-48149
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.3 Buitendeuren /		REQ-47821
 31.30 Entredeur; met venster/zijlicht, dubbel		

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen /		REQ-43827
 42.0 Wandafwerking; basis		
43 Vloerafwerkingen /		REQ-43832
 43.0 Vloerafwerking; basis		
43 Vloerafwerkingen /	<i>Toelichting: Volledig oppervlak tochtportaal</i>	REQ-41281
 43.0 Vloerafwerking; schoonloopmat		
45 Plafondafwerkingen /		REQ-43835
 45.0 Plafondafwerking; basis		

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /		REQ-44759
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; enkel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45210
 63.10 Verlichting; centraal geregeld		

64.14 Entreesignalering / 🔑 64.14 Deurbel	Toelichting: Aan buitenzijde	REQ-47139
64.22 Intercomsysteem / 🔑 64.22 Intercom; buitenpost		REQ-45291
65.22 Toegangscontrolesysteem / 🔑 65.22 Toegangscontrolevoorziening		REQ-45324
65.23 Camerasysteem / 🔑 65.23 Camera; buiten	Toelichting: Aan buitenzijde, afhankelijk van risicoanalyse/scope	REQ-45541
7- Vaste voorzieningen		
71 Vaste verkeersvoorzieningen / 🔑 71.12 Bewegwijzering		REQ-45812
71 Vaste verkeersvoorzieningen / 🔑 71.12 Naamsaanduiding gevel	Toelichting: Aan buitenzijde	REQ-45827
8- Losse inventaris		
9- Terrein		
90.7 Terreininrichtingen / 🔑 90.71 Schoonloopvoorziening buitenzijde gebouw	Toelichting: Breedte min 2000 mm; lengte min. 900 mm.	REQ-38889
Overig		

Gang

Omschrijving

Horizontale verkeersruimte, afhankelijk van locatie ook ruimte biedend aan informele leer/overlegplekken.	REQ-38895
---	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor</i>	REQ-38172
Vrije hoogte ^①	≥ 2300 mm ^①	REQ-38185
Vrije breedte	≥ 1800 mm ^① <i>Toelichting: 3000 mm indien gang ook gebruikt wordt als onderwijsruimte.</i>	REQ-42208
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Zodanig dat looproutes kort en recht zijn. Dood/rondlopende gangen vermijden.	REQ-42204
Indeling ^①	= Voorkom dat obstakels en draaiende deuren het vrije loopoppervlak beperken. Deuren in de gangroute vermijden. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38893
Uitstraling	= Overzichtelijk, eenvoudige oriëntatie. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38896
Afsluitbaar	= [...]	
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45970

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkom dat geluiden (bijv. pratende leerlingen) overlast veroorzaken voor aangrenzende onderwijs/kantoorruimten.	REQ-48062
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	Voorzie in gevarieerde uitzichten naar buiten- en binnen, in het bijzonder aan het eind van een gang, bijdragend aan oriëntatie en een prettige beleving.	REQ-48058
Lucht ^①	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	<i>Toelichting: Vast raam aan het einde van een gang en/of als een gang gesitueerd is aan de gevel ten behoeve van oriëntatie en beleving.</i>	REQ-47925
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering		REQ-48516

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis		REQ-42669
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis		REQ-41216
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis		REQ-42670

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; enkel	<i>Toelichting: 1 per 10 m¹ t.b.v. schoonmaak</i>	REQ-44751
---	--	-----------

7- | Vaste voorzieningen

71 | Vaste verkeersvoorzieningen /

REQ-45813

 71.12 | Bewegwijzering

71 | Vaste verkeersvoorzieningen /

REQ-46895

 71.23 | Evacuatievoorziening

72 | Vaste gebruikersvoorzieningen /

REQ-47147

 72.10 | Ophang/presentatiepaneel

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Trappenhuis

Omschrijving

Verticale verkeersruimte, kan ook functioneren als vluchtweg bij calamiteiten.

REQ-38920

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	REQ-38908
	<i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor</i>	
Vrije hoogte ^①	≥ [...] mm	
Vrije breedte	≥ 1500 mm	REQ-46909
	<i>Toelichting: Zodat een persoon op een brancard gedragen kan worden.</i>	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Zodanig dat onnodig geloop door het gebouw wordt voorkomen en dat trapgebruik wordt aangemoedigd.	REQ-42201
	Evt. vluchtrappen liggen in pandig of zijn afgeschermd (voorkomen vandalisme).	
Indeling ^①	= Geen open trappen toegestaan bij gebruik door kinderen t/m 6 jaar.	REQ-48521
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= [...]	
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkom geluidsoverlast en hinderlijke trillingen voor omliggende verblijfsruimten.	REQ-47216
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	Vermijd grote verschillen in lichtintensiteit tussen trap/trappenhuis en omliggende ruimten.	REQ-48154
Lucht ^①	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

24 Trappen en hellingen /		REQ-48466
 24.10 Trap		

3- | Afbouw

34 Balustrades en leuningen /		REQ-41749
 34.20 Trap/hellingbaanleuning		

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen /		REQ-44114
 42.0 Wandafwerking; basis		
44 Trap- en hellingafwerkingen /		REQ-42070
 44.1 Trapafwerking		
45 Plafondafwerkingen /		REQ-44120
 45.0 Plafondafwerking; basis		

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	<i>Toelichting: 1 per 10 m² t.b.v. schoonmaak</i>	REQ-44755
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; enkel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45215
 63.10 Verlichting; centraal geregeld		

7- | *Vaste voorzieningen*

71 | Vaste verkeersvoorzieningen /

 71.12 | Bewegwijzering

REQ-45814

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Liftruimte/portaal

Omschrijving

Ruimte voor liftinstallatie, bedoeld voor gebouwgebruikers met beperkte mobiliteit en intern transport (bijv. schoonmaak- of lesmaterialen). Alleen relevant als er sprake is van meerdere lagen.	REQ-38921
---	-----------

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor.</i>	REQ-38909
Vrije hoogte ^①	≥ [...] mm	
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Goed zichtbaar en goed bereikbaar (< 90 m) vanaf hoofdentree.	REQ-45400
Indeling ^①	= Voor de lift voldoende manoeuvreerruimte voor een rolstoelgebruiker (1500 x 1500 mm). <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45394
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; liftinstallatie voorzien van toegangsbeveiliging.	REQ-47753
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45972

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Zorg dat gesprekken in de lift of installatiegeluiden (denk ook aan verdiepingsaanduiding e.d.) niet doordringen in omliggende verblijfsruimten.	REQ-47969
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	[...]	

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

4- | Afwerkingen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; centraal geregeld	REQ-48204
64.22 Intercomsysteem / 🔧 64.22 Intercom; lift	REQ-48084
66 Transport / 🔧 66.10 Lift; personen	REQ-47121
66 Transport / 🔧 66.10 Lift; goederen	REQ-48234

7- | Vaste voorzieningen

71 Vaste verkeersvoorzieningen / 🔧 71.12 Bewegwijzering	REQ-45815
--	-----------

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Facilitaire ruimten

Bergruimte; algemeen

Omschrijving

Facilitaire ruimte voor de opslag van leermiddelen, meubilair, schoonmaakmiddelen of andere schoolmaterialen.

REQ-40375

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44513
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46382
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	Extremen in kou of hitte te voorkomen. Let vooral op bij situering aan de gevel of in onverwarmde delen van het gebouw.	REQ-48133
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48135

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 | Binnendeuren /

 32.30 | Binnendeur; dicht; met stootplaat

REQ-41815

4- | Afwerkingen

42 | Binnenwandafwerkingen /

 42.0 | Wandafwerking; facilitair

REQ-42671

43 | Vloerafwerkingen /

 43.0 | Vloerafwerking; facilitair

REQ-41220

45 | Plafondafwerkingen /

 45.0 | Plafondafwerking; facilitair

REQ-42672

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; enkel

REQ-44655

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; facilitair

REQ-45166

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Bergruimte; speellokaal

Omschrijving

Facilitaire ruimte voor de opslag van materiaal dat gebruikt wordt in het speellokaal.

REQ-40377

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 6 m².</i>	REQ-40469
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44514
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Naast speellokaal	REQ-41187
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46383
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	Extremen in kou of hitte te voorkomen. Let vooral op bij situering aan de gevel of in onverwarmde delen van het gebouw.	REQ-48134
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48136

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 | Binnendeuren /

 32.30 | Binnendeur; dicht; met stootplaat

REQ-43938

4- | Afwerkingen

42 | Binnenwandafwerkingen /

 42.0 | Wandafwerking; facilitair

REQ-43837

43 | Vloerafwerkingen /

 43.0 | Vloerafwerking; facilitair

REQ-43839

45 | Plafondafwerkingen /

 45.0 | Plafondafwerking; facilitair

REQ-43841

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; enkel

REQ-44656

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; facilitair

REQ-45167

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

Bergruimte; medicatie/zorg

Omschrijving

Facilitaire ruimte voor de opslag van zorghulpmiddelen en opslag medicatie.

REQ-42217

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44515
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46384
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	Voorkom hoge temperaturen in relatie tot bederven medicatie.	REQ-48122
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48137

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 | Binnendeuren /

 32.30 | Binnendeur; dicht; met stootplaat

REQ-43939

4- | Afwerkingen

42 | Binnenwandafwerkingen /

 42.0 | Wandafwerking; facilitair

REQ-43838

43 | Vloerafwerkingen /

 43.0 | Vloerafwerking; facilitair

REQ-43840

45 | Plafondafwerkingen /

 45.0 | Plafondafwerking; facilitair

REQ-43842

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; enkel

Toelichting: Onder meer t.b.v. koelen medicijnen.

REQ-44657

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; facilitair

REQ-45168

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Bergruimte; (mobiliteits)hulpmiddelen

Omschrijving

Facilitaire ruimte voor de opslag van apparatuur/hulpmiddelen in relatie tot integrale toegankelijkheid (bijv. tillift). Eventueel combineerbaar met andere bergruimten.

REQ-47309

Onderwerp: *Inclusiviteit*

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n) <i>Toelichting: Min. 1 opstelplek voor scootmobielen.</i>	REQ-47918
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-47322
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-47319
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	Extremen in kou of hitte te voorkomen. Let vooral op bij situering aan de gevel of in onverwarmde delen van het gebouw.	REQ-48123
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48138

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; met stootplaat	REQ-47311
--	-----------

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; facilitair	REQ-47310
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; facilitair	REQ-47315
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; facilitair	REQ-47314

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; enkel	REQ-47312
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; facilitair	REQ-47313

7- | Vaste voorzieningen

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Garderobe; personeel

Omschrijving

Ruimte voor het opbergen van persoonlijke eigendommen (zoals jassen en schoenen) voor personeel.

REQ-42482

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44516
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= Rommelig beeld zoveel mogelijk voorkomen. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45945
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46428
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45974

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]
Temperatuur ^①	[...]
Licht ^①	[...]
Lucht ^①	[...]

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 | Binnendeuren /

 32.30 | Binnendeur; dicht;

REQ-46499

4- | Afwerkingen

42 | Binnenwandafwerkingen /

 42.0 | Wandafwerking; basis

REQ-42673

43 | Vloerafwerkingen /

 43.0 | Vloerafwerking; basis

REQ-42674

45 | Plafondafwerkingen /

 45.0 | Plafondafwerking; basis

REQ-42675

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; enkel

REQ-45460

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; centraal geregeld

REQ-45706

7- | Vaste voorzieningen

76 | Vaste opslagvoorzieningen /

 76.10 | Kledingkast/hangers; personeel

REQ-46110

8- | Losse inventaris

Garderobe; kinderen

Omschrijving

(Eventueel aparte) ruimte voor het opbergen van o.a. jassen, tassen en schoenen, welke gecombineerd kan worden met de verkeersruimte of andere ruimten.

REQ-42483

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44517
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= Rommelig beeld zoveel mogelijk voorkomen. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45946
Afsluitbaar	= [...] <i>Toelichting: Meestal geen aparte ruimte</i>	REQ-46796
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-45973

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]
Temperatuur ^①	[...]
Licht ^①	[...]
Lucht ^①	[...]

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; basis	REQ-42676
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; basis	REQ-42677
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; basis	REQ-42678

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; enkel	REQ-45461
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; centraal geregeld	REQ-45707

7- | Vaste voorzieningen

76 Vaste opslagvoorzieningen / 🔧 76.10 Kledinghaken; kinderen	REQ-46044
--	-----------

8- | Losse inventaris

Reprovoorziening

Omschrijving

Plek voor het uitvoeren van kopieer-, print- en scanwerkzaamheden door personeel. Kan een aparte ruimte zijn of een plek in een andere ruimte zolang er voldaan kan worden aan de ventilatie-eisen.

REQ-40376

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-40439
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= Voldoende ruimte voor een werkblad en opbergvoorziening papier.	REQ-46352
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46797
	<i>Toelichting: Indien er sprake is van een aparte ruimte.</i>	
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-46003
	<i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	Houd rekening met warmteproductie apparatuur.	REQ-48159
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Verontreinigende apparatuur (bijv. printers, kopieermachine) staat bij voorkeur in een aparte ruimte. Indien dat niet mogelijk is, dan lokale afzuigvoorziening toepassen.	REQ-47836

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren /		REQ-48513
 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht		

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen /		REQ-40403
 42.0 Wandafwerking; basis		
43 Vloerafwerkingen /		REQ-41218
 43.0 Vloerafwerking; basis		
45 Plafondafwerkingen /		REQ-40402
 45.0 Plafondafwerking; basis		

5- | Installaties werktuigbouwkundig

57.0 Ventilatiesysteem /	<i>Toelichting: Alleen indien de apparatuur indien een niet-afgesloten ruimte staat.</i>	REQ-45369
 57.22 Bronafzuiging		

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	<i>Toelichting: Afgestemd op aanwezige apparatuur</i>	REQ-45462
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-47633
 63.10 Verlichting; facilitair		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-45773
 63.10 Lichtschakelaar		

7- | *Vaste voorzieningen*

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Keuken

Omschrijving

Centrale ruimte voor het bereiden van voedsel.

REQ-38251

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m²	
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-38270
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Centraal in het gebouw	REQ-41127
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46409
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Houd rekening met geluidsproductie keukenapparatuur.	REQ-48162
Temperatuur ^①	Houd rekening met warmte last keukenapparatuur.	REQ-48164
Licht ^①	[...]	
Lucht ^①	Zorg voor afvoer kooklucht, vocht en warmte. Voorkom dat etensluchtjes blijven hangen of zich verspreiden door het gebouw.	REQ-48166

Kenmerken

Relevante norm(en)	Voedselveiligheid conform HACCP-richtlijnen	REQ-48290
--------------------	---	-----------

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Buitenraam	REQ-47411
31.2 Buitenramen / 🔧 31.20 Zonwering	REQ-47412
32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; met venster/zijlicht	REQ-43948

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	REQ-43843
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; waterbestendig	REQ-43856
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; vochtbestendig	REQ-38267

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer / 🔧 52.90 Afvoerpunt	REQ-46316
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; koud	REQ-46526
53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wateraansluiting; warm	REQ-46527

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /		
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht	Toelichting: Afgestemd op aanwezige apparatuur; generieke aansluitingen 200 mm boven aanrechtblad.	REQ-45456
63.0 Verlichtingssysteem /		
 63.10 Verlichting; spatwaterdicht		REQ-45711

7- | Vaste voorzieningen

73 Vaste keukenvoorzieningen /		
 73.10 Keukeninrichting		REQ-38263

8- | Losse inventaris

9- | Terrein

Overig

Werkkast

Omschrijving

Facilitaire ruimte voor het opbergen van schoonmaakmiddelen, voorzien van een uitstortgootsteen.

REQ-40374

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	REQ-41172
	<i>Toelichting: Min. 1 per verdieping</i>	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ 3 m ²	REQ-40420
Vrije hoogte ^①	≥ [...] mm	
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= [...]	
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46430
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]
Temperatuur ^①	[...]
Licht ^①	[...]
Lucht ^①	[...]

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren /	REQ-42681
 32.30 Binnendeur; dicht; met stootplaat	

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen /	REQ-43845
 42.0 Wandafwerking; facilitair	
42 Binnenwandafwerkingen /	REQ-43597
 42.0 Wandafwerking; waterbestendig	<i>Toelichting: 600 mm rondom gootsteen.</i>
43 Vloerafwerkingen /	REQ-41221
 43.0 Vloerafwerking; facilitair	
45 Plafondafwerkingen /	REQ-40378
 45.0 Plafondafwerking; facilitair	

5- | Installaties werktuigbouwkundig

52.2 Vuilwaterafvoer /	REQ-46317
 52.90 Afvoerpunt	
53.0 Drinkwatersysteem /	REQ-46528
 53.10 Wateraansluiting; koud	
53.0 Drinkwatersysteem /	REQ-46529
 53.10 Wateraansluiting; warm	

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	REQ-48525
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; spatwaterdicht	
63.0 Verlichtingssysteem /	REQ-45709
 63.10 Verlichting; facilitair	

7- | *Vaste voorzieningen*

74 Vaste sanitaire voorzieningen /	REQ-46530
 74.11 Uitstortgootsteen met kraan	

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Technische ruimten

Techniekruimte

Omschrijving

Technische ruimte voor gebouwinstallaties zoals verwarming, ventilatie, water en elektra.

REQ-40470

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor</i>	REQ-40526
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44519
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Indien er één techniekruimte is ten behoeve van meerdere gebruikers, dan moet deze ruimte toegankelijk zijn voor de verschillende gebruikers.	REQ-46361
Indeling ^①	= Voldoende plaatsingsruimte voor de techniek en voldoende gebruiksruimte voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten.	REQ-46354
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46414
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkomen dat installatiegeluid overlast bezorgt voor naastgelegen verblijfsruimten.	REQ-46362
Temperatuur ^①	Let op evt. warmteproductie installaties.	REQ-48107
Licht ^①	Voldoende werklicht voor bediening en onderhoud van de installaties.	REQ-48110
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48113

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; met stootplaat	REQ-41819
--	-----------

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; facilitair	REQ-40475
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; facilitair	REQ-41223
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; facilitair	REQ-40480

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel	REQ-46122
62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 400 V	REQ-44716
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; facilitair	REQ-45712
64.50 Datanetwerk / 🔧 64.53 Data-aansluiting	REQ-47568

7- | *Vaste voorzieningen*

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Patchkast/netwerkruimte ICT

Omschrijving

Technische ruimte voor de plaatsing van ICT-apparatuur/netwerkvoorzieningen.

REQ-40471

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor</i>	REQ-44171
Vrije hoogte ^①	≥ 2600 mm ^①	REQ-44520
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Niet in de kelder of onder een sanitaire ruimte.	REQ-46368
Indeling ^①	= Voldoende plaatsingsruimte voor de techniek en voldoende gebruiksruimte voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten.	REQ-46369
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46415
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	Voorkomen dat evt. installatiegeluid overlast bezorgt voor naastgelegen verblijfsruimten.	REQ-48373
Temperatuur ^①	Let op warmteproductie ICT-apparatuur.	REQ-48378
Licht ^①	Voldoende werklucht voor bediening en onderhoud van de apparatuur.	REQ-48381
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48384

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren / 🔧 32.30 Binnendeur; dicht; met stootplaat	REQ-41820
--	-----------

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen / 🔧 42.0 Wandafwerking; facilitair	REQ-44140
43 Vloerafwerkingen / 🔧 43.0 Vloerafwerking; facilitair	REQ-44141
45 Plafondafwerkingen / 🔧 45.0 Plafondafwerking; facilitair	REQ-44142

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel	REQ-46123
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; facilitair	REQ-45713
64.50 Datanetwerk / 🔧 64.53 Data-aansluiting	REQ-47569

7- | Vaste voorzieningen

8- | *Losse inventaris*

9- | *Terrein*

Overig

Meterkast

Omschrijving

Technische ruimte waarin de nutsvoorzieningen zoals elektriciteitsmeters zijn geplaatst.

REQ-41431

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Aantal	= [...] ruimte(n)	
Capaciteit ^①	≥ [...] personen	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	REQ-44172
	<i>Toelichting: Onderdeel BVO-factor</i>	
Vrije hoogte ^①	≥ [...] mm	
Vrije breedte	≥ [...] mm	
Vrije lengte	≥ [...] mm	
Situering	= Nabij entree	REQ-42484
Indeling ^①	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit.	REQ-46410
Integraal toegankelijk	= [...]	

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid ^①	[...]	
Temperatuur ^①	[...]	
Licht ^①	Voldoende werklucht voor bediening en aflezen bemetering.	REQ-48116
Lucht ^①	Zorg voor basale ventilatie om muffe lucht en schimmelvorming te voorkomen	REQ-48119

Te plaatsen elementen

2- | Ruwbouw

3- | Afbouw

32.3 Binnendeuren /		REQ-41821
 32.30 Binnendeur; dicht; met stootplaat		

4- | Afwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen /		REQ-42683
 42.0 Wandafwerking; facilitair		
43 Vloerafwerkingen /		REQ-42684
 43.0 Vloerafwerking; facilitair		
45 Plafondafwerkingen /		REQ-42685
 45.0 Plafondafwerking; facilitair		

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /		REQ-46118
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; dubbel		
63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-47933
 63.10 Verlichting; facilitair		
64.50 Datanetwerk /		REQ-47570
 64.53 Data-aansluiting		

7- | Vaste voorzieningen

8- | Losse inventaris

Schoolplein

Omschrijving

Publiek toegankelijke, groene buitenruimte waar kinderen veilig kunnen spelen, bewegen en ontdekken. Geschikt voor fantasiespel, natuurbeleving, buitenlessen en ontprikkelen.	REQ-38958
--	-----------

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 5 m² per leerling</i>	REQ-38970
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^①	≤ 40 % <i>Toelichting: Kan afwijken in stedelijke omgeving.</i>	REQ-38972
Situering	= In de nabijheid moet minstens één (gemakkelijk te bereiken) toilet zijn.	REQ-47648
Indeling	= De indeling moet het mogelijk maken om eenvoudig toezicht te houden, met een apart deel voor kinderen tot 6 jaar, zodanig afgeschermd/ontworpen dat ze niet uit het zicht kunnen raken. Rondom de entree moet er voldoende opstelruimte zijn voor wachtende ouders. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-38974
Uitstraling	= Overzichtelijk, avontuurlijk, groen, speels.	REQ-38973
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-47731
Afsluitbaar	= Ja; van binnen- en buitenuit <i>Toelichting: Geldend voor het deel voor kinderen tot 6 jaar.</i>	REQ-38987

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ [...]	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ Voorzien in voldoende zon- en schaduwplekken	REQ-38978
Geluid ^①	≥ Overlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken.	REQ-38977

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

53.0 Drinkwatersysteem / 🔧 53.10 Wataersluiting; koud	<i>Toelichting: T.b.v. buitenkraan</i>	REQ-46531
--	--	-----------

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen / 🔧 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; buiten		REQ-45506
63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; buitenruimten; algemeen		REQ-44485
65.23 Camerasysteem / 🔧 65.23 Camera; buiten	<i>Toelichting: Afhankelijk van risicoanalyse/scope</i>	REQ-45553

7- | Vaste voorzieningen

74 Vaste sanitaire voorzieningen / 🔧 74.11 Buitenkraan	<i>Toelichting: op afgesloten deel</i>	REQ-38960
---	--	-----------

9- | Terrein

90.1 Grondvoorzieningen / 🔧 90.13 Afwatering/drainage		REQ-47876
90.3 Omheiningen / 🔧 90.3 Terreinafscheiding speelterrein	<i>Toelichting: Voor het deel voor kinderen tot 6 jaar.</i>	REQ-38961
90.4 Terreinafwerkingen / 🔧 90.40 Ondergrond speeltoestellen		REQ-38982
90.4 Terreinafwerkingen / 🔧 90.41 Verharding		REQ-47859

90.4 Terreinafwerkingen /	REQ-47860
 90.42 Vegetatie	
90.4 Terreinafwerkingen /	REQ-47864
 90.43 Watervoorzieningen voor spelen	
90.7 Terreininrichtingen /	REQ-38963
 90.71 Zandbak	
90.7 Terreininrichtingen /	REQ-38980
 90.71 Speelelementen/toestellen	
90.7 Terreininrichtingen /	REQ-38966
 90.71 Faunavoorzieningen	
90.7 Terreininrichtingen /	REQ-48388
 90.71 Prullenbak	
<i>Overig</i>	

Buitenberging; speelmateriaal

Omschrijving

Afsluitbare en overdekte bergruimte voor het opbergen van buitenspeelmateriaal.

REQ-38128

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^①	≤ [...] %	
Situering	= Gelegen nabij de buitenspeelruimte voor dagelijks gebruik, bij voorkeur binnen het gebouw dat aan de speelplaats grenst. Bij plaatsing los van het gebouw voorkomen dat de berging (toe)zicht over de buitenspeelruimte belemmert.	REQ-42488
Indeling	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Integraal toegankelijk	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit	REQ-46385

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ [...]	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ [...]	
Geluid ^①	≥ [...]	

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 | Gebruikersaansluitingen /

 62.12 | Stroomaansluiting; 230 V; buiten

REQ-44729

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; facilitair

REQ-45714

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

Overig

31.3 | Buitendeuren /

 31.30 | Buitendeur; dicht, met stootplaat

REQ-38131

Buitenberging; afval

Omschrijving

Afsluitbare ruimte op terrein of ondergrondse oplossing voor de tijdelijke opslag van afval.

REQ-38157

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^①	≤ [...] %	
Situering	= Bereikbaar vanaf zowel schoolterrein als openbare straat.	REQ-42544
Indeling	= [...]	
Uitstraling	= Zodanig positioneren of verhullen (bijv. met vegetatie) dat deze berging niet in het zicht is.	REQ-38992
Integraal toegankelijk	= [...]	
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit	REQ-38989

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ [...]	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ [...]	
Geluid ^①	≥ [...]	

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

63.0 | Verlichtingssysteem /

 63.10 | Verlichting; facilitair

REQ-45715

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

Overig

31.3 | Buitendeuren /

 31.30 | Buitendeur; dicht, met stootplaat

REQ-41650

Fietsenstalling; personeel; overdekt

Omschrijving

Overdekte stalling voor o.a. fietsen van medewerkers.

REQ-38991

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: 0,8 m² per fiets; 3,2 m² per bijzondere fiets (1,2 x 2,7 m).</i>	REQ-38163
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^①	≤ [...] %	
Situering	= [...]	
Indeling	= [...]	
Uitstraling	= Overzichtelijk, veilig	REQ-38995
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Toelichting: Min. 1% plekken (afgerond naar boven) geschikt voor bijzondere fietsen, conform NEN 9120.</i>	REQ-48292
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit	REQ-46431

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ [...]	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ [...]	
Geluid ^①	≥ [...]	

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

65.23 | Camerasysteem /

 65.23 | Camera; buiten*Toelichting: Afhankelijk van risicoanalyse/scope*

REQ-45546

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

90.7 | Terreininrichtingen /

 90.71 | Fietsenrek/beugel

REQ-38160

Overig

31.3 | Buitendeuren /

 31.30 | Buitendeur; dicht, met stootplaat

REQ-46487

Fietsenstalling; kinderen; onoverdekt

Omschrijving

Onoverdekte stalling voor fietsen van leerlingen.

REQ-41687

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ² <i>Toelichting: 0,8 m² per fiets; 3,2 m² per bijzondere fiets (1,2 x 2,7 m).</i>	REQ-41689
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^①	≤ [...] %	
Situering	= [...]	
Indeling	= [...]	
Uitstraling	= Overzichtelijk, veilig	REQ-41690
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Toelichting: Min. 1% plekken (afgerond naar boven) geschikt voor bijzondere fietsen, conform NEN 9120.</i>	REQ-48293
Afsluitbaar	= [...]	

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ [...]	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ [...]	
Geluid ^①	≥ [...]	

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-44486
 63.10 Verlichting; buitenruimten; algemeen		
65.23 Camerasysteem /	<i>Toelichting: Afhankelijk van risicoanalyse/scope</i>	REQ-45547
 65.23 Camera; buiten		

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

90.1 Grondvoorzieningen /		REQ-47877
 90.13 Afwatering/drainage		
90.7 Terreininrichtingen /		REQ-41688
 90.71 Fietsenrek/beugel		

Overig

Stallingsplek scootmobiel; overdekt

Omschrijving

Plek voor het stallen scootmobiel of ander mobiliteitshulpmiddel, eventueel te combineren met een stallingsruimte voor fietsen.

REQ-47377

Onderwerp: *Inclusiviteit*

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^④	= [...] <i>Toelichting: Min. 1 plek</i> <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47384
Functioneel nuttig oppervlak ^④	≥ [...] m ² <i>Toelichting: Min. 700 x 1500 mm</i> <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47386
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^④	≤ [...] %	
Situering	= [...]	
Indeling	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Integraal toegankelijk	= Ja ^④	REQ-47732
Afsluitbaar	= Ja; van buitenuit	REQ-47385

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^④	≥ [...]
Windklimaat ^④	≥ [...]
Schaduw ^④	≥ [...]
Geluid ^④	≥ [...]

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

62.0 Gebruikersaansluitingen /	<i>Toelichting: T.b.v. opladen scootmobiel.</i>	REQ-48264
 62.12 Stroomaansluiting; 230 V; buiten		
65.23 Camerasysteem /	<i>Toelichting: Afhankelijk van risicoanalyse/scope</i>	REQ-47388
 65.23 Camera; buiten		

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

Overig

31.3 Buitendeuren /		REQ-47714
 31.30 Buitendeur; dicht, met stootplaat		

Toegangsroute naar gebouw

Omschrijving

Primaire toegangsroute(s) naar de entree(s) van het gebouw, vanaf de openbare ruimte, fietsenstalling en (integraal toegankelijke) parkeerruimte.	REQ-46834
---	-----------

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Obstakelvrije breedte	≥ 1800 mm ^①	REQ-47282
	Onderwerp: Inclusiviteit	
Verhardingspercentage ^①	≤ 100 %	REQ-46838
	Onderwerp: Inclusiviteit	
Situering	= Zodanig dat looproutes kort en recht zijn. Voorzien in route die toegankelijk is voor hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).	REQ-47287
	Onderwerp: Inclusiviteit	
Indeling	= Elke 20 m een passeerplaats voor gebruikers met mobiliteitshulpmiddelen van 1800 x 2100 mm.	REQ-47303
	Onderwerp: Inclusiviteit	
Uitstraling	= Overzichtelijk, eenvoudige oriëntatie, sociaal veilig.	REQ-47283
Integraal toegankelijk	= Ja ^①	REQ-47733
Afsluitbaar	= [...]	

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ Conform NPR 13201	REQ-46856
	Toelichting: 's avonds goed verlicht voor sociale veiligheid.	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ [...]	
Geluid ^①	≥ [...]	

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

63.0 Verlichtingssysteem / 🔧 63.10 Verlichting; buitenruimten; algemeen	REQ-46858
--	-----------

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

90.1 Grondvoorzieningen / 🔧 90.13 Afwatering/drainage	REQ-47878
90.4 Terreinafwerkingen / 🔧 90.41 Verharding	REQ-46835
90.7 Terreininrichtingen / 🔧 90.71 Prullenbak	REQ-48389

Overig

24 Trappen en hellingen / 🔧 24.20 Hellingbaan	Toelichting: Toepassen op ten minste één toegangsroute bij hoogteverschil > 20 mm.	REQ-48473
34 Balustrades en leuningen / 🔧 34.20 Trap/hellingbaanleuning	Toelichting: Indien er een hellingbaan wordt toegepast.	REQ-48485

Parkeergelegenheid

Omschrijving

Parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers, inclusief gehandicaptenparkeerplaats(en) en mogelijkheden voor kort parkeren ten behoeve van halen en brengen, en laden en lossen van goederen. Relevantie en realisatie evt. laadvoorzieningen afhankelijk van de scope van de opgave.

REQ-38164

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal ^①	= [...]	
Functioneel nuttig oppervlak ^①	≥ [...] m ²	
Obstakelvrije breedte	≥ [...] mm	
Verhardingspercentage ^①	≤ [...] %	
Situering	= Gehandicaptenparkeerplaatsen bij voorkeur binnen 50 m van hoofdentree. <i>Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-46697
Indeling	= [...]	
Uitstraling	= [...]	
Integraal toegankelijk	= Ja ^① <i>Toelichting: Min. 5% parkeerruimtes integraal toegankelijk, met minimum van 1. Onderwerp: Inclusiviteit</i>	REQ-47734
Afsluitbaar	= [...]	

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting ^①	≥ [...]	
Windklimaat ^①	≥ [...]	
Schaduw ^①	≥ [...]	
Geluid ^①	≥ [...]	

Te plaatsen elementen

5- | Installaties werktuigbouwkundig

6- | Installaties elektrotechnisch

63.0 Verlichtingssysteem /		REQ-44487
 63.10 Verlichting; buitenruimten; algemeen		
65.23 Camerasysteem /	<i>Toelichting: Afhankelijk van risicoanalyse/scope</i>	REQ-47513
 65.23 Camera; buiten		

7- | Vaste voorzieningen

9- | Terrein

90.1 Grondvoorzieningen /		REQ-47879
 90.13 Afwatering/drainage		

Overig

Ruimten & locaties

Locatie

Te plaatsen systemen

Ruimtelijke relaties

Relevante doelstellingen/uitgangspunten

Locatie /

Gebouw

Standaard kenmerken

BVO factor	= [...]	REQ-46232
	<i>Toelichting: Tussen 1,30 -1,45</i>	
Aantal	= [...]	

Te plaatsen systemen

Ruimtelijke relaties

Relevante doelstellingen/uitgangspunten

Bijlage: Definities standaardkenmerken

Ruimten & locaties /

Buitenruimte

Ruimtelijke eisen buitenruimte

Aantal	Het aantal buitenruimten van dit type dat er op deze locatie/voor dit project moet worden gerealiseerd.
Functioneel nuttig oppervlak	Het oppervlak dat beschikbaar moet zijn voor het faciliteren van gebruikersactiviteiten.
Obstakelvrije breedte - 1800	Zodat rolstoelgebruikers elkaar goed kunnen passeren, conform NEN 9120.
Verhardingspercentage	Het percentage van het oppervlak dat bedekt is met niet-waterdoorlatende oppervlakken (bijv. asfalt of tegels)
Integraal toegankelijk - Ja	Manoeuvrerruimte en positionering inrichtingselementen conform NEN 9120.

Stedenbouwfysisch comfort

Verlichting	Verlichtingskwaliteit in de buitenruimte in termen van verlichtingssterkte, gelijkmatigheid en tegengaan verblinding.
Windklimaat	Indicate van gewenste windklimaat in de buitenruimte, samenhangend met de beoogde gebruikersactiviteiten, uitgedrukt in klassen (conform NEN 8100) of algemene prestatie-eis.
Schaduw	Indicatie van de gewenste hoeveelheid schaduw (op heetste moment van de dag gedurende zomerdagen) op de buitenruimte, afkomstig van bomen (binnen 5 jaar na planting) en/of ontworpen constructies.
Geluid	Indicatie van hoe er moet worden omgegaan met geluid in de buitenruimte in relatie tot omliggende bebouwing.

Ruimten & locaties /

Ruimte

Ruimtelijke eisen

Algemeen

Capaciteit	Het aantal gelijktijdige gebruikers van de ruimte dat kan dienen als uitgangspunt voor installatieberekeningen.
Functioneel nuttig oppervlak	Het oppervlak dat beschikbaar moet zijn voor het faciliteren van gebruikersactiviteiten.
Vrije hoogte - 2800 - 2600 - 2300	De hoogte tussen bovenkant vloer (inclusief afwerking) en onderkant plafond (inclusief afwerking en onderconstructie). Voor onderwijsruimten conform PvE Frisse scholen, klasse B. Voor onderwijsruimten conform PvE Frisse scholen, klasse C. Min. vrije doorgangshoogte conform NEN 9120.
Vrije breedte - 2100 - 1800	Voor entrees conform NEN 9120, ten behoeve manoeuvreerruimte aan weerszijden entree. Voor gangen/looproutes conform NEN 9120 zodat rolstoelgebruikers elkaar goed kunnen passeren.
Indeling	Korte beschrijving van de indeling en/of inrichting van de ruimte.
Integraal toegankelijk - Ja	Minimale manoeuvreerruimte, vrije vloeroppervlaktes en positionering van inrichtingselementen conform NEN 9120.

Binnenklimaat; algemene aandachtspunten

Geluid	Niet-technische beschrijving van evt. aandachtspunten.
Temperatuur	Niet-technische beschrijving van evt. aandachtspunten.
Licht	Niet-technische beschrijving van evt. aandachtspunten.
Lucht	Niet-technische beschrijving van evt. aandachtspunten.

Woordenlijst

BVO-factor	Rekenfactor waarmee het functioneel nuttig vloeroppervlak wordt vermenigvuldigd om te komen tot bruto vloeroppervlak.
fte	Full time equivalent, een maatstaf voor omvang personeelsbestand.
Gecorrigeerde afstand	Begrip uit Bbl, waarbij voor het bepalen van de maximale loopafstand constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie buiten beschouwing worden gelaten.
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points, een systeem dat eisen stelt aan voedselveiligheid in professionele keukens.
Manoeuvreerruimte	Vlakke vrije vloeroppervlakte, om te kunnen manoeuvreren, draaien en/of keren, al dan niet met een mobiliteitshulpmiddel, conform NEN 9120.
Mobiliteitshulpmiddelen	Middelen die mensen met mobiliteitsproblemen helpen om zich te verplaatsen, zoals rolstoelen en scootmobielen of aangepaste buggy's/kinderwagens.
NEN 8100	Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving
NEN 9120	Nederlandse uitwerking van NEN-EN 17210: Prestatie-eisen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen
NPR 13201	Openbare verlichting - Kwaliteitscriteria
OVO/49358107	Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2024, nr. OVO/49358107, houdende regels voor de subsidieverstreking ten behoeve van het uitvoeren van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (Subsidieregeling Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting). Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-42099
PvE	Programma van eisen
PvE Frisse scholen	Programma van Eisen Frisse Scholen 2021
Ruimtelijk PvE	Overzicht van de te realiseren/aan te passen ruimten, met daarbij de relevante eisen per ruimten.
Strategisch PvE	Overzicht van de doelstellingen en ontwerppuitgangspunten voor het project.
Technisch PvE	Overzicht van de te realiseren/aan te passen technische systemen en elementen, met daarbij de relevante eisen per systeem/element.