
WIJKGERICHT GROENONDERHOUD BESTEK PERCEEL 3B ZUID

Gemeente Goes

Bezoek adres : M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes
Postadres : Postbus 2118, MC Goes
Telefoon : 0113 - 24 96 00 (algemeen nummer)

Status : definitief
Auteur : B.van den Berge
Datum laatste wijziging : 28-04- 2025

Besteknummer : Z25.222591 Perceel 3b

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Bereikbaarheid van de terreinen	6
07 Acceptatiekosten	7
08 Proces deelopdrachten aanleg werkzaamheden	7
09 Proces deelopdrachten onderhouds werkzaamheden	8
2.2 Nadere beschrijving	9
1 Beplanting	11
15 Bemesten van beplanting	11
16 Rooien en planten beplanting	11
161 Rooien beplanting	11
162 Maken plantvakken	12
163 Planten beplanting	12
164 Leveren beplanting	13
24 Rooien en planten bomen	14
241 Rooien van bomen bomen.	14
242 Verwijderen stobben	16
243 Maken plantplaats bomen	17
244 Planten bomen	18
245 Aanbrengen voorzieningen bij bomen	22
246 Opheffen groeiplaatsvoorzieningen	24
247 Leveren bomen	25
3 Gras	27
31 Maaien en bijmaaien grasveld	27
311 Maaien en bijmaaien grasveld (freq)	27
3110 <u>Maaien grasverharding</u>	27
3111 <u>Verwijderen maaisel op aanwijs</u>	27
32 Maaien en bijmaaien kruiden vegetatie	27
321 Maaien en bijmaaien extensief gras	27
3211 <u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 3x per jaar</u>	27

3212	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 2x per jaar</u>	28
3213	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 1x per jaar</u>	29
3214	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 1x per 3 jaar</u>	30
322	Maaien en ruimen oevers	31
3221	<u>Maaien en ruimen oevers 3x per jaar</u>	31
3222	<u>Maaien en ruimen oevers 2x per jaar</u>	32
3223	<u>Maaien en ruimen oevers 1x per jaar</u>	32
3224	<u>Maaien en ruimen oevers 1x per 2 jaar</u>	33
323	Maaien ongewenste kruiden	33
324	Bijmaaien rondom bomen in extensief gras en water	34
325	Maaien en bijmaaien extensief gras met weinig draagkrachtige bodem	34
3251	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 3x per jaar</u>	35
3252	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 2x per jaar</u>	36
3253	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 1x per jaar</u>	37
326	Sinusmaaieren	39
34	Afsteken/afsnijden graskanten	40
341	Afsteken en/of afsnijden harde graskanten	40
35	Maaien overige objecten	40
36	Gras ontdoen van blad	41
37	Inzaaien gras	41
371	Grondbewerking	41
372	Zaaien gazon en bermen	42
4	Water	45
41	Watergangen	45
411	Watergangen maaien en ruimen 2x per jaar	45
412	Watergangen maaien en ruimen 1x per jaar	47
413	Rietkragen 1x per 2 jaar	49
42	Greppels	50
43	Vijvers en poelen	51
44	Stortstenen	51
5	Verharding	53
56	Aanbrengen halfverharding	53
7	Overige leveringen of diensten	54
71	Inzetten werknemers en hand materieel	54
7110	<u>Assisteren bij het bladruimen</u>	55
72	Inzetten machines	55
721	Inzetten tractor	56
73	Leveringen	57
74	Rijplanten	57
8	Algemene en administratieve zaken	58
8005	<u>Opstellen deelopdrachten</u>	58
8006	<u>Kabels en leidingen</u>	58
9	Staartposten	60

3. B e p a l i n g e n 61

01	Algemeen en administratief	62
01 01	Algemene bepalingen	62
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	64
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	65
01 06	Betalingsregelingen: Declaraties	65
01 07	Zekerheidstelling	65
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	65
01 11	Verband met andere werken	66
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	66
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	67

01 14	Bouwstoffen	68
01 16	Verzekeringen	70
01 17	Vrijgekomen materialen	72
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	73
01 19	Arbeidsomstandigheden	73
01 20	Kwaliteitsborging	75
01 21	RAW-raamovereenkomst	75
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	75
01 23	Communicatie	76
01 24	Beeldkwaliteit	77
01 31	Te werk stellen SROI	77
01 32	WAADI	79
01 33	Wet Arbeid Vreemdelingen	79
01 40	Duurzaamheid	80
10	Werk algemene aard	82
10 0	Werk algemene aard, algemeen	82
10 02	Eisen en uitvoering	82
51	Groenvoorzieningen	84
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	84
51 02	Eisen en uitvoering	84
51 04	Risicoverdeling en garanties	84
51 06	Bouwstoffen	84
51 1	Water en watergangen	85
51 12	Eisen en uitvoering	85
51 2	Gras en kruidachtigen	86
51 21	Begrippen	86
51 22	Eisen en uitvoering	86
51 24	Risicoverdeling en garanties	87
51 4	Beplantingen	88
51 46	Bouwstoffen	88
51 5	Bomen	88
51 52	Eisen en uitvoering	88
51 56	Bouwstoffen	89
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	89
51 82	Eisen en uitvoering	89

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

02 Directie

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

De directie wordt gevoerd door of namens de gemeente Goes. De person(en) die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief of tijdens de eerste bouwvergadering bekend gemaakt worden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goes, in de wijken:

- Zuid;
- Oostmolenpark;
- Overzuid;
- Aria;
- De Poel.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- c. Rooien en planten van beplanting en bomen;
- e. Maaien van grassen en kruiden;
- f. Maaien van watergangen en waterpartijen;
- h. Assisteren tijdens bladval periode;
- i. Ter beschikking stellen werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De uitvoering van de werkzaamheden dient te starten op 1 januari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2027.

Gemeente Goes beschikt over de mogelijkheid om het werk driemaal met twee jaar te verlengen, waarbij schriftelijk wordt aangegeven of de gemeente Goes al dan niet gebruik maakt van de optie tot verlenging. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken.

De hoeveelheden in dit bestek betreffen de hoeveelheden voor 2 jaar.

De Opdrachtnemer garandeert de continuïteit van de Dienstverlening aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuïteit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer beïnvloeden (al dan niet bij/met onderaannemers), informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover op een tijdige en adequate wijze.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag. De korting is van toepassing op overschrijding van de tijdstippen gezamenlijk overeengekomen in het gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

PAR

In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De tekeningen behorende bij dit bestek staan op het Geoportaal van de gemeente Goes. De tekeningen zijn te benaderen via het volgende webadres:

<https://experience.arcgis.com/experience/3e42bb85f7244d1fbfdd79ea8de82e09>

Gebruiker: Goes_goesweb

Wachtwoord: BedrX27G

De opdrachtgever zal jaarlijks de tekeningen actualiseren.

Voor uitleg over het gebruik van de kaart, zie bijlage 13.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en/of bijwoonpunten:

1. Plaatsbepaling te planten bomen (stoppunt);
2. Levering plantmateriaal op locatie (bijwoonpunt);
3. Markeren van de fauna rust- en verblijfplaats en de groeiplaats of zaadbank van de te beschermen flora en fauna (bijwoonpunt);
4. Maaien van de sinuspaden (bijwoonpunt);

In afwijking van de Standaard artikel 01.13.05 lid 03 moet de aannemer het bereiken van een stop- en bijwoonpunten niet 1 maar 2 werkdagen van tevoren aangeven bij de directie.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Bijlage 6 V&G-plan (ontwerpfase)
- Bijlage 7a Plantlijst Grassen en Vaste Planten
- Bijlage 7b Plantlijst Solitaire Heesters en Sierplantsoen
- Bijlage 7c Plantlijst Haag- en Bosplantsoen
- Bijlage 7d Plantlijst Bomen
- Bijlage 8 Voorbeeld aan te brengen voorzieningen bij een geplante boom.
- Bijlage 9 Eisen leverantie plantmateriaal
- Bijlage 10 Aandachtssoorten gemeente Goes

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 12 Relatie werkzaamheden Wijkbestek
- Bijlage 13 Gebruik van de kaart en koppeling tussen de besteksposten en de kaart.

05 Bereikbaarheid van de terreinen

Het werkterrein is gelegen in de openbare ruimte. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met het verkeer en andere gebruikers van de openbare ruimte.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 Acceptatiekosten

Daar waar in het bestek vermeld staat dat vrijgekomen materialen vervoerd moeten worden naar inrichting, dient dit een erkende verwerkingsinrichting te zijn met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Tevens dienen de bijkomende acceptatie/stortkosten bij de betreffende eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

08 Proces deelopdrachten aanleg werkzaamheden

Voor het opstellen van een deelopdracht dient het onderstaande stappenplan te worden aangehouden. Indien omwille van tijd afgeweken moet worden van het onderstaande tijdspad, dan wordt dit vooraf gezamenlijk vastgesteld.

Stap 1: Opdrachtgever stuurt verzoek tot opstellen deelopdracht.

Opdrachtgever levert de tekeningen (.pdf en/of .dwg) voor het uit te voeren werk. In een begeleidend schrijven worden bijzonderheden vermeld. Opdrachtnemer doet een voorstel voor een afspraak voor de in stap 3 genoemde vragenronde.

Stap 2: Opdrachtnemer bereidt de deelopdracht voor.

Intern proces van de opdrachtnemer zoals bijvoorbeeld het bezoek/ inventariseren van de locatie, grondboring, het bepalen van hoeveelheden, het bepalen van de werkwijze etc. Daaruit voortkomende vragen stuurt opdrachtnemer uiterlijk 2 werkdagen voor de in stap 3 genoemde vragenronde.

Stap 3: Vragenronde/ bespreking.

Binnen twee weken na verzoek van het opstellen van een deelopdracht vindt een bespreking plaats om alle vragen en opmerkingen voor het opstellen van de deelopdracht te behandelen. Na deze bespreking kan de deelopdracht compleet en definitief worden gemaakt.

Stap 4: Aanleveren deelopdracht.

Opdrachtnemer levert de deelopdracht aan opdrachtgever. Wanneer zaken verder uitgezocht moeten worden, wordt in overleg besloten dit voor of na gunning te doen.

Stap 5: Opdrachtgever controleert de deelopdracht.

De opdrachtgever beoordeelt de deelopdracht binnen een week. Het is mogelijk dat opdrachtgever in deze stap met wijzigingen komt, deze dienen volgens stap 4 verwerkt te worden, na goedkeuring volgt stap 6.

Stap 6: Afronding deelopdracht.

Mocht in stap 5 besloten zijn dat aanpassingen noodzakelijk zijn, dan verwerkt opdrachtnemer deze binnen één week en levert de nieuwe deelopdracht compleet aan.

Stap 7: Gunning.

Opdrachtgever geeft opdracht voor het uitvoeren van de deelopdracht.

N.B. een aanvraag voor deelopdracht(en) is geen garantie op akkoord voor uitvoering. Wel kan de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de deelopdracht(en) worden verrekend volgens de bestekposten in deel 2.2 van dit bestek.

09 Proces deelopdrachten onderhouds werkzaamheden

Voor het opstellen van een deelopdracht dient het onderstaande stappenplan te worden aangehouden. Indien omwille van tijd afgeweken moet worden van het onderstaande tijdsplan, dan wordt dit vooraf gezamenlijk vastgesteld.

Stap 1: Opdrachtgever stuurt verzoek tot opstellen deelopdracht.

Opdrachtgever levert de tekeningen (Geoportaal, .pdf en/of .dwg) met hoeveelheden of vraag voor het uit te voeren werk. In een begeleidend schrijven worden bijzonderheden vermeld. Opdrachtnemer doet een voorstel voor een afspraak voor de in stap 3 genoemde vragenronde.

Stap 2: Opdrachtnemer bereidt de deelopdracht voor.

Intern proces van de opdrachtnemer zoals bijvoorbeeld het locatie bezoek, het bepalen van de werkwijze, maken van de planning, etc. Daaruit voortkomende vragen stuurt opdrachtnemer uiterlijk 2 werkdagen voor de in stap 3 genoemde vragenronde.

Stap 3: Vragenronde/ bespreking.

Binnen twee weken na verzoek van het opstellen van een deelopdracht vindt een bespreking plaats om alle vragen en opmerkingen voor het opstellen van de deelopdracht te behandelen. Na deze bespreking kan de deelopdracht compleet en definitief worden gemaakt.

Stap 4: Aanleveren deelopdracht.

Opdrachtnemer levert de deelopdracht aan opdrachtgever. Wanneer zaken verder uitgezocht moeten worden, wordt in overleg besloten dit voor of na gunning te doen.

Stap 5: Opdrachtgever controleert de deelopdracht.

De opdrachtgever beoordeelt de deelopdracht binnen een week. Het is mogelijk dat opdrachtgever in deze stap met wijzigingen komt, deze dienen volgens stap 4 verwerkt te worden, na goedkeuring volgt stap 6.

Stap 6: Afronding deelopdracht.

Mocht in stap 5 besloten zijn dat aanpassingen noodzakelijk zijn, dan verwerkt opdrachtnemer deze binnen één week en levert de nieuwe deelopdracht compleet aan.

Stap 7: Gunning.

Opdrachtgever geeft opdracht voor het uitvoeren van de deelopdracht.

N.B. een aanvraag voor deelopdracht(en) is geen garantie op akkoord voor uitvoering. Wel kan de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de deelopdracht(en) worden verrekend volgens de bestekposten in deel 2.2 van dit bestek.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Beplanting De prijzen dienen inclusief de benodigde verkeersmaatregelen, rijdende afzettingen, ten zijn volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1105a, 1105b, 1125a, 1125b, 1126, 1201,1222, 1321c, 1321d, 1323a, 1323b en 1324.			
15			Bemesten van beplanting			
150050	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: op aanwijs directie. Betreft het leveren en aanbrengen van een laag houtsnippers in een plantvak incl. transport. Dikte: 10 cm. 9. Betreft sierbeplanting. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Houtsnippers .2. Hoeveelheid: 10 m3 per 100 m2 .9 Houtsnippers gelijkmatig verdelen tussen de beplanting en niet onderwerken.	m2	500,00	F
16			Rooien en planten beplanting			
161			Rooien beplanting			
161010	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het verwijderen van sierheesters. Leeftijd van de beplanting is divers. Karakter van de begroeiing: Sierheesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .1. Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag) .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.10 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	10,00	F
161020	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het verwijderen van sierheesters. Leeftijd van de beplanting is divers. Karakter van de begroeiing: Sierheesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.10 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
161030	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het verwijderen van sierheesters. Leeftijd van de beplanting is divers. Karakter van de begroeiing: Sierheesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.10 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	10,00	F
162			Maken plantvakken			
162010	510399		Maken plantvak voor sierheesters Situering: volgens deelopdracht. Betreft het maken van een plantvak voor sierheesters, voor zover deze niet samen valt met een groeiplaats van een boom. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantvak spitten en frezen. Bewerkingsdiepte: 0,30 m.	m2	1.000,00	F
162020	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht. 9. Betreft: bemesten van een nieuw aan te leggen plantvak, voor zover deze niet samen valt met een groeiplaats van een boom. Uitvoeren tegelijk met het maken van het plantvak volgens: 162010 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof : Schimmeldominante humuscompost .2. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2 .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m	m2	1.000,00	F
163			Planten beplanting			
163010	514216		Planten van bosplantsoen Situering: volgens deelopdracht. Betreft het planten van bosplantsoen. Incl. transport. Grondsoort: Klei. Plantmateriaal: Bosplantsoen met losse wortel. Plantmaat 0,80 - 1,00 m. Grootte per perceel: N.t.b. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereikte grond volgens 162010 of 243010 .2. Plantverband: Nader te bepalen. .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden van het plantvak, watergeven en controleren en eventueel herstellen van schade, tot aan de oplevering van de deelopdracht..	st	1.500,00	F
				st		1.500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163020	514217		Planten van sierplantsoen	st	3.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft het planten van sierplantsoen. Incl. transport				
			Grondsoort: Klei.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container potmaat t/m C3	st			3.000,00 I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens 162010 of 243010				
		.2.	Plantverband: Nader te bepalen.				
		.2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
			Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden van het plantvak, watergeven en controleren en eventueel herstellen van schade, tot aan de oplevering van de deelopdracht..				
163030	514218		Planten van haagplantsoen	st	3.000,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft het planten van haagplantsoen.				
			Grondsoort: Klei.				
			Plantmateriaal: Haagplantsoen met losse wortel.	st			3.000,00 I
			Plantmaat 0,80 - 1,00 m.				
		.4.	Blokhaag; plantverband driehoeksverband. 15 st/m2				
		.1.	In voorbereekte grond volgens 162010 of 243010				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein # Eventuele laagdikte of laagbreedte vermelden.				
		.2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
			Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden van het plantvak, watergeven en controleren en eventueel herstellen van schade, tot aan de oplevering van de deelopdracht.				
163040	514215		Planten van spullen of veren	st	10,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft het planten van spullen of veren.				
			Grondsoort: Klei.				
		1.	Spullen of veren zonder kluit. Plantmaat 1,50 -1,75 m.	st			10,00 I
		.1.	In voorbereekte grond volgens: 162010 of 243010				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
			Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden van het plantvak, watergeven en controleren en eventueel herstellen van schade, tot aan de oplevering van de deelopdracht.				
163050	512401		Planten van kruidachtigen.	st	750,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft: aanbrengen vaste planten.				
			Grondsoort: Klei				
			In voorbereekte grond volgens 162010 of 243010				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen potmaat p9 met goed doorwortelde kluit.	st			750,00 I
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband. Tot 7 st. per m2				
		.9	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
			Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden van het plantvak, watergeven en controleren en eventueel herstellen van schade.				
164			Leveren beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
164010	514299		Kosten plantlijst A (RAW-raamovereenkomst) Betreft het leveren van vast planten van plantlijst A uit bijlage 7a incl. laden, lossen en transport. Voorwaarden en kwaliteitseisen conform bijlage 9 Daadwerkelijke soorten worden per deelopdracht vastgesteld en afgerekend conform eenheidsprijzen plantlijst A.	st	1,00	F
164020	514299		Kosten plantlijst B (RAW-raamovereenkomst) Betreft het leveren van heesters van plantlijst B uit bijlage 7b. incl. laden, lossen en transport. Voorwaarden en kwaliteitseisen conform bijlage 9 Daadwerkelijke soorten worden per deelopdracht vastgesteld en afgerekend conform eenheidsprijzen plantlijst B.	st	1,00	F
164030	514299		Kosten plantlijst C (RAW-raamovereenkomst) Betreft het leveren van haag- en bosplantsoen van plantlijst C uit bijlage 7c incl. laden, lossen en transport. Voorwaarden en kwaliteitseisen conform bijlage 9 Daadwerkelijke soorten worden per deelopdracht vastgesteld en afgerekend conform eenheidsprijzen plantlijst C.	st	1,00	F
24			Rooien en planten bomen			
241			Rooien van bomen bomen.			
241010	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.2 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
241020	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.2 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241030	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 3. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.2 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
241040	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 4. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
241050	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 5. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241060	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 6. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
241070	515101		Verwijderen bomen. Situering: volgens deelopdracht. Boomsoort(en): Diverse soorten. Grondsoort: Klei. Vrije val is mogelijk. 7. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
242			Verwijderen stobben			
242010	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 1. Diameter stobben: tot 0,25 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.2 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
242020	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 2. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.2 m uit de stam .1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
242030	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 3. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.2 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
242040	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
242050	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 5. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
242060	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 6. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
242070	515102		Verwijderen stobben. Situering: volgens deelopdracht. 7. Diameter stobben: 1,50 m of meer .2. Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0.5 m uit de stam 1. Ontstane gaten vullen met teelgrond. Levering teelgrond volgens bestekspost 730010 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
243			Maken plantplaats bomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243010	510301		Maken plantplaats. Situering: volgens deelopdracht. Grondsoort: Klei. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m .9. Zode verwijderen (bovenste 5 cm). De aannemer wordt eigenaar van de zode. .3. Plantplaats spitten .8. Bewerkingsdiepte: 1,00 m	st	100,00	F	
243020	510202		Bemesten plantplaats. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: grondverbeteren tbv nieuw te planten bomen. Uitvoeren tegelijk met het maken van de plantplaats volgens: 243010 Grondsoort: Klei. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m .9. Per plantplaats: - Schimmeldominante humuscompost 0.5 m3 per plantplaats mengen door de bovenste 0.5 m. - Blad-/wormencompost 0.25 m3 per plantplaats. Afstrooien van de plantplaats.	st	100,00	F	
				m3			50,00 L
				m3			25,00 L
243030	510202		Bemesten plantplaats. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: grondverbeteren tbv nieuw te planten bomen. Uitvoeren tegelijk met het planten van de bomen volgens: 244040 , 244050 , 244060 , 244070 of 244080 Grondsoort: Klei. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m .9. Aanbrengen meststof in plantgat rondom de kluit per boom: - 2 Zakjes Treesaver Transplant o.g.. Inwerken in het plantgat. - 120 L. Vivimus o.g.. Inwerken in het plantgat. Aangebrachte meststoffen opmengen.	st	100,00	F	
				st			200,00 L
				m3			12,00 L
244			Planten bomen				
244010	510303		Maken plantgat. Situering: volgens deelopdracht. Plantgat maken in reeds aangebrachte groeiplaats. Aanleg groeiplaats volgens: 243010 Grondsoort: Klei .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Plantgat met een doorsnede van 1,5 keer de kluit omvang. .3. Diepte: 0,50 m .1.1. . . . Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
244020	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 10-12. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 10-12 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	5,00	F
244030	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 12-14. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 12-14 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
244040	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 14-16. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 14-16 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	30,00	F
244050	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 16-18. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 16-18 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
244060	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 18-20. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 18-20 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 . Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	5,00	F
244070	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 20-25. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 20-25 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 . Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
244080	515213		Planten bomen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: planten van bomen in de maat 25-30. Periode van planten : Dec-feb. 2. Bomen met kluit Levermaat: 25-30 Sortiment: Divers. Beschadigde takken verwijderen. Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. .2. In plantgaten gemaakt volgens: 244010 Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij. Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De kluit mag niet uit elkaar vallen. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bodemverbeteraar volgens: 243030 . Grond aandrukken. De grond niet verdichten. .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein rondom de nieuwe boom. .1. De boomspiegel vlak afwerken .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	5,00	F	
245			Aanbrengen voorzieningen bij bomen				
245010	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: boompalen en boombanden bij geplante bomen volgens: 244020 , 244030 , 244040 , 244050 of 244060 2. Verankering door middel van 2 boompalen per boom .1. Boompaal: Lengte: 2 m Diameter: 0,08 - 0,10 m Cilindrisch geschild, gepunt, aan 1 zijde plat, onbehandeld kastanje hout .1. Boomband: gerecycled rubber. Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde boomband ca. 2cm onder paalkop aanbrengen. .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting .1. Boompalen verticaal aanbrengen	st	80,00	F	
				st			160,00 L
				st			160,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
245020	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: boompalen en boombanden bij geplante bomen volgens: 244020 , 244030 , 244040 , 244050 of 244060	st	10,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal: Lengte: 3 m Diameter: 0,08 - 0,10 m Cilindrisch geschild, gepunt, aan 1 zijde plat, onbehandeld kastankehout	st			20,00 L
		.1.	Boomband: gerecycled rubber. Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde boomband ca. 2cm onder paalkop aanbrengen.	st			20,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m				
		.3.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				
245030	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: boompalen en boombanden bij geplante bomen volgens: 244070 of 244080	st	10,00	F	
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.9.	Verticale boompaal: - Lengte: 3 m. - Diameter: 0,08 - 0,10 m. - Cilindrisch geschild, gepunt, aan 1 zijde plat, onbehandeld kastankehout.	st			30,00 L
			Horizontale verbindingsregel: - Lengte: +/- 0,85m - Diameter: 0,08 - 0,10 m. - Halfronnd geschild onbehandeld kastanje hout.	st			30,00 L
		.1.	Boomband: gerecycled rubber. Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde 3 st. boomband gelijk aan de bovenkant van de paalkop aanbrengen. Op een hoogte van +/- 0,70 m. 2 st. boomband aanbrengen.	st			30,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m				
		.4.	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				
245040	515401		Aanbrengen ondergrondse boomverankering. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: ondergrondse kluitverankering aanbrengen bij bomen, geplant volgens: 244020 , 244030 , 244040 , 244050 of 244060 . Incl. grondwerk, aanvullen grond na aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	5,00	F	
		1.	Verankering: Verankering op wortelkluit; per boom drie houten palen aanbrengen, voorzien van drie ankerbanden en direct boven de wortelkluit onderling koppelen door middel van een spanband. Houten palen: Boompaal Kastankehout, rond/geschild/gepunt Palen inzagen op ca. 5-10cm onder paalkop. Diameter: 0,10-0,12 m (3st. per boom) Lengte: 1,50m Palen 'stekend' tegen de kluit aanbrengen. Kluitverankeringsset, type GGB 120650 (lev. Greenmax o.g.) bestaande uit: - 1 Spanband met ratelmechanisme, lengte min. 4.5m; - 3 ankerbanden (in lengte verstelbaar, met gespen) lengte min. 1.2m; - kokos kluit-bescherminingsmat diam. 80 cm. Ankerband met lus inhaken in paal. Daarna 3 ankerbanden onderling koppelen met lange spanband. Spanband opspannen bovenop de wortelkluit. Na aanbrengen en opspannen 'ratelmechanisme'	st			5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245050	515401		inpakken in plastic/folie en afdichten met tape.				
			Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met bestekspostnr 602040.				
		.2. . . .	Boom zonder groeiplaatsconstructie				
245060	515499		Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	5,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft: ondergrondse kluitverankering aanbrengen bij bomen, geplant volgens: 244070 of 244080 . Incl.				
			grondwerk, aanvullen grond na aanbrengen ondergrondse boomverankering.				
		1.	Verankering:	st			5,00 L
			Verankering op wortelkluit; per boom drie houten palen aanbrengen, voorzien van drie ankerbanden en direct				
			boven de wortelkluit onderling koppelen door middel van een spanband.				
			Houten palen: Boompaal Kastanjehout, rond/geschild/gepunt				
			Palen inzagen op ca. 5-10cm onder paalkop.				
			Diameter: 0,10-0,12 m (3st. per boom) Lengte: 1,50m				
			Palen 'stekend ' tegen de kluit aanbrengen.				
			Kluitverankeringsset, type GGB 120760 (lev. Greenmax o.g.) bestaande uit:				
			- 1 Spanband met ratelmechanisme, lengte min. 4.5m;				
			- 3 ankerbanden (in lengte verstelbaar, met gespen) lengte min. 1.2m;				
			- kokos kluit-bescherminsmat diam. 100 cm.				
			Ankerband met lus inhaken in paal. Daarna 3 ankerbanden onderling koppelen met lange spanband.				
			Spanband opspannen bovenop de wortelkluit.				
			Na aanbrengen en opspannen 'ratelmechanisme' inpakken in plastic/folie en afdichten met tape.				
			Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met bestekspostnr 602040.				
		.2. . . .	Boom zonder groeiplaatsconstructie				
245070	510299		Leveren en aanbrengen AquaBag	st	200,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft: het leveren en aanbrengen van een druppelzak bij een jonge boom..				
			Leverancier: GreenMax o.g.	st			200,00 L
			Plaatsing volgens specificaties leverancier.				
			Inhoud druppelzak: 75 Liter.				
			Druppelzakken bevestigen rond een boompaal en de lussen van de druppelzakken door de boomband rijgen.				
			Aanbrengen boomband volgens 245010 of 245030 .				
			Bij bestekspost 245020 de AquaBag vast maken met een boombandnagel.				
			AquaBag rondom de boompaal plaatsen dmv rits.				
			Standaard worden er twee druppelzakken per boom aangebracht.				
246			Leveren en aanbrengen houtsnippers.	st	100,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft het leveren en aanbrengen van houtsnippers rondom de nieuw aangeplanten bomen. Incl. transport.				
			Houtsnippers in een straal van 1,50 m rondom de boom gelijkmatig aanbrengen.				
			Dikte: 0,10 m.				
			Dikte rondom de stam: max. 0,05 m.				
			Gerekend is met: 0,70 m3 houtsnippers per boom	m3			70,00 L
			Opheffen groeiplaatsvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
246010	515499		Verwijderen bovengrondse boomverankering (2 korte palen) Situering: volgens deelopdracht. Betreft: verwijderen van boompalen inclusief boombanden. Lengte totale boompalen: tot 2 m. Aantal boompalen: 2 stuks per boom. Opgenomen resultaatsverplichting betreft het aantal bomen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	40,00	F
246020	515499		Verwijderen bovengrondse boomverankering (2 lange palen) Situering: volgens deelopdracht. Betreft: verwijderen van boompalen inclusief boombanden. Lengte totale boompalen: tussen de 2 en 3 m. Aantal boompalen: 2 stuks per boom. Opgenomen resultaatsverplichting betreft het aantal bomen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
246030	515499		Verwijderen bovengrondse boomverankering (3 lange palen) Situering: volgens deelopdracht. Betreft: verwijderen van boompalen inclusief boombanden. Lengte totale boompalen: tussen de 2 en 3 m. Aantal boompalen: 3 stuks per boom. Opgenomen resultaatsverplichting betreft het aantal bomen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
246040	515499		Losmaken ondergrondse boomverankering Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het los snijden van de spanbanden rondom de wortelhals en het verwijderen van de bovengrondse delen van de spanbanden. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
246050	515499		Verwijderen AquaBag Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het losmaken van de AquaBag druppelzak en het afgeven bij de directie. Ten behoeve van het hergebruiken van de druppelzak. De resultaatsverplichting betreft het aantal druppelzakken. De opdrachtgever blijft eigenaar van de druppelzakken Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de Troelstralaan 1 te Goes.	st	100,00	F
247			Leveren bomen			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
247010	514299	.	Kosten plantlijst D (RAW-raamovereenkomst)	st	1,00	F
		.	Betreft het leveren van bomen van plantlijst D uit bijlage			
		.	7d incl. laden, lossen en transport.			
		.	Voorwaarden en kwaliteitseisen conform Handboek			
		.	Bomen 2022 (ter info: 5.27 t/m 5.28).			
		.	Daadwerkelijke soorten worden per deelopdracht			
		.	vastgesteld en afgerekend conform eenheidsprijzen			
		.	plantlijst D.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Gras De prijzen dienen inclusief de benodigde verkeersmaatregelen, rijdende afzettingen, ten zijn volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1105a, 1105b, 1125a, 1125b, 1126, 1201,1222, 1321c, 1321d, 1323a, 1323b en 1324.				
31			Maaien en bijmaaien grasveld				
311			Maaien en bijmaaien grasveld (freq)				
3110			<u>Maaien grasverharding</u>				
311010	512503		Maaien grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Uitvoeringsperiode: in overleg met directie. Betreft het maaien van betonnen of kunststoffen doorgroeibare verharding. Betreft veelal parkeervakken. Te onderhouden oppervlak: Aantal percelen: onbekend.	are	42,96	F	
		2.	Standaard beheer				
		.4.	Grasveldtype: grasverharding				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar				
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen	are			7,16 I
3111			<u>Verwijderen maaisel op aanwijs</u>				
311110	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: op aanwijs directie. Betreft: opruimen maaisel op aanwijzing van de directie, wanneer er na een maaironde teveel maaisel achterblijft. Opruimen maaisel wat vrijkomt bij maaierwerkzaamheden van grasvelden . Vooralsnog is uitgegaan van het 1x per jaar vegen van alle 5% van het oppervlakte. Te onderhouden oppervlakte:	are	262,66	F	
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		.9.	Grootte per perceel: diverse				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are			131,33 I
32			Maaien en bijmaaien kruiden vegetatie Al het maaien van kruiden vegetaties vindt plaats op basis van ecologisch beheer. Voor het ecologisch beheer van gras en kruidachtigen wordt tevens verwezen naar de Standaard en deel 3, bepaling 51.22.06. De directie stelt iedere maaironde de exacte uitvoeringsperiode vast. Het kan zijn dat door weersomstandigheden een uitvoeringsperiode vervroegt of uitgesteld wordt. Het aantal weken binnen de uitvoeringsperiode blijft daarbij altijd ongewijzigd.				
321			Maaien en bijmaaien extensief gras				
3211			<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 3x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Dit betreft het maaien, hooien en ruimen in de onderstaande 3 perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321110	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaieren, hooien en ruimen 3x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1.4. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	4.914,96	F	
				are			819,16 I
321120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 1.4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaieren, hooien en ruimen. 3x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 321110 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1.9. Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	4.914,96	F	
				are			819,16 I
321130	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaieren, hooien en ruimen 3x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 1.2. Talud 1 : 3 of steiler 1.4. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	45,60	F	
				are			7,60 I
321140	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 1.4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaieren, hooien en ruimen. 3x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 321130 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1.9. Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	45,60	F	
				are			7,60 I
3212			<u>Maaieren, hooien en ruimen extensief gras 2x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Dit kan een combinatie in uitvoeringsperioden zijn van twee van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321210	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaïen, hooien en ruimen 2x. Inclusief bijmaaïen rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	4.708,44	F	
				are			1.177,11 I
321220	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaïen, hooien en ruimen. 2x gemaaid conform bestekspostnummer 321210 . 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	4.708,44	F	
				are			1.177,11 I
321230	512504		Maaïen kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaïen, hooien en ruimen 2x Inclusief bijmaaïen rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 2. Talud 1 : 3 of steiler 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	384,92	F	
				are			96,23 I
321240	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaïen, hooien en ruimen. 2x gemaaid conform bestekspostnummer 321230 . 2. Talud 1 : 3 of steiler 9. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	384,92	F	
				are			96,23 I
3213			<u>Maaïen, hooien en ruimen extensief gras 1x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. De uitvoeringsperiode betreft één van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321310	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaieren, hooien en ruimen 1x. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	13,75	F	
				are			6,87 I
321320	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Situering: zie tekeningen. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaieren, hooien en ruimen. 1x gemaaid conform bestekspostnummer 321310 . 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	13,75	F	
				are			6,87 I
321330	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaieren, hooien en ruimen 1x. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 2. Talud 1 : 3 of steiler 4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	4,00	F	
				are			2,00 I
321340	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer 4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaieren, hooien en ruimen. 1x gemaaid conform bestekspostnummer 321330 . 2. Talud 1 : 3 of steiler 9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	4,00	F	
				are			2,00 I
3214			<u>Maaieren, hooien en ruimen extensief gras 1x per 3 jaar</u> Maaieren en ruimen op aanwijs van directie. Indicatieve uitvoeringsperiode: week 39-46.				
321410	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: ruigte maaieren, 1x per 3 jaar. 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels. Uit te voeren in 1 werkgang.	are	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 3x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 322110 . .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	610,44	F	
3222			<u>Maaien en ruimen oevers 2x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Dit kan een combinatie in uitvoeringsperioden zijn van twee van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.	are			101,74 I
322210	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien en ruimen 2x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .2. Talud 1 : 3 of steiler .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	199,04	F	
322220	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 2x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 322210 . .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	199,04	F	
3223			<u>Maaien en ruimen oevers 1x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. De uitvoeringsperiode betreft één van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.	are			49,76 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322310	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien en ruimen 1x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .2. Talud 1 : 3 of steiler .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	349,14	F	174,57 I
322320	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens bestekstekening. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 322310 . .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurten per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are are	349,14	F	174,57 I
3224			<u>Maaien en ruimen oevers 1x per 2 jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. De uitvoeringsperiode betreft één van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				
322410	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: volgens bestekstekening. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien en ruimen 1x per 2 jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. 1. Ecologisch beheer .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per 2 jaar: taluds in even jaren en in oneven jaren gescheiden. Per deelopdracht te bepalen.	are	2,00	F	
322420	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens bestekstekening. 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x per 2 jaar gemaaid conform bestekspostnummer 322410 . .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurten per 2 jaar en met 1 maaibeurten per 2 jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	2,00	F	
323			Maaien ongewenste kruiden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323010	514199		Maaaien ongewenste kruiden Situering: Binnen 3 werkdagen na aanwijs van de directie Maaaien ongewenste kruiden op alle grasvelden genoemd onder post 32 van deel 2.2. van dit bestek Betreft het voor de bloei, met de bosmaaier of handcirkelmaaier o.g. afmaaaien van ongewenste kruiden als bijvoorbeeld: Distel en Reuzenbereklaauw. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	1,00	F	
324			Bijmaaaien rondom bomen in extensief gras en water Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. De uitvoeringsperiode betreft één van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				
324010	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Situering: volgens bestekstekening. Uitvoeringsperiode: "vroeg". Beteft het bijmaaaien rondom bomen, tussen de 0,2 meter en 0,5 meter vanaf de stam. Bijmaaaien met gebruik van boombeschermende maatregelen(b.v. beschermkap). Niet met vast mes. Te onderhouden aantal: 9. Bomen in bermen, nabij watergangen etc, gemaaid volgens bestekspostgroepen 32 en 4 . .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel ruimen en afvoeren gelijktijdig met het overige maaisel van het terrein waarin de boom staat. Maaisel vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	294,00	F	
				st			147,00 I
324030	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Situering: volgens bestekstekening. Uitvoeringsperiode: "laat". Beteft het bijmaaaien rondom bomen, tussen de 0,2 meter en 0,5 meter vanaf de stam. Bijmaaaien met gebruik van boombeschermende maatregelen(b.v. beschermkap). Niet met vast mes. Te onderhouden aantal: 9. Bomen in bermen, nabij watergangen etc, gemaaid volgens bestekspostgroepen 32 en 4 . .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel ruimen en afvoeren gelijktijdig met het overige maaisel van het terrein waarin de boom staat. Maaisel vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	3.208,00	F	
				st			1.604,00 I
325			Maaaien en bijmaaaien extensief gras met weinig draagkrachtige bodem Onder een bodem met weinig draagkracht wordt verstaan: Een bodem waarbij diepere insporing ontstaan dan 10 mm, bij het gebruik van een machine van max. 6 ton met aangepaste banden of rupsen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3251			<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 3x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Dit betreft het maaien en ruimen in de onderstaande 3 perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				
325110	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien, hooien en ruimen 3x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Draagvermogen van het terrein: maximaal een éénassige maaier. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend	are	492,00	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.9.	Grootte per peceel: divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.4.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			82,00 I
325120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend	are are	492,00	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.4.	Grasveldtype: kruidachtigen				
			Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 3x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 325110				
		.9.	Grootte per perceel: divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels.				
			Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang.				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
325130	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien, hooien en ruimen 3x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Draagvermogen van het terrein: maximaal een éénassige maaier. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend	are	6,00	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.9.	Grootte per peceel: divers				
		.2.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.4.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325140	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 3x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 325130 .9. Grootte per perceel: divers .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are are	6,00	F	1,00 I
3252			<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 2x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Dit kan een combinatie in uitvoeringsperioden zijn van twee van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				
325210	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien, hooien en ruimen 2x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Draagvermogen van het terrein: maximaal een éénassige maaier. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .9. Grootte per peceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are	472,00	F	118,00 I
325220	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 2x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 325210 .9. Grootte per perceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are are	472,00	F	118,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325230	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaieren, hooien en ruimen 2x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Draagvermogen van het terrein: maximaal een éénassige maaier. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .9. Grootte per peceel: divers .2. Talud 1 : 3 of steiler .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	40,00	F	
				are			10,00 I
325240	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaieren, hooien en ruimen. 2x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 325230 .9. Grootte per perceel: divers .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are are	40,00	F	10,00 I
3253			<u>Maaieren, hooien en ruimen extensief gras 1x per jaar</u> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. De uitvoeringsperiode betreft één van onderstaande 3 indicatieve perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21. Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.				
325310	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaieren, hooien en ruimen 1x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Draagvermogen van het terrein: maximaal een éénassige maaier. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .9. Grootte per peceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are	2,00	F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
325320	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 325310 .9. Grootte per perceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurten per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are are	2,00	F	1,00 I
325330	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien, hooien en ruimen 1x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Draagvermogen van het terrein: maximaal een éénassige maaier. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .9. Grootte per peceel: divers .2. Talud 1 : 3 of steiler .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are	2,00	F	1,00 I
325340	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 325330 .9. Grootte per perceel: divers .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurten per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are are	2,00	F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
326			Sinusmaaïen Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. De verwachte uitvoeringsperioden zijn: '1ste sinuspad': jaarlijks in week 13. '1ste sinusvlak': jaarlijks in week 17. '2de sinuspad': jaarlijks in week 23. '2de sinusvlak': jaarlijks in week 27. '3de sinuspad': jaarlijks in week 36. '3de sinusvlak': jaarlijks in week 40. Ecologische doelstellingen: - Jaarlijks 10% overblijvend kruidachtige vegetatie in de winter.. - Overblijvende kruidachtige vegetatie mag niet 2 jaar achterelkaar op dezelfde plek staan. - Sinuspaden overlappen elkaar zo min mogelijk. - Monotoon sinuspad dient voorkomen te worden - Na iedere 'sinusvlak' blijft ongeveer 40% kruidachtige vegetatie staan.				
326010	512504		Maaïen kruidachtigen. Maaïen van een sinuspad. Te maaïen sinusgebied: zie bestekstekening. Situering te maaïen sinuspad: op aanwijs. Breedte sinuspad +/- 2 m1. Maaïen met messenbalk maaier Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar van 10% van het oppervlak. Te onderhouden oppervlakte: 1. Ecologisch beheer .9. Grootte per perceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	119,53 F		
326020	512508		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Te maaïen sinusgebied: zie bestekstekening. Ruimen maaïsel van sinuspad. Gemaaid conform bestekspostnummer 326010 Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar. Te onderhouden oppervlakte: 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .9. Grootte per perceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	119,53 F		
326030	512504		Maaïen kruidachtigen. Maaïen van de binnenkant tussen het sinuspad. Te maaïen sinusgebied: zie bestekstekening. Situering te maaïen 'sinusvlak': gebied tussen het sinuspad. Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar van 60% van het oppervlak. Te onderhouden oppervlakte: 1. Ecologisch beheer .9. Grootte per perceel: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	717,19 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
326040	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Te maaien sinusgebied: zie bestekstekening. Ruimen maaisel de 'sinus maaibeurt'. Gemaaid conform bestekspostnummer 326030 . Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar. Te onderhouden oppervlakte:	are	717,19	F	
		1.	Ecologisch beheer	are			199,22 I
		.4.	Grasveldtype: kruidachtigen				
		.9.	Grootte per perceel: divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
34			Afsteken/afsnijden graskanten				
341			Afsteken en/of afsnijden harde graskanten				
			Onder "harde graskanten" worden graskanten verstaan langs verhardingen. Graskanten langs een opsluitband, die het gras scheiden van een plantvak of dienen als erfafscheiding, vallen hier ook onder.				
341020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.000,00	F	
			Betreft: het machinaal afsteken en/of afsnijden van de graskanten grenzend aan verharding (excl. halfverharding). Inclusief afsteken of afsnijden rondom kolken die deels in de verharding en deels in het gras liggen.				
			Situering: op aanwijs directie.				
			Betreft: graskanten langs extensief gras die niet jaarlijks worden gestoken/gesneden.				
			Te onderhouden lengte:	m			2.000,00 I
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.9.	Uitvoeringsperiode augustus/september				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
35			Maaien overige objecten				
350010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	6,00	F	
			Betreft: het bijmaaien van schanskorven, 1 meter meter breed rondom schanskorven				
			Situering: op aanwijs directie.				
			Te onderhouden oppervlakte:	are			1,00 I
			Vegetatietype: 1-jarig riet en gras- en kruidachtigen				
			Inclusief het verwijderen van het maaisel.				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	Aantal beurten: 3 keer per jaar				
			Uitvoeringsperiode: weeknummers 20, 28 en 40.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
350020	512504		Maaaien kruidachtigen. Betreft: het vrijmaaaien van brughoofden, 2 meter meter breed aan beide zijde Situering: op aanwijs directie. Te onderhouden oppervlakte: Vegetatietype: 1-jarig riet en gras- en kruidachtigen Inclusief het verwijderen van het maaisel. 2. Standaard beheer .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Aantal beurten: 3 keer per jaar Uitvoeringsperiode: weeknummers 20, 28 en 40. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2,40	F	
350030	512599		Maaaien randen trappen en paden Betreft: het bijmaaaien van een bermstrook langs een trap of een fietspad Uitvoeringsperiode: weeknummers 20, 28 en 40. Situering: op aanwijs directie.. Te onderhouden lengte Maaibreedte: 1 meter Inclusief het verwijderen van het maaisel. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	600,00	F	
36			Gras ontdoen van blad				
360010	512531		Grasveld ontdoen van blad. Situering: op aanwijs directie. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Opraapwagen/trilo/veegmachine mag niet over het gras rijden. Gerekend is met jaarlijks 50% van het oppervlak. Te onderhouden oppervlakte: .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5.254,00	F	
37			Inzaaien gras				
371			Grondbewerking				
371010	222104		Diepspitten. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het losspitten van de aanwezige grondslag. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 25 m2 .9. Losspitten grond. .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m	are	10,00	F	
371020	222104		Diepspitten. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het losspitten van de aanwezige grondslag. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: tussen 25 en 100 m2 .9. Losspitten grond. .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m	are	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
371030	222104		Diepspitten. Situering: volgens deelopdracht. Betreft: het losspitten van de aanwezige grondslag. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: groter dan 100 m2 .9. Losspitten grond. .1.3. Bewerkingsdiepte: 0,60 m	are	10,00	F	
371040	222107		Frezen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft frezen van de grond t.b.v. het zaai klaar maken van bermen en gazons. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 25 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	10,00	F	
371050	222107		Frezen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft frezen van de grond t.b.v. het zaai klaar maken van bermen en gazons. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: tussen 25 en 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	30,00	F	
371060	222107		Frezen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft frezen van de grond t.b.v. het zaai klaar maken van bermen en gazons. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: groter dan 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	10,00	F	
371070	221131		Egaliseren. Situering: volgens deelopdracht. Betreft egaliseren bodem t.b.v. het zaai klaar maken van de bermen en gazons. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 25 m2 .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	10,00	F	
371080	221131		Egaliseren. Situering: volgens deelopdracht. Betreft egaliseren bodem t.b.v. het zaai klaar maken van de bermen en gazons. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: tussen 25 en 100 m2 .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	30,00	F	
371090	221131		Egaliseren. Situering: volgens deelopdracht. Betreft egaliseren bodem t.b.v. het zaai klaar maken van de bermen en gazons. Grondsoort: Klei. 9. Grootte per perceel: groter dan 100 m2 .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	10,00	F	
372			Zaaien gazon en bermen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
372010	512101		Zaaien. Situering: volgens deelopdracht. Betreft inzaaien gazons 9. Grootte per perceel: tot ca. 25 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 371010 , 371040 en 371070 .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld "Parken 1" Advanta of gelijkwaardig Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	8,00	F	
				kg			20,00 L
372020	512101		Zaaien. Situering: volgens deelopdracht. Betreft inzaaien gazons 9. Grootte per perceel: 25 en 100 m2. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 371020 , 371050 en 371080 .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld "Parken 1" Advanta of gelijkwaardig Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	20,00	F	
				kg			50,00 L
372030	512101		Zaaien. Situering: volgens deelopdracht. Betreft inzaaien gazons 9. Grootte per perceel: groter dan 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 371030 , 371060 en 371090 .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld "Parken 1" Advanta of gelijkwaardig Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	5,00	F	
				kg			12,50 L
372040	512101		Zaaien. Situering: volgens deelopdracht. Betreft inzaaien ruw gras. 9. Grootte per perceel: tot ca. 25 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 371010 , 371040 en 371070 .3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden "G2 Bloemrijk grasland - zware grond" Cruijdt Hoeck of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	2,00	F	
				kg			0,30 L
372050	512101		Zaaien. Situering: volgens deelopdracht. Betreft inzaaien ruw gras. 9. Grootte per perceel: 25 en 100 m2. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 371020 , 371050 en 371080 .3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden "G2 Bloemrijk grasland - zware grond" Cruijdt Hoeck of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	10,00	F	
				kg			1,50 L

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
372060	512101		Zaaïen. Situering: volgens deelopdracht. Betreft inzaaïen ruw gras. 9. Grootte per perceel: groter dan 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Voorafgaande aan het zaaïen de grond bewerken volgens 371030, 371060 en 371090 .3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden "G2 Bloemrijk grasland - zware grond" Cruijdt Hoeck of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	5,00	F	0,75	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Water De prijzen dienen inclusief de benodigde verkeersmaatregelen, rijdende afzettingen, ten zijn volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1105a, 1105b, 1125a, 1125b, 1126, 1201,1222, 1321c, 1321d, 1323a, 1323b en 1324.				
41			Watergangen				
411			Watergangen maaien en ruimen 2x per jaar Maaien en ruimen op aanwijs van directie. Indicatieve uitvoeringsperioden: Week 27-30 en week 39-46.				
411010	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 2x per jaar.	m	456,00	F	
		9.	Ecologisch beheer. Voor het maaïen van de sloten de koppen van de sloten bijmaaïen Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.	m			114,00 I
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.3.	Oeververdediging: in circa 20% van watergangen				
		.1.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.1.	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren				
411020	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 2x per kalenderjaar	m	456,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 411010	m			114,00 I
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen				
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.1.	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
411030	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 2x per jaar.	m	40,00	F	
		9.	Ecologisch beheer. Voor het maaïen van de sloten de koppen van de sloten bijmaaïen Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.	m			10,00 I
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.3.	Oeververdediging: in circa 20% van watergangen				
		.1.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.1.	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 2x per kalenderjaar	m	40,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 411030	m			10,00 I
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
411050	511401		Uitmaaien watergang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 2x per jaar.	m	20,00	F	
		9.	Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaien. Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.	m			5,00 I
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.2.	Oeververdediging: in circa 20% van watergangen				
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
411060	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte. Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 2x per kalenderjaar	m	20,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 411050	m			5,00 I
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411070	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte, maar bevaarbaar met maaiboot (1,90 breed). Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurt: 2x per jaar. 9. Ecologisch beheer. Voor het maaïen van de sloten de koppen van de sloten bijmaaïen Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: in circa 20% van watergangen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren	m	20,00	F	
				m			5,00 I
411080	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte. Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 2x per kalenderjaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 411070 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	20,00	F	
				m			5,00 I
412			Watergangen maaïen en ruimen 1x per jaar Maaïen en ruimen op aanwijs van directie. Indicatieve uitvoeringsperiode: Week 39-46.				
412010	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurt: 1x per jaar. 9. Ecologisch beheer. Voor het maaïen van de sloten de koppen van de sloten bijmaaïen Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: in circa 20% van watergangen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren	m	31.498,00	F	
				m			15.749,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 1x per kalenderjaar	m	31.498,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 412010				
		2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m			15.749,00 I
412030	511401		Uitmaaaien watergang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 1x per jaar.	m	10.810,00	F	
		9.	Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaaien Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.	m			5.405,00 I
		2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: in circa 20% van watergangen				
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
412040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 1x per kalenderjaar	m	10.810,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 412030				
		2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m			5.405,00 I
412050	511401		Uitmaaaien watergang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 1x per jaar.	m	1.500,00	F	
		9.	Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaaien Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.	m			750,00 I
		1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: in circa 20% van watergangen				
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412060	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte. Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 1x per kalenderjaar	m	1.500,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 412050	m			750,00 I
		2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
412070	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte, maar bevaarbaar met maaiboot (1,90 breed). Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 1x per jaar.	m	500,00	F	
		9.	Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaien Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.	m			250,00 I
		2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		2.	Oeververdediging: in circa 20% van watergangen				
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
412080	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: op aanwijs directie. Betreft watergangen zonder werkbreedte. Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 1x per kalenderjaar	m	500,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 412070	m			250,00 I
		2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
413			Rietkragen 1x per 2 jaar Maaien en ruimen op aanwijs van directie. Indicatieve uitvoeringsperiode: Week 39-46.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413010	511404		Uitmaaïen nat profiel van watergang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft watergangen. Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar. Ecologisch beheer. Voor het maaïen van de sloten de koppen van de sloten bijmaaïen Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. .9. Betreft het maaïen van het riet aan één kant van de watergang. Aan de andere kant van de watergang dient het riet gehandhaafd te blijven. .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: in circa 20% van watergangen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren	m	1.039,00	F	1.039,00 I
413020	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft greppel Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 1x per 2 jaar. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 413010 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	1.039,00	F	1.039,00 I
42			Greppels Maaïen en ruimen op aanwys van directie. Indicatieve uitvoeringsperiode: Week 39-46.				
420010	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft greppel Te onderhouden lengte: Aantal maaibeurten: 1x per kalenderjaar. Ecologisch beheer. Voor het maaïen van de sloten de koppen van de sloten bijmaaïen Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. .3. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .1. Droge watergang Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren	m	7.664,00	F	3.832,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens bestekstekening. Betreft greppel Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 1x per kalenderjaar.	m	7.664,00	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 420010 .	m			3.832,00 I
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
43			Vijvers en poelen				
430010	511406		Uitmaaaien waterpartij. Situering: volgens bestekstekening. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar	are	22,86	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.5.	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
			Oeververdediging: geen				
		.1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
430020	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering: volgens bestekstekening. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien vijvers en poelen Aantal beurten: 1x per jaar	are	22,86	F	
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 430010				
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
44			Stortstenen				
440010	512501		Maaaien bermen en taluds. Situering: op aanwijs directie. Grasveldtype: losse en ongelijke stortstenen. Maaaien tot bovenkant stortstenen. Betreft: maaaien en ruimen. Insclusief bijmaaaien rondom obstakels. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maai- zuigcombinatie is toegestaan.	are	5,00	F	
		2.	Standaard beheer				
		.3.	Langs watergang				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler				
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar, op aanwijs directie.				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
440030	512501		Maaïen bermen en taluds. Situering: op aanwĳs directie. Grasveldtype: losse en ongelijke stortstenen. Maaïen tot bovenkant stortstenen. Betreft: maaïen, en ruimen. Inclusief bijmaaïen rondom obstakels. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar. 2. Standaard beheer .3. Langs watergang . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .1. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar, op aanwĳs directie. 9 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Verharding				
56			Aanbrengen halfverharding				
560010	800199		Aanbrengen van kleischelpen	m3	25,00	F	
			Situering: volgens deelopdracht.				
			Betreft: het aanbrengen van kleischepen t.b.v. wandel-				
			en fietspaden, e.d.				
			Breedte kleiner dan 2,00 m, laagdikte 10 cm.				
			Inclusief leveren kleischelpen.	m3			25,00
			Inclusief transport en laden en lossen.				L
			Vlak afwerken.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Overige leveringen of diensten			
71			Inzetten werknemers en hand materieel			
710010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een groenvoorziener conform artikel 10.02.01 in deel 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Uitvoeringsperiode: jaarlijks in week 14 t/m 43 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener.	uur	120,00	F
710020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een groenvoorziener conform artikel 10.02.01 in deel 3. Uitvoeringsperiode: jaarlijks in week 1 t/m 13 en 44 t/m 52 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener.	uur	120,00	F
710030	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Betreft: het inzetten van een motorkettingzaag conform artikel 10.02.01 in deel 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Zaagbereik: ten minste 500 mm .2. Exclusief bediening. Bediening volgens bestekspost 710010 of 710020	uur	20,00	F
710040	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft: het inzetten van een bosmaaier conform artikel 10.02.01 in deel 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Exclusief bediening. Bediening volgens bestekspost 710010 of 710020	uur	20,00	F
710050	100599		Inzetten heggenschaar Betreft: het inzetten van een heggenschaar conform artikel 10.02.01 in deel 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening. Bediening volgens bestekspost 710010 of 710020	uur	20,00	F
710060	100599		Inzetten bladblazer Betreft: het inzetten van een bladblazer conform artikel 10.02.01 in deel 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening. Bediening volgens bestekspost 710010 of 710020	uur	20,00	F
710070	100599		Inzetten kantensnijder Betreft: het inzetten van een bladblazer conform artikel 10.02.01 in deel 3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening. Bediening volgens bestekspost 710010 of 710020	uur	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7110			<u>Assisteren bij het bladruimen</u>				
711010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
			Inclusief vervoer en gereedschap				
			In de bladvalperiode.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. .1. . . .	Werknemers: Groenvoorziener.				
			Groenvoorziener dient te beschikken over:				
			- benodigde persoonlijke beschermende middelen				
			- vervoer				
			- bladblazer				
			- handgereedschap				
72			<u>Inzetten machines</u>				
720010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Betreft: minigraver rups 2,5 ton incl. transportmiddel				
			Maximale breedte: 1,65 m				
			De volgende hulpvoorzieningen dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn inbegrepen:				
			- diverse graafbakken van 25 cm tot 120 cm breed.				
			- kantelbak.				
			Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform				
			CROW-publicatiereeks 96b				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
720020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	60,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.1. . . .	Wielgraafmachine				
			De volgende hulpvoorzieningen dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn inbegrepen:				
			- diverse graafbakken van 25 cm tot 120 cm breed.				
			- kantelbak.				
			- sorteer/houtknijper.				
			Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform				
			CROW-publicatiereeks 96b				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
720030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	20,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Met korfmaaier, breedte minimaal 3 m.				
		.1. . . .	Wielgraafmachine met korfmaaier				
			Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform				
			CROW-publicatiereeks 96b				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
720040	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00	F	
			Betreft: vrachtauto 4x4 met knijper				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
720050	100599		Inzetten maaiboot Betreft: maaiboot met maaikorf. In te zetten in zoet tot sterk brak water. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Maaikorf breedte: minimaal 2 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F	
720060	100599		Inzetten 3-delige kooimaaier Betreft: Inzetten van een 3-delige kooimaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	10,00	F	
720070	100599		Inzetten 3-delige cirkelmaaier Betreft: Inzetten van een 3-delige cirkelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	10,00	F	
721			Inzetten tractor				
721010	100518		Inzetten van een tractor. Betreft tractor met waterton t.b.v. watergeven. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 74 kW .1. Hulpvoorzieningen: Waterton t.b.v. watergeven. Inhoud tenminste 10 m3. Incl. hydraulische watergeefarm bedienbaar vanuit de cabine, reikwijdte 5 m, minimaal ø50 mm Werktuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	F	
721020	100518		Inzetten van een tractor. Betreft tractor voorzien van heggenlagmaaier met mulchdek aan een hydraulische arm. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. Hulpvoorzieningen: heggenlagmaaier, met een werkbreedte tot 150 cm aan een hydraulische arm. Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F	
721030	100518		Inzetten van een tractor. Betreft tractor voorzien van snoei-/zaagdek aan een hydraulische arm t.b.v. het snoeien van windsingels. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. Hulpvoorzieningen: snoei-/zaagdek aan een hydraulische arm, met een werkbreedte tot 150 cm. Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721040	100518		Inzetten van een tractor. Betreft tractor voorzien van een maai-zuig combinatie met een maaidek: Ecochopper o.g.. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: een maai-zuig combinatie met een maaidek: Ecochopper o.g.. Reikwijdte: minimaal 8 m. Maaibreedte: minimaal: 1,65 m. Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-publicatiereeks 96b .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
721050	100518		Inzetten van een tractor. Betreft tractor voorzien van een klepelmaaier t.b.v. het maaien van o.a. braakliggende terreinen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: klepelmaaier. Maaibreedte: minimaal 2 m. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F	
721060	100518		Inzetten van een tractor. Betreft tractor met zuigzagen t.b.v. het opzuigen van blad en natuurlijkafval. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 51 kW .1. Hulpvoorzieningen: Trilo zuigwagen S3 of gelijkwaardig. Laadcapaciteit van minimaal 3 m3. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
73			Leveringen				
730010	220301		Grond verwerken in plantgaten en beplantingsvakken. Gelijktijdig uitvoeren met het verwijderen van stobben, bomen en beplanting. Bij beplantingsvakken kan de bovenzijde breder zijn dan de aangegeven gemiddelde. Grondsoort: teelgrond. 1. Gemiddelde hoogte 0.20-0.50 m .2. Breedte bovenzijde gemiddeld 0.50-1.00 m .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m .9. De aanvulling gelijkmatig aandrukken. .9 Hoeveelheidsbepaling in overleg met de directie.	m3	20,00	F	
				m3			20,00 L
74			Rijplanten				
740010	101402		Toepassen rijplatenbaan. Situering: op aanwijs directie. Verplaatsen: niet verplaatsen. Verrekenen op toegepaste lengte per keer. .1. Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden die in ongunstige omstandigheden, niet anders dan machinaal, uitgevoerd kunnen worden, waarbij spoorvorming in de ondergrond anders niet te voorkomen is. .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Algemene en administratieve zaken			
8005			<u>Opstellen deelopdrachten</u> Betreft het opstellen van een deelopdracht conform het in deel 2.1 lid 08 en 09 omschreven stappenplan. De deelopdracht dient te bestaan uit: a. Afgeprijsde inschrijfstaat voor aanlegwerkzaamheden met onderbouwing van herleidbare hoeveelheden. b. Afgeprijsde inschrijfstaat voor onderhoudswerkzaamheden met onderbouwing van herleidbare hoeveelheden. c. Afgeprijsde bijkomstige werkzaamheden, anders genoemd dan opgenomen in deel 2.2. van dit bestek. d. Aanpassingen/aanvullingen op het werkplan, V&G-plan, Ecologisch werkprotocol e. Indien nodig verkeersplan met tekening(en)			
800510	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: opstellen van een voorstel voor een deelopdracht voor aanlegwerkzaamheden, volgens het proces in deel 2.1 paragraaf 08 van dit bestek. De plannen dienen digitaal ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.	keer	5,00	F
800520	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: opstellen van een voorstel voor een deelopdracht voor aanlegwerkzaamheden, volgens het proces in deel 2.1 paragraaf 08 van dit bestek. De plannen dienen digitaal ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.	keer	5,00	F
800530	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: opstellen van een voorstel voor een deelopdracht voor aanlegwerkzaamheden, volgens het proces in deel 2.1 paragraaf 08 van dit bestek. De plannen dienen digitaal ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.	keer	3,00	F
800540	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: opstellen van een voorstel voor een deelopdracht voor onderhoudswerkzaamheden, volgens het proces in deel 2.1 paragraaf 09 van dit bestek. De plannen dienen digitaal ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.	keer	10,00	F
8006			<u>Kabels en leidingen</u>			
800610	100111	1.	Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Situering: volgens deelopdracht. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' .1. Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800620	102101		Graven proefsleuf. Situering: door de aannemer te bepalen locatie(s) om graafschade te voorkomen. Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. het opsporen van kabels en leidingen. Hoeveelheid proefsleuven in overleg met directie. Opbouw van de ondergrond: grond/zand/klei Gemiddelde sleufdiepte: 1,2 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen .1. Sleufbedekking opnemen waar deze aanwezig is, in combinatie met aanwezige funderingslaag, inclusief opnieuw aanbrengen.	st	10,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2023 van het CROW (landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing.
- 04 De Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte is tegen betaling te verkrijgen via de Stichting CROW. Bestellen kan via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 1 en het onder lid 5 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 5 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van €225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
- 08 In afwijking van het gestelde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 (versie 2025))', vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking nummer Staatscourant 2025, 6896 van 26 februari 2025 van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op de Standaard geldt dat schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in paragraaf 01.01.13 lid 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, voor rekening zijn van de aannemer.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen. De opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.
- 08 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 09 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 10 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de UAV 2012 van toepassing.

01 01 14 G-rekenbesluit - onderaannemers

- 01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991. De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op te nemen.
- 02 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub c van het Besluit administratie voorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109).

De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer

HFD PAR ART LID

daarover schriftelijk inlichten.

De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op te nemen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de directie op iedere maandag een overzicht van de in de voorafgaande week uitgevoerde en door de aannemer opgenomen werkzaamheden, de voor het werk aangevoerde bouwstoffen en het ingezet personeel en materieel.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 04 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten bepalen in overleg met de directie.
- 05 De aantekeningen uit het weekrapport omvatten naast de punten als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012, de verslaglegging van (mondeling) gemaakte afspraken. Aantekeningen met betrekking tot verwerkte hoeveelheden dienen zo nodig vergezeld te gaan van gedetailleerde gegevens, berekeningen en schetsen, waaruit de hoeveelheden zijn te herleiden.
- 06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht aan de directie.
- 07 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn inbegrepen in de post "uitvoeringskosten".
- 08 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.
- 09 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het betreffende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.
- 10 De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.
- 11 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
- 12 De kosten van de in lid 11 bedoelde hermeting komen voor rekening van de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In die geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 02 In aanvulling op het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01. lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de declaratie te worden gezonden aan:

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
t.a.v. (naam directievoerder)
Postbus 2118
4460 MC GOES
Routenummer: (deze is op te vragen bij de directievoerder)

- 04 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummer van dit bestek;
 - bij bestekspostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
 - bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
 - bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid;
 - bij bestekspostnr(s) behorende totaalbedrag.
- 05 Declaraties van eventuele bestekwijziging dienen op de declaraties van de betalingstermijnen van het bestek te worden aangegeven.
- 06 Declaraties dienen te zijn voorzien van; naam en handtekening gemeentelijk contactpersoon.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

HFD PAR ART LID

toestemmingen

- 02 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
Onderhouds-/aanlegwerkzaamheden m.b.t.:
- kabels en leidingen
 - cultuurtechnische werkzaamheden
 - rioolwerkzaamheden
 - civieltechnische werkzaamheden
 - overige groenwerkzaamheden
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten, worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.
- 03 In hetzelfde werkgebied worden (groen)werkzaamheden door de Buitendienst van de opdrachtgever en door De Betho uitgevoerd.
- 04 De straat- en veegvuilbeheersing wordt uitgevoerd door de Buitendienst van de opdrachtgever.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren van klachten van betrokkenen.
- 02 Indien de aannemer ter zake van het verkeer opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft er per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: € 700 (zegge zevenhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 Schades en/of ongevallen

- 01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende schades en/of ongevallen of bijna ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsborging**

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

01 13 05 Registratiepunten

- 03 In afwijking van de Standaard artikel 01.13.05 lid 03 moet de aannemer het bereiken van een stop- en bijwoonpunten niet 1 maar 2 werkdagen van tevoren aangeven bij de directie.
- 05 De onderstaande momenten betreffen de registratiepunten overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard. Het betreft minimaal:
- Registeren van omgevingsfactoren die de bereikbaarheid van het te onderhouden object belemmeren;
 - Registeren aanwezige waargenomen flora- en fauna volgens ecologisch werkprotocol;
 - Registeren van locaties en tijdstip waarbij de voorgeschreven werkzaamheden door de weersomstandigheden niet uitvoerbaar zijn.
- 06 De resultaten van het registreren worden minimaal overlegd:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
 - bij oplevering van het werk.

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een plan van aanpak;
 - de wijze van uitvoering;
 - de inzet van werknemers incl. relevante diploma's en certificaten;
 - de inzet van materieel incl. fabricaat, type en capaciteit;
 - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
 - gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
 - relatie met werken door derde(n);
 - tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer.

01 13 08 Weekrapporten

- 01 In afwijking van de UAV dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "de directie maakt de weekrapporten op "te worden gelezen: "de aannemer maakt de weekrapporten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie in de gestelde termijn, conform U.A.V. 2012".

01 13 09 Werktijden

- 01 Ten behoeve van de in te zetten werknemers en materieel, zijn de werktijden in deze overeenkomst op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur t/m 17.00 uur.
- 02 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur en na 18:00 uur;
 - op zaterdagen;
 - op zon- en feestdagen.
- Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie. De toezichthouder moet namelijk aanwezig/ beschikbaar zijn gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
- 03 In verband met (geluids)overlast dienen werkzaamheden bij scholen buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
- 's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
 - 's middags van 13.00 uur tot 15.30 uur
- Het uitvoeren van werkzaamheden buiten deze tijden zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.

01 14 Bouwstoffen**01 14 08 Te leveren hout en houtproducten (o.a. boompalen)**

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.

HFD PAR ART LID

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

of

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid

of

b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
 - Annex I: User Manual TPAC;
 - Assessment matrix for system managers;
 - Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
 - Annex II: Category b evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief

HFD PAR ART LID

Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Algemeen

- 01 In afwijking op het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 43b lid 2 dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden van de door de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering.

01 16 03 Car- verzekering (door opdrachtgever)

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een doorlopende Constructie All Risks- verzekering (CAR-verzekering) afgesloten.
- 02 De doorlopende CAR- verzekering biedt geen standaard dekking voor de werken:
- met een verzekerde som hoger dan € 5.000.000,00;
 - met een bouwtermijn langer dan 24 maanden;
 - met een onderhoudstermijn langer dan 12 maanden;
 - persingen en/of boringen met een totale waarde van meer dan € 100.000,00;
 - bodemsaneringen;
 - baggerwerken met een aanneemsom van meer dan € 500.000,00;
 - parkeerkelders of parkeergarages;
 - bruggen en tunnels, m.u.v. loop- en fietsbruggen/tunnels tot € 500.000,00;
 - kademuren, kadewanden en andere afscheidingen met water;
 - ontgravingen binnen de 45-graden grens van belendingen op staal gefundeerd;
 - bemaling beneden de laagst bekende grondwaterstand binnen de invloedsfeer van bestaande bebouwing op staal gefundeerd;
 - bouwcombinaties met de gemeente;
 - onderhoud aan de zeesluis.

Bovengenoemde werken dienen voor aanvang van de werkzaamheden bij de verzekeraar te worden gemeld en zijn pas verzekerd na schriftelijke bevestiging hiervan. Bovendien kunnen er aanvullende preventieve eisen, dekkingsbeperkingen, of andere premie en eigen risico's van toepassing zijn.

- 03 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.
- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.
- 05 De CAR- verzekering is primair met uitzondering van aansprakelijkheid. De dekking voor de Rubriek Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en

HFD PAR ART LID

andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

06 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Rubrieken verzekerd:

Rubriek	Maximum verzekerd bedrag	Eigen risico per gebeurtenis
Het Werk	EUR 5.000.000,00	EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid *	EUR 1.250.000,00	EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen	EUR 1.250.000,00	EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel	EUR 25.000,00	EUR 250,00

* de Rubriek Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de aannemer(s).

Indien de in de polis en/of voorwaarden opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

Er kunnen andere eigen risico's van toepassing zijn in geval een werk separaat is aangemeld bij Centraal Beheer Achmea.

- 07 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 10 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. gemeente zal vervolgens zorgen voor melding bij Centraal Beheer Achmea.
- 11 De bouwdirectie c.q. gemeente beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 12 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- 13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

HFD PAR ART LID

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd.
- 03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder 01.16.04.01 en 01.16.04.02 vermeld op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.
- Houtig snoei afval;
 - overig groenafval;
 - puin;
 - restafval;
 - grond;
 - hout.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van vrijgekomen materialen zijn vermeld.

HFD PAR ART LID

01 17 11 Vrijgekomen materialen - snoeien

- 01 Het betreft het vellen, rooien en snoeien van houtachtige beplanting.
- 02 Het vrijgekomen houtachtige materiaal dient door de opdrachtnemer te worden afgevoerd, tenzij vooraf is bepaald dat (en hoe) een deel in het terrein moet worden achtergelaten.
De delen van het areaal waar vrijgekomen houtachtige materiaal (deels) niet wordt afgevoerd worden voorafgaand aan de uitvoering zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer geaccordeerd en/of dienen in het werkplan te worden opgenomen.
- 03 Het vrijgekomen houtachtige materiaal dient duurzaam te worden verwerkt met de volgende eisen:
- Het houtachtige materiaal mag niet worden ingezet voor energieopwekking;
 - Het houtachtige materiaal dient voor minimaal 75% te worden verwerkt tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost (Keurcompost of RPH certificering), mulchlaag bij beplanting, spaanplaat, houten palen en planken etc.);
 - Het overige deel mag naar eigen inzicht worden verwerkt;
 - In overleg met de opdrachtgever kan (tak)hout lokaal op stapels of rillen worden verwerkt en/of worden versnipperd en over het beplantingsvak worden verspreid. Bij het vellen van bomen kan, waar mogelijk, van een aantal bomen de stobbe hoog worden afgezaagd. Dit levert dood hout op wat voor insecten en paddenstoelen belangrijk is.
- 04 Opdrachtnemer geeft de vrijkomende houtachtige materialen af aan een erkende inrichting. Opdrachtnemer verstrekt aan directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan, als bedoeld in artikel 01 17 08 lid 01. De inrichting moet aantoonbaar het vrijgekomen materiaal duurzaam kunnen verwerken, zoals beschreven in bovenstaande lid 3. Hieruit moet blijken dat over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een bedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 01 Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-PLAN)

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
 - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
 - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
 - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
 - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
 - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - de handelswijze bij alarmsituaties;
 - het type van het alarmsysteem;
 - de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
 - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
 - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.

01 19 02 Coördinator voor uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.20.01 van de Standaard.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 04 Verlengen van een RAW raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 is het vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-Overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100, 813 Landschapsverzorging'.

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering vanaf 1-1-2027 geschiedt door de prijsindex van het 3de kwartaal 2026 te vergelijken met de prijsindex van 3de kwartaal 2025.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van het 3de kwartaal 2025

B1 = de index van het 3de kwartaal 2026

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt door bij de hierboven genoemde jaren één jaar op te tellen.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en**

HFD PAR ART LID

diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 Op het werk is de gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2023) van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: <https://www.stadswerk.nl>.
- 03 Naast alle beschermde soorten dient de opdrachtnemer de 'Aandachtssoorten van de gemeente Goes' op te nemen in het ecologisch werkprotocol. Deze aandachtsoorten staan vermeld in bijlage 10 en omvat minimaal alle orchideeënsoorten en alle rode lijstsoorten. Deze lijst met aandachtsoorten kan jaarlijks door de opdrachtgever worden aangepast en aangevuld.
- 04 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 05 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 06 In het ecologische werkprotocol dient mede de aanpak m.b.t. de aandachtsoorten flora en fauna conform lid 03 te worden beschreven.
- 07 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de lid 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 08 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.
- 09 De opdrachtgever beschikt over een online natuurwaardekaart t.b.v. het gebruik van de gedragscode. De natuurwaardekaart is te raadplegen op: <https://experience.arcgis.com/experience/c61c07a9926945258a48cad0f72d4c28/>

01 23 Communicatie**01 23 02 Informatieoverdracht en bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtgever draagt zorg voor de agenda en de schriftelijk verslaglegging van dit overleg. De eerste bouwvergadering is voor de aanvang van de werkzaamheden. Daarna dient er rekening gehouden te worden met minimaal één bouwvergadering per vier weken tijdens de looptijd van dit bestek.
- 02 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 03 In iedere onderhoudsploeg dient een het aanspreekpunt/de voorman in de

HFD PAR ART LID

Nederlandse taal te kunnen communiceren.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 02 Algemeen

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.

01 24 08 Opneming

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

01 31 Te werk stellen SROI

01 31 01 Te werk stellen SROI

- 01 Gemeente Goes hecht waarde aan Social Return On Investment (hierna: SROI). Op deze opdracht is SROI van toepassing
- 02 De Bevelandse opdrachtgevers hebben gezamenlijk een duurzame invulling voor SROI gerealiseerd door de aansluiting te vinden bij de kandidaten van GR de Bevelanden.

Voor de invulling van de SROI-verplichting behorende bij dit werk verwijzen wij u naar GR de Bevelanden.

Contactgegevens Social Return Bevelandse regio:

Marcel Flikweert

Tel: 0113-239100

Mob: 06-36083485

E-mail: m.flikweert@grdebevelanden.nl

- 03 Voor deze opdracht geldt dat 2% van de aanneemsom (excl. BTW) wordt ingezet ten behoeve van de door de opdrachtgever geselecteerde doelgroepen zoals benoemd in lid 4 en in bestand bij GR de Bevelanden of via partner organisaties.
- 04 De doelgroep die ingezet mag worden voor de SROI-invulling van dit contract maakt deel uit van de doelgroep van de participatiewet die 01-01-2015 ingegaan is. Hiernaast is er ook ruimte ingericht voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of voor opdrachtnemer specifieke SROI maatwerkprojecten. Een overzicht van de doelgroepen met bijbehorende SROI invulwaarde:

Doelgroep	Jaartarief (op basis van fulltime dienstverband)	Jaartarief (op basis van fulltime dienstverband) jaartarief omgerekend naar uurtarief (jaartarief /1.463 uur (JUS-norm))	Meetellen voor de periode van:
WW (> 6 maanden)	€ 20.000,00	€ 13,67	1 jaar
WW (< 6 maanden)	€ 10.000,00	€ 6,84	1 jaar

HFD PAR ART LID

Participatiewet	€ 45.000,00	€ 30,76	2 jaar
Banenafpraak en/ of geregistreerd in het doelgroepen- register	€ 50.000,00	€ 34,18	Altijd
WIA/WAO/WAZ	€ 40.000,00	€ 27,34	Altijd
Wajong	€ 50.000,00	€ 34,18	Altijd
WSW	€ 50.000,00	€ 34,18	Altijd
NUG (niet uitkering- sgerechtigde)	€ 5.000,00	€ 3,42	2 jaar
Voorgestelde wijz- iging: Jongeren zonder een startkwalificatie	Toevoegen van bouwblok jongeren zonder start- kwalificatie	€ 6,84	2 jaar
Leerling BBL niveau 1 & 2	€ 25.000,00	€ 17,01	Opleidingsperiode
Leerling BOL niveau 1 & 2	€ 15.000,00	€ 10,25	Opleidingsperiode
Leerling VSO/ praktijkonderwijs	€ 7.500,00	€ 5,13	Opleidingsperiode
Optie: 50-plussers	€ 5.000,00 extra	Eenmalig	-
Inburgeraars	€ 5.000,00 extra	Eenmalig	-
Sociale inkoop	Betaalde rekeningen aan een SW-bedrijf of een sociaal ondernemer	Eenmalig	-
Creatief social Return project	Waardebepaling door opdrachtgever	Eenmalig	-
Overige social Return bijdragen	€ 500,00 per dagdeel	Eenmalig	-
PSO-ladder: trede 1	10% korting van de SR-verplichting	Eenmalig	Geen PSO- waardering
PSO-ladder: trede 2	25% korting van de SR-verplichting	Eenmalig	Geen PSO- waardering
PSO-ladder: trede 3	50% korting van de SR-verplichting	Eenmalig	Geen PSO- waardering

05 De perso(o)n(en) die ingezet worden voor deze SROI-invulling mogen niet gelijktijdig voor een ander contract geteld worden. Ieder werk heeft een eigen

HFD PAR ART LID

SROI-opdracht.

- 06 De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor aan te tonen dat aan de SROI-opdracht van dit werk is voldaan en houdt derhalve urenstaten en overzicht van gemaakte kosten in het kader van SROI.
- 07 De aanbestedende gemeente stelt de SROI Coördinator van GR de Bevelanden op de hoogte van gunning en inhoud van de gegunde SROI opdracht. De opdrachtnemer treedt na opdrachtverlening in overleg met de SROI Coördinator van GR de Bevelanden, om gezamenlijk invulling te geven aan de SROI verplichting. Voor de SROI invulling gelden er in provincie Zeeland gezamenlijke en uniforme bouwblokken welke benoemd zijn in lid 4.
- 08 Voor het personeelslid dat bij opdrachtnemer werkzaam is als gevolg van de SROI afspraken gelden dezelfde richtlijnen met betrekking tot verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, veilig werken en de bepalingen uit de wet werk en zekerheid als het overige personeel. Opdrachtgever is hiervoor niet (financieel) aansprakelijk.
- 09 Indien blijkt dat opdrachtnemer voor minder dan 85% aan zijn SROI-verplichting heeft voldaan dan houdt opdrachtgever 2% van de aanneemsom in bij de laatste betalingstermijn.
- 10 Door inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met de toepassing van SROI.

01 32 WAADI**01 32 01 WAADI**

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) na te leven.

Onderaannemer(s) die arbeidskrachten aan inschrijver beschikbaar stellen moeten daarom een WAADI-registratie bij de Kamer van Koophandel hebben. Deze registratie toont de inschrijver vóór de inschakeling van de onderaannemer(s) schriftelijk aan opdrachtgever aan via een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren.

01 33 Wet Arbeid Vreemdelingen

HFD PAR ART LID

01 33 01 Wet Arbeid Vreemdelingen

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemers de bepaling van de Wav na te leven en deze bepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen kosten zijn voor de rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen zoals bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 jaar na het einde van de kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt (de aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen). De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en dit artikel controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen de boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerst volgende (termijn) betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

- 02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met het werk. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele jegens de opdrachtgever ingestelde 'werknemersaanspraken' in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen - natuurlijke personen.

01 40 Duurzaamheid

HFD PAR ART LID

01 40 02 Eisen motorische handgereedschap

- 01 Al het in te zetten motorische handgereedschap (zoals bladblazers en heggenscharen) moeten elektrisch zijn aangedreven. Motorisch handgereedschap welke worden aangedreven met een diesel- of benzinemotor zijn niet toegestaan.
- 02 Voor elke constatering dat het in te zetten motorisch handgereedschap niet voldoet aan het gestelde in lid 01, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100 per geval per dag.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel**

- 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers zijn voorzien van alle gereedschappen die benodigd zijn voor het uitvoeren van diverse groenwerkzaamheden. Zijn dienen minimaal te beschikken over:
- geschikt handgereedschap (zoals; schop, hark, riek, bezem ect.);
 - persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - kruiwagen;
 - auto met laadmogelijkheid (minimaal 1,5 m3);
 - voorzieningen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen (zoals; schrikhekken, schildjes en/of afzetlint).
- 02 De aannemer draagt er zorg voor dat de ter beschikking te stellen werknemers voldoende mogelijkheden en faciliteiten hebben tot rust en persoonlijke verzorging. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het uurtarief voor het ter beschikking stellen van de werknemers.
- 03 In afwijking van artikel 10.07.01 lid 01 van de standaard geldt dat alle reguliere taken die redelijkerwijs behoren bij de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek (vb. coördinatie, aansturing, planning, kwaliteitsborging, financiële verantwoording en/of communicatie met de opdrachtgever), onderdeel is van de opdracht en daarmee is inbegrepen in het uurtarief voor het ter beschikking stellen van werknemers.
- 04 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 01 van de Standaard valt de tijd die besteedt wordt aan het onderhoud en/of sleutelen aan het materieel ook niet onder de werktijd en kan dus niet verrekend worden.
- 05 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van aan- en afvoer van het materieel en hulpstukken, brandstoffen, smeermiddelen, e.d. in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

10 02 02 Inzetten van werknemers/vakbekwaamheid

- 01 In iedere werkploeg dient minimaal één werknemer opgeleid te zijn tot vakbekwaam hovenier niveau 3.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare vakgerichte beroepsopleiding te hebben gevolgd en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel en iedere werknemer van de (onder)aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde een Nederlandstalig aanspreekpunt aanwezig te zijn.
- 04 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en heel) verwacht. De (veiligheids)kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken. Deze bedrijfskleding moet zijn voorzien van bedrijfslogo.

HFD PAR ART LID

- 05 De opdrachtnemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 06 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 07 Indien de opdrachtnemer een overtreding maakt van onjuist inzet van materieel ten aanzien van rijsnelheden, bewegingen en behandeling zal de directie eenmalig een waarschuwing geven. De waarschuwing wordt aangetekend in de eerstvolgende bouwvergadering. Bij een tweede overtreding wordt per geval een korting van € 500,- toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 08 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient minimaal over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 09 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 10 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient minimaal over het certificaat Veilig werken langs de weg te beschikken.
- 11 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
- 12 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient te allen tijde in bezit te zijn van benodigde rijbewijzen, certificaten, e.d.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 11 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden vermeld in deze overeenkomst mag ten hoogste 5 mm bedragen bij (half)verhardingsoppervlakken en ten hoogste 10 mm op grasoppervlakken.
- 02 Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
- 03 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
- 04 Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.
- 05 Hanteer vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 01 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 Bouwstoffen**51 06 01 Teelgrond**

- 09 In aanvulling op bepaling 51.06.01 van de Standaard dient teelgrond vrij te zijn van overblijvende onkruiden.

51 06 05 Blad/wormencompost

- 01 Blad/wormencompost of gelijkwaardig moet bestaan uit de volgende gemiddelde samenstelling:
 - Stikstof (N): 5,1 kg/ton
 - Fosfaat (P₂O₅): 1,8 kg/ton
 - Kalium (K₂O): 1,9 kg/ton
 - Magnesium (MgO): 3,7 kg/ton
 - Koolzure kalk (CaCO₂): 7,5 kg/ton
 - Zwavel (SO₂): 2,7 kg/ton
 - Organische stof: 54,7% (van droge stof)
 - Droge stof: 43,8%
 - pH-KCl: 6,0
 - Zoutgehalte (EC): <2,5 mS/cm
 - Stabiliteit: <8,0 mmol O₂/kg o.s./uur
 - Uiterlijk: bruinzwart kruimelproduct
- 02 Blad/wormencompst moet vrij zijn van overblijvende onkruiden.

HFD PAR ART LID

- 03 Turf is niet toegestaan als organisch bestanddeel van dit eindproduct.
- 04 Het gehalte aan glas, metaal en plastic met een maaswijdte van > 2 mm (de som van alle bijdragen) in het eindproduct mag niet meer dan 0,1% bedragen, gemeten op basis van het droge gewicht.
- 05 Het gehalte aan primaire ziekteverwekkers in het eindproduct mag niet hoger zijn dan de volgende waarden:
- Salmonella spp: afwezig in 25 g vers gewicht;
 - E.coli: < 1000 kve/g vers gewicht (kve: kolonievormende eenheden).

51 06 13 Humuscompost

- 01 Humuscompost of gelijkwaardig moet bestaan uit de volgende gemiddelde samenstelling:
- Organischestofgehalte (%): 25 - 35%
 - Stikstof (N): 2 - 4 kg/ton
 - Zuurgraad (pH-KCL): 7-8
 - Fosfaat: 2-5 kg/ton
 - Soortelijk gewicht: 750-900 kg/m³
 - EC-waarde: 1- 1,5 mS/cm NEN-EN 13038
- 02 Humuscompost moet vrij zijn van overblijvende onkruiden.
- 03 Turf is niet toegestaan als organisch bestanddeel van dit eindproduct.
- 04 Het gehalte aan glas, metaal en plastic met een maaswijdte van > 2 mm (de som van alle bijdragen) in het eindproduct mag niet meer dan 0,1% bedragen, gemeten op basis van het droge gewicht.
- 05 Het gehalte aan primaire ziekteverwekkers in het eindproduct mag niet hoger zijn dan de volgende waarden:
- Salmonella spp: afwezig in 25 g vers gewicht;
 - E.coli: < 1000 kve/g vers gewicht (kve: kolonievormende eenheden).

51 1 Water en watergangen**51 12 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 12 05 Ecologisch beheer water en watergangen

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard bedragen de niet te maaïen delen per maaibeurt ten minste 0% en ten hoogste 30% van de in de bestekspost genoemde oppervlakte.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 04 van de Standaard kan de directie een korting van €250,- per dag en per locatie opleggen voor het niet tijdig vervoeren van het maaisel. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 07 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 07 van de Standaard, is het verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen niet toegestaan. Na goedkeuring van de directie is het verwijderen van de vegetatie met een "Ecochopper" pleksgewijs wel toegestaan.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 21 Begrippen****51 21 01 Algemeen**

- 02 Harde kanten: (gras)kanten langs een verhard oppervlak, alle vormen van opsluiting en putten.

51 22 Eisen en uitvoering**51 22 05 Maaïen**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard bedraagt de minimale hoogte van de grasvegetatie na het maaïen 40 mm en de maximale hoogte na het maaïen 70 mm voor de besteksposten vallend onder bestekspost 313.
- 12 Aanwezigheid van molshopen en natuurlijk afval/takken geeft geen aanleiding tot het niet maaïen van de grasvelden.
- 13 Het is niet toegestaan om door het maaïen zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein. Zwerfafval dat het maaïen belemmert dient de aannemer op te ruimen en af te voeren.
- 14 De aannemer dient er rekening mee te houden dat hij tot juni rondom de bollen heen moet maaïen. Dit dient uitgevoerd te worden zonder doorberekening van meerkosten.

HFD PAR ART LID

51 22 06 Ecologisch beheer gras en kruidachtigen

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 van de Standaard bedragen de niet te maaien delen per maaibeurt ten minste 0% en ten hoogste 30% van de in de bestekspost genoemde oppervlakte.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard kan de directie een korting van €250,- per dag en per locatie opleggen voor het niet tijdig vervoeren van het maaisel. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 07 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 07 van de Standaard, is het verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen niet toegestaan. Na goedkeuring van de directie is het verwijderen van de vegetatie met een "Ecochopper" pleksgewijs wel toegestaan.
- 08 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient het bijmaaien rondom bomen en obstakels in een werkgang met het maaien uitgevoerd te worden zodat de bomen en obstakels bijgemaaid zijn voordat het maaisel verwerkt en afgevoerd wordt.

51 22 14 Sinusmaaien

- 01 Het sinusmaaien moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een persoon die aantoonbaar in het bezit is van een Kleurkeur Basis certificaat, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.
- 02 Als gelijkwaardig voor Kleurkeur Basis wordt gerekend iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten. Deze persoon heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

51 22 23 Afsteken/afsnijden van graskanten

- 01 Vrijgekomen materiaal bij afsteken/afsnijden van graskanten dient voorafgaand aan de maaionderhoud, binnen een week na vrijkomen, teruggeblazen te worden op het grasveld.
- 02 Het afsteken of afsnijden van graskanten middels de inzet van een borstelmaschine is niet toegestaan.

51 24 Risicoverdeling en garanties**51 24 01 Maaien**

- 04 In aanvulling op artikel 51.24.01 van de Standaard mogen er geen werkzaamheden binnen een afstand van 0,20 m uit de stamvoet van een boom plaatsvinden. Het bijmaaien rondom bomen dient dan ook tot op 0,20 m uit de stamvoet van de boom plaats te vinden. .
- 05 In aanvulling op artikel 51.24.01 van de Standaard, het toepassen van een vast mes is niet toegestaan bij het bijmaaien. Het maaigereedschap dient voorzien te zijn van een beschermkap.

HFD PAR ART LID

51 24 02 Risicoverdeling en garanties maaien grassen en watergangen

- 01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 3 jaar) houtachtige opslag.

51 4 Beplantingen**51 46 Bouwstoffen****51 46 01 Milieu-eisen**

- 01 Bij de teelt van te leveren plantmateriaal zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten', met dien verstande dat:

- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.

Het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten' is te downloaden op www.planetproof.nl.

- 02 Bij de teelt van plantmateriaal zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

- 03 Bij de levering van plantmateriaal moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:

- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;
- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 5 Bomen**51 52 Eisen en uitvoering****51 52 28 Opleiding boomverzorger**

- 01 De werkzaamheden aan bomen moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

HFD PAR ART LID

51 56 Bouwstoffen**51 56 01 Milieu-eisen**

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten', met dien verstande dat:

- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.

Het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten' is te downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:

- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven.

Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;

- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

- 01 Vrijgekomen en losliggende materialen dienen binnen 24 uur te worden verzameld en verwijderd.
- 02 Onkruidbeheersing in de goten en randstroken op elementenverharding maakt onderdeel uit van de besteksposten die betrekking hebben op de onkruidbeheersing van het gehele verhardingsoppervlak (verharding - open verharding - elementverharding - onkruid).
- 03 De te behandelen verharding is inclusief de kantopsluiting en de daarbij behorende voegen.
- 04 Verharding (inclusief de voeg) grenzend aan gevels, schuttingen, e.d. behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 05 Vegen of borstelen met ijzeren/stalen borstels op natuursteenverhardingen is verboden.
- 06 Beschadigingen aan de verhardingen zoals asfaltwegen en trottoirs moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beschadigingen aan trottoirs zijn: breuk van tegels en banden en vergrote voegen tussen de tegels (3-5 mm). Er is sprake van schade aan asfaltverhardingen als de indrukken zichtbaar zijn. De aannemer dient schade aan verhardingen binnen 2 weken te herstellen
- 07 Bij thermisch bestrijden van onkruid dient er rekening te worden gehouden met kwetsbare objecten als regenpijpen, rubbertegels, kunstgras, schuttingen en dergelijke. De warmte mag geen schade toebrengen aan aangrenzende beplantingen.

Behoort bij: Z25.222591 Perceel 3b

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z25.222591 Perceel 3b

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z25.222591 Perceel 3b

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beplanting				
15	Bemesten van beplanting				
150050	Bemesten beplantingsvak met houtsnippers.	m2	500,00F		
16	Rooien en planten beplanting				
161	Rooien beplanting				
161010	Verwijderen begroeiing <0,5 m.	are	10,00F		
161020	Verwijderen begroeiing <1 m.	are	10,00F		
161030	Verwijderen begroeiing <2 m.	are	10,00F		
162	Maken plantvakken				
162010	Maken plantvak voor sierheesters	m2	1.000,00F		
162020	Bemesten beplantingsvak (compost).	m2	1.000,00F		
163	Planten beplanting				
163010	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	1.500,00F		
163020	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	3.000,00F		
163030	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	3.000,00F		
163040	Planten van spullen of veren (RAW-raamovereenkomst).	st	10,00F		
163050	Planten van kruidachtigen.	st	750,00F		
164	Leveren beplanting				
164010	Kosten plantlijst A (RAW-raamovereenkomst)	st	1,00F		
164020	Kosten plantlijst B (RAW-raamovereenkomst)	st	1,00F		
164030	Kosten plantlijst C (RAW-raamovereenkomst)	st	1,00F		
24	Rooien en planten bomen				
241	Rooien van bomen bomen.				
241010	Verwijderen bomen. (Diameter tot 0,25 m)	st	5,00F		
241020	Verwijderen bomen. (Diameter van 0,25 tot 0,50 m)	st	5,00F		
241030	Verwijderen bomen. (Diameter 0,50 tot 0,75 m)	st	5,00F		
241040	Verwijderen bomen. (Diameter van 0,75 tot 1,00 m)	st	5,00F		
241050	Verwijderen bomen. (Diameter 1,00 tot 1,25 m)	st	5,00F		
241060	Verwijderen bomen. (Diameter van 1,25 tot 1,50 m)	st	2,00F		
241070	Verwijderen bomen. (Diameter van 1,50 m of meer)	st	2,00F		
242	Verwijderen stobben				
242010	Verwijderen stobben. (Tot 0,25 m)	st	5,00F		
242020	Verwijderen stobben. (Van 0,25 tot 0,50 m)	st	10,00F		
242030	Verwijderen stobben. (Van 0,50 tot 0,75 m)	st	10,00F		
242040	Verwijderen stobben. (Van 0,75 tot 1 m)	st	5,00F		
242050	Verwijderen stobben. (Van 1,00 tot 1,25 m)	st	5,00F		
242060	Verwijderen stobben. (Van 1,25 tot 1,50 m)	st	2,00F		
242070	Verwijderen stobben. (Van 1,50 m of meer)	st	2,00F		
243	Maken plantplaats bomen				
243010	Maken plantplaats.	st	100,00F		
243020	Bemesten plantplaats. (Groeiplaats)	st	100,00F		
243030	Bemesten plantplaats. (Rondom kluit)	st	100,00F		
244	Planten bomen				
244010	Maken plantgat.	st	100,00F		
244020	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 10-12.	st	5,00F		
244030	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 12-14.	st	20,00F		
244040	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 14-16.	st	30,00F		
244050	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 16-18.	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244060	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 18-20.	st	5,00F		
244070	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 20-25.	st	5,00F		
244080	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 25-30.	st	5,00F		
245	Aanbrengen voorzieningen bij bomen				
245010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering (2 korte palen).	st	80,00F		
245020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering (2 lange palen).	st	10,00F		
245030	Aanbrengen bovengrondse boomverankering (3 lange palen).	st	10,00F		
245040	Aanbrengen ondergrondse boomverankering (t/m 18-20).	st	5,00F		
245050	Aanbrengen ondergrondse boomverankering (t/m 25-30).	st	5,00F		
245060	Leveren en aanbrengen AquaBag	st	200,00F		
245070	Leveren en aanbrengen houtsnippers.	st	100,00F		
246	Opheffen groeiplaatsvoorzieningen				
246010	Verwijderen bovengrondse boomverankering (2 korte palen)	st	40,00F		
246020	Verwijderen bovengrondse boomverankering (2 lange palen)	st	5,00F		
246030	Verwijderen bovengrondse boomverankering (3 lange palen)	st	5,00F		
246040	Losmaken ondergrondse boomverankering	st	5,00F		
246050	Verwijderen AquaBag	st	100,00F		
247	Leveren bomen				
247010	Kosten plantlijst D (RAW-raamovereenkomst)	st	1,00F		
3	Gras				
31	Maaien en bijmaaien grasveld				
311	Maaien en bijmaaien grasveld (freq)				
3110	<u>Maaien grasverharding</u>				
311010	Maaien grasveld.	are	42,96F		
3111	<u>Verwijderen maaisel op aanwijs</u>				
311110	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	262,66F		
32	Maaien en bijmaaien kruiden vegetatie				
321	Maaien en bijmaaien extensief gras				
3211	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 3x per jaar</u>				
321110	Maaien kruidachtigen.	are	4.914,96F		
321120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	4.914,96F		
321130	Maaien kruidachtigen op talud.	are	45,60F		
321140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld op talud.	are	45,60F		
3212	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 2x per jaar</u>				
321210	Maaien kruidachtigen.	are	4.708,44F		
321220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	4.708,44F		
321230	Maaien kruidachtigen op talud.	are	384,92F		
321240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld op talud.	are	384,92F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3213	<u>Maaaien, hooien en ruimen extensief gras 1x per jaar</u>				
321310	Maaaien kruidachtigen.	are	13,75F		
321320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	13,75F		
321330	Maaaien kruidachtigen op talud.	are	4,00F		
321340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld op talud.	are	4,00F		
3214	<u>Maaaien, hooien en ruimen extensief gras 1x per 3 jaar</u>				
321410	Maaaien kruidachtigen.	are	2,00F		
321420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien kruidachtigen.	are	2,00F		
321430	Maaaien kruidachtigen op talud.	are	1,00F		
321440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien kruidachtigen op talud.	are	1,00F		
322	Maaaien en ruimen oevers				
3221	<u>Maaaien en ruimen oevers 3x per jaar</u>				
322110	Maaaien kruidachtigen, oever op talud.	are	610,44F		
322120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	610,44F		
3222	<u>Maaaien en ruimen oevers 2x per jaar</u>				
322210	Maaaien kruidachtigen, oever op talud.	are	199,04F		
322220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld op talud.	are	199,04F		
3223	<u>Maaaien en ruimen oevers 1x per jaar</u>				
322310	Maaaien kruidachtigen, oever op talud.	are	349,14F		
322320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld op talud.	are	349,14F		
3224	<u>Maaaien en ruimen oevers 1x per 2 jaar</u>				
322410	Maaaien kruidachtigen, oever op talud 1x per 2 jaar.	are	2,00F		
322420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld op talud.	are	2,00F		
323	Maaaien ongewenste kruiden				
323010	Maaaien ongewenste kruiden	are	1,00F		
324	Bijmaaaien rondom bomen in extensief gras en water				
324010	Bijmaaaien rondom bomen tijdens maaironde "vroeg".	st	294,00F		
324030	Bijmaaaien rondom bomen tijdens maaironde "laat".	st	3.208,00F		
325	Maaaien en bijmaaaien extensief gras met weinig draagkrachtige bodem				
3251	<u>Maaaien, hooien en ruimen extensief gras 3x per jaar</u>				
325110	Maaaien kruidachtigen. Terreinen met weinig draagkracht	are	492,00F		
325120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	492,00F		
325130	Maaaien kruidachtigen. Terreinen met weinig draagkracht - op talud.	are	6,00F		
325140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld op talud.	are	6,00F		
3252	<u>Maaaien, hooien en ruimen extensief gras 2x per jaar</u>				
325210	Maaaien kruidachtigen. Terreinen met weinig draagkracht	are	472,00F		
325220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	472,00F		
325230	Maaaien kruidachtigen. Terreinen met weinig draagkracht	are	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325240	- op talud Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld op talud.	are	40,00F		
3253	<u>Maaien, hooien en ruimen extensief gras 1x per jaar</u>				
325310	Maaien kruidachtigen. Terreinen met weinig draagkracht	are	2,00F		
325320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2,00F		
325330	Maaien kruidachtigen. Terreinen met weinig draagkracht - op talud	are	2,00F		
325340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld op talud.	are	2,00F		
326	Sinusmaaien				
326010	Maaien kruidachtigen. Maaien sinuspad	are	119,53F		
326020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	119,53F		
326030	Maaien kruidachtigen. Maaien sinusvlak	are	717,19F		
326040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	717,19F		
34	Afsteken/afsnijden graskanten				
341	Afsteken en/of afsnijden harde graskanten				
341020	Afsteken/afsnijden van graskanten op aanwijs.	m	4.000,00F		
35	Maaien overige objecten				
350010	Vrijmaaien schanskorven.	are	6,00F		
350020	Vrijmaaien brughooften	are	2,40F		
350030	Maaien randen trappen en paden	m	600,00F		
36	Gras ontdoen van blad				
360010	Grasveld ontdoen van blad, vlak.	are	5.254,00F		
37	Inzaaien gras				
371	Grondbewerking				
371010	Diepspitten tot ca. 25 m2.	are	10,00F		
371020	Diepspitten tussen 25 en 100 m2.	are	30,00F		
371030	Diepspitten groter dan 100 m2.	are	10,00F		
371040	Frezen tot ca. 25 m2.	are	10,00F		
371050	Frezen tussen 25 en 100 m2.	are	30,00F		
371060	Frezen groter dan 100 m2.	are	10,00F		
371070	Egaliseren tot ca. 25 m2.	are	10,00F		
371080	Egaliseren tussen 25 en 100 m2.	are	30,00F		
371090	Egaliseren groter dan 100 m2.	are	10,00F		
372	Zaaien gazon en bermen				
372010	Zaaien gazons tot ca. 25 m2 (gazon).	are	8,00F		
372020	Zaaien gazons tussen 25 en 100 m2 (gazon).	are	20,00F		
372030	Zaaien gazons groter dan 100 m2 (gazon).	are	5,00F		
372040	Zaaien gazons tot ca. 25 m2 (ruw gras).	are	2,00F		
372050	Zaaien gazons tussen 25 en 100 m2 (ruw gras).	are	10,00F		
372060	Zaaien gazons groter dan 100 m2 (ruw gras).	are	5,00F		
4	Water				
41	Watergangen				
411	Watergangen maaien en ruimen 2x per jaar				
411010	Uitmaaien watergang 2x/jaar - breedte < 6 meter.	m	456,00F		
411020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	456,00F		
411030	Uitmaaien watergang 2x/jaar - breedte > 6 meter.	m	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	40,00F		
411050	Uitmaaaien watergang 2x/jaar - breedte < 6 meter (zonder werkbreedte).	m	20,00F		
411060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang (zonder werkbreedte).	m	20,00F		
411070	Uitmaaaien watergang 2x/jaar - breedte > 6 meter (zonder werkbreedte).	m	20,00F		
411080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang (zonder werkbreedte).	m	20,00F		
412	Watergangen maaaien en ruimen 1x per jaar				
412010	Uitmaaaien watergang 1x/jaar - breedte < 6 meter.	m	31.498,00F		
412020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	31.498,00F		
412030	Uitmaaaien watergang 1x/jaar - breedte > 6 meter.	m	10.810,00F		
412040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	10.810,00F		
412050	Uitmaaaien watergang 1x/jaar - breedte < 6 meter (zonder werkbreedte).	m	1.500,00F		
412060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang (zonder werkbreedte).	m	1.500,00F		
412070	Uitmaaaien watergang 1x/jaar - breedte > 6 meter (zonder werkbreedte).	m	500,00F		
412080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang (zonder werkbreedte).	m	500,00F		
413	Rietkragen 1x per 2 jaar				
413010	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	1.039,00F		
413020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.039,00F		
42	Greppels				
420010	Uitmaaaien watergang, greppel - breedte < 6 meter.	m	7.664,00F		
420020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	7.664,00F		
43	Vijvers en poelen				
430010	Uitmaaaien waterpartij.	are	22,86F		
430020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	22,86F		
44	Stortstenen				
440010	Maaaien stortstenen langs waterkant.	are	5,00F		
440030	Maaaien stortstenen langs waterkant (zonder werkbreedte).	are	2,00F		
5	Verharding				
56	Aanbrengen halfverharding				
560010	Aanbrengen van kleischelpen	m3	25,00F		
7	Overige leveringen of diensten				
71	Inzetten werknemers en hand materieel				
710010	Inzetten werknemer. Jaarlijks in week 13 t/m 44	uur	120,00F		
710020	Inzetten werknemer. Jaarlijks in week 1 t/m 12 en 45 t/m 52	uur	120,00F		
710030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	20,00F		
710040	Inzetten bosmaaier.	uur	20,00F		
710050	Inzetten heggenschaar	uur	20,00F		
710060	Inzetten bladblazer	uur	20,00F		
710070	Inzetten kantensnijder	uur	20,00F		
7110	<u>Assisteren bij het bladruimen</u>				
711010	Inzetten werknemer.	uur	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	Inzetten machines				
720010	Inzetten hydraulische graafmachine. Rups 2,5 ton	uur	80,00F		
720020	Inzetten hydraulische graafmachine. Wielgraafmachine	uur	60,00F		
720030	Inzetten hydraulische graafmachine met korfmaaier	uur	20,00F		
720040	Inzetten vrachtauto met knipper.	uur	20,00F		
720050	Inzetten maaiboot	uur	10,00F		
720060	Inzetten 3-delige kooimaaier	uur	10,00F		
720070	Inzetten 3-delige cirkelmaaier	uur	10,00F		
721	Inzetten tractor				
721010	Inzetten tractor met waterton.	uur	120,00F		
721020	Inzetten tractor met heggenslagmaaier.	uur	60,00F		
721030	Inzetten tractor met snoei-/zaagdek.	uur	10,00F		
721040	Inzetten tractor met maai-zuig combinatie met Ecochopper.	uur	20,00F		
721050	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	10,00F		
721060	Inzetten tractor met zuigwagen.	uur	20,00F		
73	Leveringen				
730010	Grond leveren en verwerken in plantgaten.	m3	20,00F		
74	Rijplanten				
740010	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00F		
8	Algemene en administratieve zaken				
8005	<u>Opstellen deelopdrachten</u>				
800510	Opstellen van een deelopdracht tot €20.000,-	keer	5,00F		
800520	Opstellen van een deelopdracht van €20.000,- t/m €50.000,-	keer	5,00F		
800530	Opstellen van een deelopdracht groter dan €50.000,-	keer	3,00F		
800540	Opstellen van een deelopdracht voor onderhoudswerkzaamheden.	keer	10,00F		
8006	<u>Kabels en leidingen</u>				
800610	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00F		
800620	Graven proefsleuf.	st	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				