

Nota van inlichtingen

26012-10 ROK OVI Flevoland

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Beperking percentage AK en WR	In deel 3 wordt in 01 04 01 beschreven dat het deel AK en WR beperkt wordt tot 10%. Vraag 1 => Is dit AK 10% en WR 10% of samen? Vraag 2 => Bij het bepalen van de kostprijs van posten in een raamovereenkomst mogen een heleboel kosten niet opgenomen worden in de post en is de enige mogelijkheid om deze op te nemen bij AK en WR. Waarom beperkt u ons hierin als blijkt dat er sprake is van een bestekswijziging?	Het betreft het totaal van de Algemene kosten en Winst en Risico. Dit totaal wordt overeenkomstig het gestelde in artikel 01 21 06 lid 02 verhoogd naar maximaal 12%, artikel 01 04 01 lid 04 is hierop aangepast. De beperking is in lijn met paragraaf 37 (stelposten) van de UAV 2012.
2	Deel 3	Wilt u deel 3 dusdanig herzien zodat de passages waar de inschrijver kosten moet maken ook voorkomen in deel 2.2? Wij zien bijvoorbeeld schouwen opgenomen in deel 3 met allerlei eisen echter elders wordt beschreven dat het niet door de aannemer wordt uitgevoerd en lijkt het dus overbodig om dit op te nemen in deel 3. Zo ook het reinigen van lichtmasten. Wilt u alleen de relevante delen in deel 3 opnemen die noodzakelijk zijn om de posten in deel 2.2. goed te kunnen afprijzen?	Het reinigen van lichtmasten is opgenomen in de besteksposten onder 1024 en is derhalve relevant. Schouwen is geen onderdeel van deze raamovereenkomst, de bepalingen mbt schouw worden verwijderd uit bestekspost 1023 en 1024, en artikel 34 13 11 lid 01, 34 31 02, 34 32 02, 34 32 03 lid 03 en 34 33 02.
3	Voorraad	Op welke wijze wordt het in voorraad nemen, hebben en houden incl verzekeren, vergoed aan de aannemer? Hiervoor zijn in deel 2.2. geen posten opgenomen. Zeker ook omdat de omvang niet bekend is, vragen wij u hiervoor posten in deel 2.2 op te nemen.	Hiervoor wordt geen bestekspost opgenomen, u kunt hiervoor de staartkosten gebruiken. Wat betreft de omvang, zie deel 2.1 paragraaf 7 (algemene informatie ovl provincie) en de indicatieve hoeveelheden te leveren materialen.
4	Post 410010	De post 410010 is voor ons onduidelijk omschreven, kun t u een voorbeeld geven hoe u het resultaat van deze post gewend bent te ontvangen? Verder valt het ons op dat bij mutatie aan het OVL net metingen moeten worden verricht t.a.v. impedantie en isolatie. Waarom stelt u deze eisen niet na het herstel van een storing?	Bestekspost 410010 vervalt. Uitval van één of meerdere lichtmasten wordt als storing aan de aannemer gemeld. Indien geconstateerd wordt dat er geen spanning in de mast binnenkomt dient de monteur in het voedingspunt te controleren. Indien de uitval blijvend is hersteld door het opnieuw inschakelen van de groep in de voedingskast geldt herstel van storingen volgens besteksposten onder 1030 of 1031. Indien de uitval niet hersteld is na 2x opnieuw inschakelen is sprake van een vermoedelijke kabelstoring. De directie wordt hierover geïnformeerd, inclusief de geplande datum voor het meten van de voedingskabel en lokaliseren van de kabelstoring. Hiervoor geldt herstel van storingen volgens besteksposten onder 1030 of 1031. Voor het meten/lokaliseren kunnen de van toepassing zijnde besteksposten opgevoerd worden voor inzet meetwagen, grondwerk en kabel-/mofwerkzaamheden.
5	Inzicht inhoud van een deelopdracht	Kunt u ons aangeven hoe een deelopdracht eruitziet? Welke informatie ontvangen wij van u? Heeft u vooraf verkennend een KLIC gedaan, een VGM plan ontwerpfase uitgevoerd incl. verkennend onderzoek t.a.v. de hygiëneklasse van de grond, geschiktheid van kabels en kast t.a.v. de uitbreiding (NEN1010 berekening met als basis de waarden van de voorgaande mast zie artikel 01 19 08)	Het betreft een raamovereenkomst voor onderhoud. Renovatie en projecten zijn geen onderdeel van de overeenkomst. De informatie die u ontvangt zijn over het algemeen storingsmeldingen met locatie, objectnummer(s) en een (veelal beperkte) omschrijving van een constatering (lamp brandt niet, staat scheef, etc).
6	Overzicht deelopdrachten / afrekening	Het bestek is door u geschreven op basis van een raamovereenkomst. Doorgaans is dit een voorzetting van het voorgaande bestek. Omdat wij t.o.v. de zittende aannemer geen zicht hebben hoe vaak en in welke omvang deelopdrachten worden verstrekt / afgerekend en dit van wezenlijk belang is om een goede inschrijving te maken verzoeken wij u om een overzicht te verstrekken van de deelopdracht die er afgelopen jaar zijn verstrekt. Uiteraard kan dit zonder de bedragen te vermelden maar bestekspostnummer en aantallen per deelopdracht zijn relevant alsmede ook het gebruik van extra declaraties waarbij we verzoeken om dan ook de omschrijving toe te voegen zodat we inzicht hebben wat er extra is gedeclareerd. Een ander argument voor het verkrijgen van overzicht: U kunt zich hopelijk voorstellen dat de kosten voor het plaatsen van meerdere lichtmasten naast elkaar anders uitpakken dan het plaatsen van 5 lichtmasten op verschillende plaatsen in uw areaal. U geeft aan een deelopdracht bestaat uit max. 5 lichtmasten en de fictieve hoeveelheid is ook slechts 5 stuks. Kunt u aangeven waar wij rekening mee mogen houden 1x een deelopdracht van 5 stuks naast elkaar gelegen masten, 5x 1 lichtmast of een andere mogelijkheid? U dient als opdrachtgever de posten zodanig helder te omschrijven dat wij de kostprijs goed kunnen inschatten. Wij als inschrijver kunnen alleen winnen als wij uitgaan van de laagst mogelijke kostprijs. Dus graag ontvangen wij nadere informatie.	Het betreft een raamovereenkomst voor onderhoud. Renovatie en projecten zijn geen onderdeel van de overeenkomst. De werkzaamheden betreft enkel incidentele werkzaamheden, gedefinieerd in deel 3 artikel 34 11 06 lid 01: Werkzaamheden die niet gepland zijn (storingen/aanrijdingen/vandalisme). De tekst onder 2010 en 2012 "...t/m 5 stuks per deelopdracht" is aangepast. De gevraagde informatie m.b.t. omvang deelopdrachten is niet relevant voor deze aanbesteding en wordt niet verstrekt.
7	Straatwerk onder posten 1032	Mogen wij het eventueel opbreken en herstellen van straatwerk apart opvoeren qua kosten omdat de post niet duidelijk is wanneer wel en wanneer niet en dit dus niet eenduidig meegenomen kan worden in de kostprijs?	Dat is correct: het opbreken en herstellen van straatwerk wordt (indien van toepassing) afgerekend op de besteksposten onder 2017. De besteksposten onder 1032 zijn hierop aangepast.

8	Posten onder 1032	In de posten wordt het "indien van toepassing" corrigeren van de stand van het armatuur beschreven. Voor het corrigeren van de stand van het armatuur is inzet van een hoogwerker noodzakelijk terwijl dit niet noodzakelijk is voor het corrigeren van de stand van de lichtmast. Mogen wij ervan uitgaan dat als er ook een armatuurstand gecorrigeerd moet worden dat de kosten van de hoogwerker apart opgevoerd mogen worden?	Meldingen over scheefstand worden altijd eerst gecontroleerd door een provinciaal opzichter. Indien ook de armatuurstand gecorrigeerd moet worden, dan wordt dat in de melding aan de aannemer doorgegeven. De aannemer kan met het juiste materieel op pad (wordt niet apart verrekend) en de werkzaamheden worden, mede vanwege de benodigde verkeersmaatregelen, in één arbeidsgang uitgevoerd.
9	Posten 103010 etc.	In de omschrijving van de posten valt ons op dat Stellen diagnose en inplannen herstel is beschreven. Dit doet vermoeden dat diagnose en herstel niet op hetzelfde moment plaatsvinden. Kunt u ons aangeven dat het gebruikelijk is dat de werkzaamheden doorgaans met 2 bezoeken ter plekke wordt afgedaan?	De opsomming bij deze besteksposten is niet geheel in chronologische volgorde. De opsomming van de besteksposten op 1030 en 1031 is aangepast. Kern van de opsomming is: na ontvangst van een melding éerst de melding analyseren/beoordelen o.b.v. de beschikbare informatie en uw ervaring als deskundige onderhoudsaannemer, vervolgens de juiste werknemers en het juiste materieel en materiaal inplannen, en dan pas naar het betreffende verlichtingsobject uitrijden voor herstel van de storing. Met als doel dat zoveel mogelijk storingen in één arbeidsgang worden hersteld. Uitzondering hierop zijn meldingen waarbij ter plaatse een kabelstoring wordt geconstateerd en een meetwagen ingepland moet worden.
10	Beschrijving bij hoofdstuk 2015	In de omschrijving staat "Levering materialen conform relevante bestekspost(en) of kortings- en opslagregeling." In het bestek is geen kortings- en opslagregeling opgenomen. Wilt u deze passage laten vervallen?	Correct, de kortings- en opslagregeling is niet van toepassing en de betreffende passages worden uit de raamovereenkomst verwijderd.
11	Verkeersmaatregelen	In de nodige gevallen zal een standaard CROW96 figuur voor verkeersmaatregelen niet volstaan en dient er een verkeersplan gemaakt te worden. Wij missen in het bestek hiervoor een post. Kunt u aangeven hoe dit werkt bij de provincie of een bestekspost aanmaken?	Bij geplande werkzaamheden waarbij een standaard CROW96 figuur voor verkeersmaatregelen niet volstaan dient er een verkeersplan gemaakt te worden. De aannemer maakt een verkeersplan (het wat, waar en wanneer) en legt deze aan de Provincie voor ter goedkeuring. Bestekpost 700010 (Opstellen verkeersplan) is aan de raamovereenkomst toegevoegd. Artikel 34 15 04 lid 01 punt 5 is aangepast.
12	Verliesuren a.g.v. bloktijden	In het bestek worden posten beschreven aan lichtobjecten. In het bestek wordt ook bloktijden benoemd. Kunt u ons aangeven hoe wij moeten omgaan met de verliesuren die optreden als wij onze werkzaamheden nog niet ogen uitvoeren? Aangezien een werkdag langer is dan de bloktijden aangeven en een bestekspost uitgaat van de kostprijs van de handeling zelf, weten wij nu niet hoe vaak het voorkomt dat er sprake is van bloktijden en of we de kosten van het niet kunnen werken moeten schrijven op de besteksposten of dat hiervoor een andere wijze voor gehanteerd moet worden. Wilt u ons duidelijkheid geven?	Voor calamiteiten geldt geen bloktijden. Voor alle overige, geplande, werkzaamheden dient u rekening te houden met de bloktijden zoals in bijlage 16 opgenomen. Verliesuren worden niet door de opdrachtgever gecompenseerd.
13	Bloktijden	U geeft in het bestek een start- en eindtijd aan bij bloktijden. Is de start het moment dat wij kunnen starten met de werkzaamheden aan de OVL of is dat het moment dat de verkeersmaatregelen aangebracht mogen worden?	De werkzaamheden mogen pas starten buiten de bloktijden. Het voorbereiden van de verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van de bebording, kan bijvoorbeeld voorafgaand aan de werkzaamheden plaats vinden maar wél buiten de bloktijden. Als dat de dag van tevoren is, dan moet dit in de melding van het verkeersplan aangegeven worden.
14	Areaalgegevens	Kunt u ons een overzicht verstrekken van uw areaal met lichtmast per locatie en de op de lichtmast aanwezige materialen. Uitgebreid met of werkzaamheden aan de lichtmasten vallen onder bloktijden of niet? Het hebben van deze lijst geeft ons de mogelijkheid te bepalen in hoeverre wij rekening moeten houden met o.a. reistijden omdat wij denken dat het areaal niet allemaal naast elkaar ligt.	Het areaal ligt inderdaad niet naast elkaar maar verspreid over de gehele provincie. In bijlage 16 zijn de bloktijden per weg aangegeven. De AD voegt een overzicht met areaalgegevens toe. Dit betreft een overzicht van objecten en locaties. Mast- en armatuurgegevens ontbreken, omdat deze gegevens in het areaalbestand niet volledig up to date zijn.
15	Veiligstellen (posten onder 1040)	Mogen wij ervan uitgaan dat tijdens het veiligstellen door ons geen verkeersmaatregelen aangebracht moeten worden omdat er hulpdiensten of een wegbeheerder van de provincie al maatregelen genomen heeft?	In geval van een calamiteit, zoals een lichtmast die op de rijbaan ligt, mag worden aangenomen dat de provincie reeds passende maatregelen heeft getroffen. Bevindt de lichtmast zich in de berm, dan is het aan de aannemer om de benodigde verkeersmaatregelen te nemen om de situatie veilig te stellen.
16	Veiligstellen (posten onder 1040)	Het volledig weghalen van een mast incl. afkoppelen van de aansluiting t.o.v. alleen een sticker aanbrengen, is behoorlijk verschillend qua kosten. Kunt u aangeven op welke wijze de de extra kosten anders dan alleen een sticker aanbrengen, vergoed worden?	Het volledig weghalen van een mast incl. afkoppelen van de aansluiting wordt afgerekend op de besteksposten voor installatiewerkzaamheden. Al het overige valt onder de besteksposten 1040 voor het veiligstellen .
17	Veiligstellen (posten onder 1040)	In de posten wordt gesproken over bovengronds veiligstellen. Dit heeft naar ons gevoel ook te maken met elektrisch veiligstellen. Op de momenten dat de verlichting standaard brandt en de mast is aangereden waarbij de elektrische aansluiting veiliggesteld moet worden, dient dit conform handboek IV, spanningsvrij te gebeuren. Dit betekent dat de spanning in de kast van de betreffende kabel afgeschakeld moet worden. Bijkomstig nadelig effect is dat een groot deel van de overige verlichting indien deze al niet uit waren, uitgeschakeld worden. Aangezien het werken onder spanning en het spanningsvrij werken andere kosten met zich meebrengen verzoeken wij u op te geven waar wij rekening mee moeten houden met het bepalen van de kostprijs van de posten?	Opdrachtgever ziet geen noodzaak om onder spanning te werken. U dient het betreffende object spanningsloos te maken door de betreffende kabel in de voedingskast af te schakelen.

18	Schadeverhaal	U geeft aan dat het schadeverhaal is ondergebracht bij het NODR. Keert het NODR de vergoeding uit aan de aannemer of aan de provincie?	NODR keert de vergoeding uit aan de provincie.
19	Aansluitwijze lichtmasten	Kunt u aangeven of de lichtmasten in uw areaal aangesloten zijn middels in/uit of op een aansluitkabel die afgetakt is met een aftakmof van de hoofdkabel?	De lichtmasten zijn aangesloten middels een aansluitkabel die is afgetakt met een aftakmof van de hoofdkabel.
20	Post 102430	De titel zegt 8-12m en in de tekst staat 5<lph<8m , wilt u dit herstellen?	Deze typefout is hersteld in bestekspost 102430, 102450 en 102460.
21	Reinigen armatuur posten onder 1023	Kunt u aangeven voor welk type armaturen uit uw areaal het reinigen aan de binnenzijde aan de orde is?	Het reinigen aan de binnenzijde van het armatuur is niet van toepassing. De besteksposten onder 1023 en 1024 en artikel 34 31 03 lid 02 zijn aangepast.
22	Reinigen armatuur posten onder 1023	In de posten wordt beschreven binnen- en buitankant. Aangezien u al aangeeft dat het meerderendeel van de armaturen led armaturen zijn en de led armaturen qua lichttechnisch deel niet bedoeld zijn om te openen, verzoeken wij u het reinigen aan de binnenzijde te laten vervallen.	Het reinigen aan de binnenzijde van het armatuur is niet van toepassing. De besteksposten onder 1023 en 1024 en artikel 34 31 03 lid 02 zijn aangepast.
23	Eis referentiewerk, omvang van de opdracht	De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Verzoek om inlichtingen: Omvang en looptijd van de opdracht/Eis referentiewerk Gevraagd resultaat: Verifiëren en zo nodig aanpassen In de aankondiging is een looptijd van 2 jaar opgegeven met twee optionele verlengingen van telkens een jaar. In artikel 1.4 van de inschrijvingsleidraad is aangegeven dat de maximale waarde van € 1.000.000 niet zal worden overschreden. Gemeten over het tijdvak van in totaal vier jaar komt dat neer op een jaarlijkse omvang van € 250.000. In dat licht bezien is de in artikel 2.6.1 opgenomen bekwaamheidseis van € 300.000 aan de hoge kant. Dat komt neer op 60% van de voorgespiegelde maximale omzet over de initiële twee jaar. Dat is het maximum percentage dat voorschrijft 3.5.G2 van de Gids Proportionaliteit toestaat. Het is echter onduidelijk hoe deze zich zal verhouden tot de daadwerkelijke omvang aan opdrachten. Wij vragen u opgave te doen van de bestedingen uit de afgelopen jaren en de eis van € 300.000 in dat licht te bezien. Wij vragen u voorts te kiezen voor een minimum bedrag dat in een jaar is gebaseerd.	Zoals u aangeeft, is de maximale waarde van de opdracht bepaald conform de Gids Proportionaliteit. De opdracht kent een beoogde looptijd van 4 jaar, waarbij 2 jaar van de totale doorlooptijd direct bij aanvang wordt gegund. De berekening van de bekwaamheidseis is gebaseerd op de 2 jaar doorlooptijd en de bijbehorende omvang van de werkzaamheden. Uw voorstel om de waarde te baseren op slechts één jaar wordt niet gevolgd, aangezien dit geen recht doet aan de feitelijke uitvoering en aard van de opdracht.
24	Alternatieve bosklassen	Is het toegestaan om ook alternatieve bosklassen aan te bieden? Voor de 10 meter de botklasse 100-LE-C-S-SE-BD-0 en bij de 12 meter mast de 100-LE-D-S-SE-BD-0?	Nee, dat is niet toegestaan. De opdrachtgever kiest vanwege de vrije ruimte waarin de masten (ook) worden toegepast (rotonde, kruispunt, middeneiland) bewust voor richtingsklasse MD (Multi-directional, minimaal 4 verschillende testrichtingen) en niet voor BD (bi-directional, getest in vanuit twee tegengestelde richtingen).
25	34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING	In het bestek verwijst u op verschillende plekken naar een schouw, 34 32 03 op basis van de 2x per jaar uit te voeren schouw 34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN 34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING Wij zien echter geen bestekspost voor de uitvoering van een schouw. Wij verzoeken u deze toe te voegen.	Schouwen is geen onderdeel van deze raamovereenkomst, de bepalingen mbt schouw worden verwijderd uit bestekspost 1023 en 1024, en artikel 34 13 11 lid 01, 34 31 02, 34 32 02, 34 32 03 lid 03 en 34 33 02.
26	Bestek 34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD	Bij prioriteit hoog geldt een Hersteltijd standaard materiaal: binnen 1 werkdag na melding aan de opdrachtnemer definitief herstel; De hier genoemde hersteltermijn is zeer kort. Wij verzoeken u dit aan te passen naar binnen 3 werkdagen	De genoemde hersteltijd wordt niet aangepast.
27	Kortingen 34 22 02	De ligging van het areaal rondom het Naviduct Krabbersgat is dermate dat een responstijd <1 uur zeer lastig is. Alleen de Houtribdijk heeft al een reistijd van 30 minuten vanaf Lelystad zonder eventuele vertragingen. Kunt u dit uitsluiten in de kortingsregeling?	Het areaal rondom het Naviduct Krabbersgat wordt niet uitgesloten van de kortingsregeling.
28	Leidraad 3.2.4.	Kunt u een volledige lijst van geldende documenten verstrekken met daarbij de rangorde zoals hier omschreven aangegeven?	De rangorde is zoals in paragraaf 3.2.4 van de leidraad is beschreven. Voor de rangorde van de overige onderdelen van het aanbestedingsdocument geldt paragraaf 2 van de UAV 2012.
29	Leidraad. 2.6.1	Is het mogelijk een lopende opdracht / overeenkomst als referentie op te geven. Waarbij uiteraard de referentie aan de gestelde eisen voldoet?	Dat mag, mits aan de gestelde eisen wordt voldaan voor een afgeronde contractperiode.
30	Leidraad. 2.6.1	U geeft aan dat de kerncompetentie dient te worden aangetoond met een referentie met als omschrijving: 'Onderhoud aan openbare straatverlichting en daarbij behorende elektrotechnische installaties waaronder het voedingsnet openbare verlichting'. Hierbij staat gemeld dat dit binnen een overeengekomen termijn moet zijn gebeurd. Een onderhoudscontract is doorgaans niet projectmatig en heeft daarmee, buiten de contractduur, geen overeengekomen oplevertermijn. Kunt u dit uitleggen?	De overeengekomen termijn is de einddatum van de raamovereenkomst.

31	Leidraad paragraaf 1.2	U heeft de UAV 2012 van toepassing verklaard. Met de wijziging van artikel 7:758 BW conform de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen is de regeling vervalt daarmee de aansprakelijkheidsregeling uit de UAV 2012. Voorheen gold (slechts) dat de aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Indien deze regeling onverkort van toepassing blijft op deze aanbesteding is van belang dat deze expliciet staat opgenomen in de overeenkomst, in dit geval het RAW-bestek. Kunt u bevestigen dat u deze regeling van toepassing verklaard en deze opnemen in het bestek?	Voor de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering handhaaft de opdrachtgever paragraaf 12 van de UAV 2012. De toepasselijkheid van artikel 7:758 lid 4 BW wordt daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.
32	01 04 01 lid 04	In bestekspost 01 04 01 lid 04 wordt aangegeven dan aanvullend op paragraaf 36 van de UAV een opslagpercentage van toepassing is. In 08 op p. 11 staat echter aangegeven dat paragraaf 36 niet van toepassing is. Kunt u aangeven hoe zich dit tot elkaar verhoudt?	De passage in paragraaf 08 van deel 2.1 heeft betrekking op het bepalen van de hoeveelheden. De laatste zin van paragraaf 08 in deel 2.1 wordt als volgt aangepast: "Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5, 36, 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing in relatie tot het bepalen van de hoeveelheden."
33	leidraad 2.7.2 Integriteitstoets	Kunt u ons het vragenformulier beschikbaar stellen.	Om de administratieve last voor inschrijvers te beperken wordt het vragenformulier beschikbaar gesteld aan de inschrijver aan wie de opdrachtnemer voornemens is de opdracht te gunnen.
	1033	Opmerking van de aanbestedende dienst met betrekking tot de besteksposten onder 1033 (corrigeren stand armatuur).	De posten onder 1033 (corrigeren stand armatuur) worden verwijderd. Het corrigeren van de stand van een armatuur, het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur en het richten van een demontabale uithouder wordt gezien als herstel/reparatie van een storing (zie artikel 34 41 01 lid 01 f) volgens de besteksposten onder 1030 en 1031.