

Componentspecificatie Wegmeubilair

Status: Bijlage bij Vraagspecificatie Eisen

Versie: 1.0

Datum: 27-01-2025

Uitgangspunten

- Plaatsing wegmeubilair volgens ASVV 2012
- Locatie en soort bewegwijzering wordt door de gemeente bepaald, eventueel in overleg met NBd en/of Rijkswaterstaat. Als bewegwijzering onderdeel is van een plan, dan kan iOpdrachtnemer op aangeven van de gemeente advies inwinnen bij de NBd.

Ontwerpeisen

Bebording

- RVV bebording;
 - o Reflectieklasse 3.
 - o Plaatsing op flespalen met anti-diefstal beugels en grondankers.
 - o Flespaal 0,80m. onder maaiveld.
- Bewegwijzering volgens specificaties NBd (Nederlandse Bewegwijzeringsdienst).
- Bedrijvennummering industrieterreinen volgens specificaties Revis.
- Straatnaambebording volgens specificaties gemeente Bergen.
- Objectbewegwijzering volgens specificaties Agmi en/ of gemeente Bergen.
- Recreatieve bewegwijzering volgens specificaties Routebureau Noord en -Midden Limburg
- Bij toepassing van bebording in gesloten verharding (bijvoorbeeld in middengeleiders), "Pipelocks" systeem toepassen met buisdiameter 76mm en diepte van 600mm.

Zitelementen

De volgende zitelementen worden toegepast binnen de gemeente Bergen m.u.v. het kernwinkelgebied en de bosgebieden ():

- Zitbank; Velopa type BN 200.
- Tafel; Velopa type TP 200.

Verkeerspalen

De volgende verkeerspalen worden toegepast binnen de gemeente Bergen m.u.v. het kernwinkelgebied:

- Afneembare paal, type MA 66 S voorzien van een zeskantsleutel.
- Vaste paal, type diamantkoppaal 150x150mm. gerecycled kunststof, kleur zwart.
- Geleideboog, type Ø60mm. gegalvaniseerd staal, hoogte 0,9m.

Fietsstalvoorzieningen

- Fietsaanleunbeugel RVS.

Openbare afvalbakken

- Toe te passen afvalbak: type Capitole met binnenbak en tussenstrip tpv inwerpopening, kleur groen (RAL 6009).

Uitvoeringseisen

De Opdrachtnemer verstrekt aan de gemeente Bergen een bebordingstekening welke de te plaatsen, te verwijderen en te hergebruiken bebording bevat.

Aan de hand van deze tekening zal ook de eventuele behoefte en locatie van bewegwijzering en overige bebording bepaald worden door de gemeente Bergen, eventueel in overleg met Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).