

Behoort bij: 2025-BEK064-B-01

Reconstructie Schimmerterweg

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2025-BEK064-B-01

voor reconstructie Schimmerterweg

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2025-BEK064-B-01

Reconstructie Schimmerterweg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Bijzondere posten.				
01	Verontreinigde grond.				
011	Grond ontgraven t.b.v. verontreiniging.				
011020	Grond ontgraven uit sloot, verontreinigd.	m3	18,00V		
011030	Toepassen BRL7000, protocol 7005.	EUR	N		
011040	Toepassen BRL6000, protocol 6005.	EUR	N		
02	Ontplobbare oorlogsresten.				
0205	<u>Detectie OO.</u>				
020530	Realtime oppervlakedetectie OO.	are	12,00V		
020540	Realtime oppervlakedetectie OO.	are	11,40V		
0206	<u>Benaderen, identificeren en veiligstellen OO.</u>				
020610	Benaderen vermoedelijke OO.	are	23,40V		
0209	<u>Overdracht OO.</u>				
020910	Overdracht OO.	keer	1,00V		
0210	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
021010	Opstellen proces-verbaal van tussenoplevering.	st	1,00V		
0211	<u>Plan van aanpak</u>				
021110	Opstellen plan van aanpak.	st	1,00V		
0212	<u>Opstellen projectplan</u>				
021210	Opstellen projectplan.	st	1,00N		
03	Archeologie.				
033	Archeologische begeleiding				
033110	Vervallen.		V		
033120	Communicatie archeologische begeleiding.	EUR	N		
033130	Stagnatiekosten als gevolg van archeologische begeleiding.	uur	16,00V		
033140	Programma van Eisen archeologie.	st	1,00N		
033150	Proefsleuvenonderzoek archeologie.	are	49,50V		
04	Ecologie				
040010	Uitvoeren broedvogelschouw door ecooloog.	keer	1,00V		
040020	Uitvoeren check op nieuwe hopen en burchten, das.	keer	1,00V		
1	Vorbereidende werken.				
10	Verwijderen beplantingen.				
102	Verwijderen bomen.				
102120	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m	st	1,00V		
103	Verwijderen hagen.				
103120	Verwijderen haag, hoog ca. 0,50 - 1,50 m.	m	100,00V		
106	Maaien gewas.				
106110	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	425,70V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
107	Frezen bestaande grasmat.				
107110	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	425,70V		
11	Afrasteringen.				
111	Verwijderen afrasteringen.				
111110	Verwijderen afrastering met houten palen en draad.	m	275,00V		
111120	Verwijderen afrastering met houten palen en draad.	m	275,00V		
12	Verwijderen elementenverhardingen.				
121	Verwijderen betonbanden.				
1211	<u>Verwijderen trottoirbanden.</u>				
121120	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, afvoeren.	m	3,00V		
121140	Opbreken trottoirbanden RWS 340/450 x 250 mm, afvoeren.	m	28,00V		
1216	<u>Verwijderen parkeerbanden.</u>				
121610	Opbreken stootband 200 x 180 mm, afvoeren.	m	3,00V		
123	Verwijderen molgoten.				
123230	Opbreken molgoot 5 bss kf, afvoeren.	m	50,00V		
124	Verwijderen bestratingen.				
1242	<u>Verwijderen bestratingen van straatbakstenen.</u>				
124220	Opbreken straatbakstenen kf, afvoeren, 1,50 - 3,00 m breed.	m2	85,00V		
1244	<u>Verwijderen bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
124410	Opbreken betonstraatstenen afm. 100x100x60 mm, afvoeren, tot 1,50 m breed.	m2	10,00V		
124430	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, 3,00 m en breder.	m2	185,00V		
124440	Opbreken betonstraatstenen df, afvoeren, tot 1,50 m breed.	m2	85,00V		
1245	<u>Verwijderen bestratingen van natuursteenkeien.</u>				
124510	Opbreken natuursteenkeien, afvoeren.	m2	20,00V		
125	Verwijderen betegelingen.				
125180	Opbreken betontegels dik 80 mm, afvoeren.	m2	155,00V		
13	Verwijderen gebonden verhardingen.				
131	Zagen asfaltverhardingen.				
131130	Zagen asfaltverharding dik ca. 170 mm.	m	20,00V		
132	Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen.				
132110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 30 mm.	m2	7,00V		
132120	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 50 mm.	m2	3,50V		
132210	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 30 mm	m2	23,50V		
132220	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, dik 50 mm	m2	11,75V		
132230	Afvoeren teervrij asfalt, gefreesd.	ton	1,00V		
132240	Afvoeren teerhoudend asfalt, gefreesd.	ton	1,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134	Opbreken asfaltverhardingen.				
1341	<u>Teervrij asfalt</u>				
134130	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,11 - 0,16 m.	m2	260,00V		
134140	Afvoeren teervrij asfalt, opgebroken.	ton	91,00V		
1342	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
134230	Opbreken teerhoudend asfalt dik gemiddeld 0,14 m.	m2	12.085,00V		
134240	Afvoeren teerhoudend asfalt, opgebroken.	ton	2.720,00V		
14	Verwijderen funderingen en halfverhardingen.				
141	Verwijderen funderingen.				
141170	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=400 mm, verwerken.	m2	15.000,00V		
142	Verwijderen halfverhardingen.				
142120	Verwijderen halfverharding d=500 mm, afvoeren.	m2	520,00V		
15	Verwijderen terreininrichting e.d.				
151	Straatmeubilair e.d.				
1511	<u>Zitbanken, afvalbakken, plantenbakken.</u>				
151150	Verwijderen afvalbak, afvoeren naar inrichting.	st	1,00V		
152	Diverse palen en hekken.				
152320	Verwijderen kunststof afsluitpaal, afvoeren naar een inrichting.	st	3,00V		
152330	Verwijderen metalen paal, afvoeren naar een inrichting.	st	1,00V		
152360	Verwijderen poort, afvoeren.	st	1,00V		
153	Verwijderen betonnen elementen.				
153110	Verwijderen betonnen jumboblokken, afvoeren inrichting.	st	3,00V		
16	Verwijderen wegbebakening.				
161	Verwijderen bebording.				
161110	Verwijderen NBd bewegwijzering, hergebruik.	st	1,00V		
161120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief verkeersspiegel, afvoeren.	st	1,00V		
161130	Verwijderen verkeersborden, afvoeren inrichting.	st	48,00V		
161140	Verwijderen verkeersborden incl. portaal, afvoeren inrichting.	st	3,00V		
161150	Verwijderen informatieborden, afvoeren inrichting.	st	2,00V		
161160	Verwijderen verkeerszuil BB, afvoeren inrichting.	st	14,00V		
161170	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren inrichting.	st	39,00V		
161180	Verwijderen informatieborden, depot.	st	20,00V		
18	Opschonen sloten.				
180010	Opschonen watergang, industrie.	m	1.460,00V		
2	Grondwerken.				
20	Bijkomend werk grondwerken.				
204	Proefsleuven.				
204110	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204120	Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.	st	10,00V		
204420	Beschermen kabels en leidingen.	EUR	N		
204510	Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l.	EUR	N		
21	Grond ontgraven.				
210	Grond ontgraven t.b.v. riolering.				
210110	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond deponeren, t.b.v. te verwijderen riool.	m3	345,00V		
210120	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond deponeren, t.b.v. te realiseren riool.	m3	235,00V		
210440	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	4,00V		
211	Grond ontgraven t.b.v. faunapassage.				
211110	Ontgraven sleuf ongestempeld faunapassage, grond deponeren.	m3	40,00V		
212	Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.				
212110	Grond ontgraven uit cunet, 0,30 m.	m3	745,00V		
212150	Grond ontgraven uit cunet, 0,10 m.	m3	340,00V		
214	Grond ontgraven t.b.v. diversen.				
2141	<u>Grond ontgraven sloten.</u>				
214110	Grond ontgraven uit sloot.	m3	165,00V		
2142	<u>Grond ontgraven wadi's.</u>				
214220	Grond ontgraven uit wadi.	m3	2.040,00V		
2143	<u>Grond ontgraven keerwanden</u>				
214310	Grond ontgraven uit cunet, 0,10 m.	m3	2,00V		
22	Grond vervoeren.				
223	Grond vervoeren naar depot.				
223110	Grond vervoeren naar depot.	m3	3.912,00V		
223120	Vervallen.		V		
23	Grond verwerken.				
230	Grond verwerken t.b.v. riolering.				
2301	<u>Grondverbetering t.b.v. riolering.</u>				
230110	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	12,00V		
2303	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
230310	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond.	m3	350,00V		
230320	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond.	m3	205,00V		
231	Grond verwerken t.b.v. faunapassage.				
231110	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	3,00V		
231310	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond.	m3	27,00V		
234	Grond verwerken t.b.v. diversen.				
234110	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	125,00V		
234120	Grond verwerken in bermen, 0,10 m.	m3	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2342	<u>Grond verwerken in vervallen sloten.</u>				
234210	Grond verwerken in watergang.	m3	22,00V		
24	Werkzaamheden depots.				
240	Inrichten depot(s).				
240010	Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot	EUR	N		
240030	Vervallen.		N		
240050	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	1,00N		
240060	Vervallen.		N		
240110	Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van het DSO = > 25 m3.	st	1,00V		
240120	Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten.	EUR	N		
241	Grond verwerken in depot.				
241010	Grond verwerken in depot(s).	m3	7.382,00V		
241030	Vervallen.		V		
242	Grond ontgraven uit depot.				
242010	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	7.382,00V		
242030	Vervallen.		V		
243	Grond vervoeren vanuit depot.				
243010	Grond vervoeren naar elders.	m3	7.227,00V		
243020	Zand vervoeren op het werk, hergebruik.	m3	155,00V		
243030	Vervallen.		V		
243040	Vervallen.		V		
3	Rioleringswerken.				
30	Bijkomend werk rioleringswerken.				
302	Riool reinigen.				
3022	<u>Te verwijderen riool reinigen.</u>				
302220	Te verwijderen betonnen rioolleiding 300 mm reinigen.	m	104,00V		
302230	Te verwijderen betonnen rioolleiding EI 300/450 mm reinigen.	m	27,00V		
302260	Te verwijderen kunststof rioolleiding 160 mm reinigen.	m	26,00V		
3023	<u>Te verwijderen put reinigen.</u>				
302320	Rioolput reinigen.	st	6,00V		
3029	<u>Afvoeren vrijgekomen materialen.</u>				
302910	Rioolslib vervoeren.	ton	9,20V		
303	Vervallen riool vullen.				
303220	Vullen leiding 300/450mm met schuimbet. 1200 kg/m³	m	18,00V		
303510	Vullen putten met schuimbeton 1200 kg/m³.	st	1,00V		
304	Aanbrengen schildmuren.				
304220	Aanbrengen schildmuur 300/450 mm van metselwerk.	st	4,00V		
305	Aansluiting op bestaande riolering				
305010	Opsporen bestaande rioolleiding en bepalen aansluitwijze.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
311	Verwijderen buizen.				
311120	Verwijderen duiker ø 300 mm.	m	9,00V		
311130	Verwijderen betonbuis ø 300 mm.	m	95,00V		
311140	Verwijderen betonbuis ø EI 300/450 mm.	m	9,00V		
311330	Verwijderen kunststofbuis ø 160 mm, PVC.	m	26,00V		
312	Verwijderen putranden, putten en kolken.				
3121	<u>Verwijderen putranden.</u>				
312120	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	4,00V		
3122	<u>Verwijderen putten.</u>				
312240	Verwijderen gehele put: opp. 1,50 - 2,00 m².	st	5,00V		
32	Aanbrengen hoofdriool.				
320	Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren.				
320050	Aanbrengen RWA gewapende betonbuis ø 300 mm.	m	1,00V		
320070	Aanbrengen RWA gewapende betonbuis ø 300 mm passtuk 1,00 m (v).	m	1,00V		
320450	Aanbrengen RWA gewapende betonbuis ø 700 mm.	m	19,20V		
320470	Aanbrengen RWA gewapende betonbuis ø 700 mm passtuk 1,00 m (v).	m	2,00V		
320480	Aanbrengen RWA gewapende betonbuis ø 700 mm passtuk 1,00 m (s).	m	1,00V		
320490	Maken passtuk uit betonbuis ø 700 mm.	st	1,00V		
322	Aanbrengen PVC hoofdriool en toebehoren.				
322210	Aanbrengen RWA riool PVC buis 3-lagen ø 160 mm, grijs.	m	56,00V		
322240	Aanbrengen RWA riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.	m	27,00V		
322430	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	1,00V		
322530	Aanbrengen PVC T-stuk ø 315 mm 90°, grijs.	st	1,00V		
36	Aanbrengen putten en toebehoren.				
362	Prefab putten en toebehoren.				
362020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m.	st	4,00V		
3623	<u>Instort- en inmetselformen.</u>				
362320	Aanbrengen PVC instortmof ø 160 mm in prefab put.	st	1,00V		
362350	Aanbrengen PVC instortmof ø 315 mm in prefab put.	st	2,00V		
3627	<u>Dichtzetten prefab sparingen met beton.</u>				
362720	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø 160 mm.	st	1,00V		
365	Putranden.				
3651	<u>Aanbrengen putranden.</u>				
365130	Aanbrengen RWA putrand met waaierdeksel, leveren.	st	2,00V		
365140	Aanbrengen RWA putrand met roosterdeksel, leveren.	st	2,00V		
3652	<u>Op hoogte brengen putranden.</u>				
365210	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
37	Aanbrengen kolken.				
371	Kolken.				
371110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	4,00V		
375	Diversen.				
375220	Aanbrengen bestorting.	ton	7,65N		
38	Controle rioolleidingen.				
380	Reinigen nieuwe riolen.				
380110	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 300 mm.	m	3,00V		
380130	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 700 mm.	m	20,00V		
380150	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 160 mm.	m	56,00V		
380160	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 315 mm.	m	27,00V		
382	Video-opnamen.				
382110	Video-opnamen vanuit betonnen-riool, oplevering, 300 mm.	m	3,00V		
382120	Video-opnamen vanuit betonnen-riool, oplevering, 700 mm.	m	20,00V		
382150	Video-opnamen vanuit kunststof-riool, oplevering, 160-315 mm.	m	83,00V		
4	Verhardingen.				
40	Funderingen.				
404	Aanbrengen funderingen.				
4041	<u>Ongebonden funderingen aanbrengen vrijgekomen.</u>				
404130	Ongebonden fundering dik 0,10 m, tot 2,00 m breed.	m2	2.480,00V		
404140	Ongebonden fundering dik 0,30 m, groter dan 2,00 m breed.	m2	670,00V		
4043	<u>Menggranulaat funderingen aanbrengen, 2,00 m en breder.</u>				
404340	Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	14.500,00V		
41	Aanbrengen kantopsluitingen.				
410	Geleide- en rijwielpadbanden e.d.				
410110	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm.	m	70,00V		
410130	Leveren rechte geleideband 50/200 x 250 mm.	st	72,00V		
410190	Pasmaken geleideband 50/200 x 250 mm.	st	4,00V		
411	Trottoirbanden e.d.				
411310	Aanbrengen trottoirbanden 115/225 x 240 mm.	m	65,00V		
411330	Leveren rechte trottoirband 115/225 x 240 mm.	st	52,00V		
411340	Leveren bochtband - trottoirband 115/225 x 240 mm van beton.	st	20,00V		
411390	Pasmaken trottoirband 115/225 x 240 mm.	st	12,00V		
412	Opsluitbanden e.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4120	<u>60 x 200 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412030	Opsluitband 60 x 200 mm in betonspecie.	m	20,00V		
412050	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	20,00V		
412090	Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm.	st	1,00V		
4125	<u>200 x 250 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412530	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	830,00V		
412550	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	690,00V		
412560	Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm.	st	299,00V		
412570	Leveren hoekstuk opsluitband 200 x 250 mm.	st	35,00V		
412580	Leveren hoekstuk opsluitband 200 x 250 mm.	st	37,00V		
412590	Pasmaken opsluitband 200 x 250 mm.	st	280,00V		
414	Kantlagen van stenen en tegels.				
414310	Kantopsluiting van 1 bss kf kleur rood, leveren.	m	170,00V		
414320	Kantopsluiting van 1 bss kf kleur antraciet, leveren.	m	170,00V		
415	Molgoten.				
4151	<u>Molgoten van straatbakstenen kf.</u>				
415110	Aanbrengen molgoot 5 straatbakstenen kf, leveren.	m	60,00V		
4153	<u>Molgoten van betonstraatstenen kf.</u>				
415310	Aanbrengen molgoot 5 bss kf, leveren, kleur grijs.	m	18,00V		
418	Scheidingsbanden e.d.				
418110	Aanbrengen scheidingsband 220/440 x 250 mm.	m	26,00V		
418130	Leveren rechte scheidingsband 220/440 x 250 mm, midden.	st	22,00V		
418140	Leveren rechte scheidingsband 220/440 x 250 mm, eind.	st	4,00V		
418190	Pasmaken scheidingsband 220/440 x 250 mm.	st	2,00V		
419	Opsluitbanden - in het werk gestort.				
419110	Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel opsluitband 300 x 300 mm.	m	3.350,00V		
42	Aanbrengen elementenverhardingen.				
421	Straatlagen.				
421110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	1.330,00V		
422	Bestreringen van straatbakstenen.				
4220	<u>Straatbakstenen dikformaat, hergebruik.</u>				
422050	Straatbakstenen df halfsteenvsverband, vrijgekomen, 1,50-3,00 m.	m2	35,00V		
422060	Straatbakstenen df halfsteenvsverband, vrijgekomen, 3,00 m en meer.	m2	80,00V		
4221	<u>Straatbakstenen keiformaat, leveren.</u>				
422120	Straatbakstenen kf halfsteensverband, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	20,00V		
422130	Straatbakstenen kf halfsteensverband, 3,00 m en meer, leveren.	m2	305,00V		
4224	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
422440	Leveren straatbakstenen df rood.	st	2.350,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423	Bestratingen van betonstraatstenen.				
4231	<u>Kf betonstraatstenen leveren.</u>				
423130	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, kleur Engels rood, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	305,00V		
423150	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, kleur bruinzwart, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	205,00V		
423160	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, kleur grijs, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	100,00V		
423170	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, kleur grijs, 3,00 m en meer, leveren.	m2	170,00V		
423180	Aanbrengen betonstraatstenen kf blokverband, kleur grijs, tot 1,50 m, leveren.	m2	45,00V		
4234	<u>Bijzondere toepassingen betonstraatstenen.</u>				
423450	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1.	m	170,00V		
4236	<u>Plateau van betonstraatstenen CROW publicatie 172</u>				
423610	Aanbrengen betonstraatstenen KF, plateau 60 km/uur	m2	30,00V		
424	Bestratingen van natuursteenkeien.				
424140	Aanbrengen natuursteenkeien, waaierverband leveren.	m2	70,00V		
424190	Aanbrengen voegvulling sierbestrating.	m2	70,00V		
425	Betegelingen.				
4251	<u>Betontegels 60 mm dik.</u>				
425110	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, leveren, grijs, tot 1,50 m breed.	m2	25,00V		
4254	<u>Grasbetontegels.</u>				
425410	Aanbrengen grasbetontegels, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	50,00V		
425420	Aanbrengen grasbetontegels, breedte 3,00 m en meer.	m2	60,00V		
43	Aanbrengen asfaltverhardingen.				
433	Aanbrengen kleeflagen.				
433110	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².	m2	21.970,00V		
435	Aanbrengen asfaltverharding.				
4351	<u>Onderlaag, 1 laag.</u>				
435180	Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 22 base, > 2,50 m.	ton	1.855,00V		
4353	<u>Tussenlaag.</u>				
435380	Aanbrengen tussenlaag asfaltbet, AC 16, > 2,50 m.	ton	1.060,00V		
4356	<u>Deklaag steenmastiekasfalt.</u>				
435650	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A, > 2,50 m.	ton	930,00V		
44	Aanbrengen oppervlakte behandelingen.				
448	Fietspadcoating.				
448120	Aanbrengen thermoflex.	m2	6.095,00V		
48	Halfverhardingen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
481120	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	2.100,00V		
481130	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	670,00V		
5	Groenvoorzieningen.				
51	Grondbewerking.				
511	Spitten, frezen.				
511110	Spitten.	are	1,80V		
511140	Frezen.	are	365,00V		
512	Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.				
512110	Egaliseren.	are	365,00V		
52	Bemesten.				
521110	Bemesten terrein, uitgerijpte groencompost.	are	1,80V		
53	Leveren beplanting.				
531110	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR	N		
531120	Leveren overig plantmateriaal (ivm laag BTW tarief).	EUR	N		
54	Aanbrengen bomen.				
544	Aanbrengen bomen.				
544220	Aanbrengen bomen met kluit, maat 16-18, 2 boompalen.	st	2,00V		
544230	Aanbrengen bomen met kluit, maat 20-25, 2 boompalen.	st	18,00V		
55	Aanbrengen beplanting.				
552	Aanbrengen hagen.				
5527	<u>Aanbrengen haagplantsoen, wortelgoed 6 st/m.</u>				
552710	Aanbrengen haagplantsoen.	st	1.008,00V		
5529	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
552910	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	168,00V		
56	Inzaaien kruidenmengsel.				
563	Inzaaien kruidenmengsel.				
563110	Inzaaien kruidenmengsel.	are	363,20V		
57	Plantgarantie en nazorg.				
570	Plantgarantie.				
570010	Verstrekken van plantgarantie	EUR	N		
571	Nazorg bomen.				
571110	Controleren van bomen.	EUR	N		
573	Nazorg hagen.				
573110	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitniveau B.	m	168,00V		
573120	Knippen van hagen.	m2	840,00V		
577	Nazorg kruidenmengsel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
577310	Maaien kruidenmengsel.	are	726,40V		
6	Inrichting.				
61	Wegbebakening.				
611	Verkeersbordpalen.				
611150	Aanbrengen NBd bewegwijzering, vrijgekomen.	st	1,00V		
611210	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m, leveren.	st	23,00V		
611220	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	2,00V		
611230	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m, leveren.	st	2,00V		
612	Verkeersborden.				
612110	Aanbrengen verkeersbord model A01-60-ZB	st	2,00V		
612120	Aanbrengen verkeersbord model A2-60-ZE	st	1,00V		
612130	Aanbrengen verkeersbord model B03	st	6,00V		
612140	Aanbrengen verkeersbord model B04	st	4,00V		
612150	Aanbrengen verkeersbord model B05	st	2,00V		
612160	Aanbrengen verkeersbord model B06	st	7,00V		
612170	Aanbrengen verkeersbord model B07	st	2,00V		
612180	Aanbrengen verkeersbord model F05	st	2,00V		
612190	Aanbrengen verkeersbord model F06	st	2,00V		
612200	Aanbrengen plaatsnaamborden model H01-A	st	2,00V		
612210	Aanbrengen plaatsnaamborden model H02-A	st	2,00V		
612220	Aanbrengen verkeersbord model J17	st	1,00V		
612230	Aanbrengen vrijgekomen wandelpaden- en inforborden.	st	20,00V		
612240	Aanbrengen van een cortenstalen frame ten behoeve van plaatsnaambord.	st	2,00V		
612250	Leveren en aanbrengen van een hardhouten informatiebord voor het Natuurtransferium.	st	1,00V		
613	Verkeerszuilen.				
613120	Aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	8,00V		
62	Wegmarkeringen.				
622	Thermoplastisch materiaal.				
6220	<u>Lijnmarkeringen breed 0,10 m.</u>				
622030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-1 streep, 0,10 m, wit.	m	3.280,00V		
6223	<u>Vlakmarkeringen.</u>				
622320	Dwarsmarkering stopstreep, van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	6,00V		
622370	Plateau- en drempelmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	40,00V		
625	Verkeerstegels.				
625010	Aanbrengen haaiantandtegels.	m2	15,00V		
63	Aanbrengen afrasteringen.				
632	Systeem-afrasteringen.				
632110	Aanbrengen gaashekwerk	m	280,00V		
632120	Aanbrengen houten hekwerk met 2 liggers, leveren.	m	350,00V		
64	Aanbrengen straatmeubilair e.d.				
641	Zitbanken, afvalbakken e.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
641110	Aanbrengen parkbank leveren, type Houston 200	st	4,00V		
643	Afzetpalen, hekken e.d.				
643110	Aanbrengen afzetpaal leveren, type Design.	st	9,00V		
643210	Aanbrengen afzetpaal VAP 140 azobé met reflectie.	st	3,00V		
65	Aanbrengen keerwanden.				
652010	Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd zand dik 100 mm.	m2	12,00V		
653010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	15,00V		
653020	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		
67	Faunavoorzieningen.				
671	Wildraster.				
671110	Aanbrengen wildraster, leveren.	m	225,00V		
672	Poorten.				
672010	Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte 2,80 m.	st	1,00V		
672020	Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte 4,00 m.	st	2,00V		
672030	Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte 5,00 m.	st	3,00V		
672040	Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte 5,00 m.	st	1,00V		
672050	Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte 7,00 m.	st	1,00V		
673	Faunavoorziening.				
673110	Aanbrengen faunavoorziening, leveren.	m	20,00V		
7	Werkzaamheden t.b.v. Enexis.				
71	Grond ontgraven.				
712	Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.				
712120	Grond ontgraven uit cunet, 0,50 m.	m3	755,00V		
712130	Grond ontgraven uit cunet, 0,60 m.	m3	2.135,00V		
712140	Grond ontgraven uit cunet, 0,70 m.	m3	485,00V		
712160	Grond ontgraven uit cunet, 0,05 m.	m3	95,00V		
72	Grond vervoeren.				
723110	Grond vervoeren naar depot.	m3	3.470,00V		
73	Grond verwerken.				
732	Grond verwerken t.b.v. nutstracé.				
732210	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	95,00V		
732260	Zand verwerken en verdichten dik 0,55 m.	m2	6.435,00V		
8	Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.				
81	Inzetten personeel en materieel.				
811110	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.	uur	24,00V		
811130	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	24,00V		
811210	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	24,00V		
812210	Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.	uur	24,00V		
812220	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 2 m³.	uur	24,00V		
812320	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812330	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	24,00V		
816610	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	24,00V		
82	Directiebehoeften.				
821110	Gebruik keet.	EUR	N		
83	Reclamebord.				
831110	Plaatsen reclamebord.	st	1,00V		
831210	Verwijderen reclamebord.	st	1,00V		
85	Diversen.				
851	Diverse maatregelen.				
851000	In kennis stellen aanwonenden.	st	100,00V		
851010	Maatregelen i.v.m. toegang percelen.	EUR	N		
851020	Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.	EUR	N		
851030	Maatregelen i.v.m. afvalcontainers.	EUR	N		
851040	Uitzetten van het werk en controle hoogtes.	EUR	N		
851050	Communiceren met derden.	EUR	N		
852	Zorgdragen bouwkundige vooropname.				
852020	Zorgdragen bouwkundige vooropname.	EUR	N		
853	WION.				
853010	Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding	EUR	N		
853020	Melding grondverzet	EUR	N		
87	Revisie.				
870010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds	EUR	N		
870020	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR	N		
870030	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds bestaand.	EUR	N		
89	Tijdelijke verkeersmaatregelen, bouwhekken, etc.				
892	Bouwhekken.				
892110	Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhekken sleuf.	EUR	N		
893	Waarschuwingsborden.				
893110	Toepassen waarschuwingsborden.	st	10,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040	CAR-verzekering.	EUR		N	
910050	Aan- en afvoer.	EUR		N	
910060	Faseringskosten.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
951120	Stelpost aanvullende werkzaamheden riolering.	EUR	15.000,00V		
951130	Stelpost leveren en aanbrengen houten trappen.	EUR	7.500,00V		
951160	Stelpost tijdelijke maatregelen t.b.v. bereikbaarheid molen/restaurant.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				