

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Speeltoestellen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dongen
Referentie: K011581

Toelichting:

Mededelingen

Ref.nr. M1
Onderwerp: Laagdikte houtsnippers

Inhoud mededeling:

Vanuit een partij zijn wij erop gewezen dat de laagdikte m.b.t. de valhoogte die wij voorgeschreven hebben niet overeenkomen met de NEN-En 1177 eisen welke we ook van toepassing hebben verklaard.

Voor uw inschrijving graag uitgaan van het volgende zodat alle partijen dezelfde uitgangspunten gebruiken voor een gelijk speelveld (mocht later blijken dat voor de uitvoering toch anders benodigd is volgens voorschriften is dit voor risico van de opdrachtgever):

- Voor toestellen met een valhoogte tot 2,20 meter een laagdikte aanbrengen van 25 cm. Door inklink blijft daar uiteindelijk 20 cm van over.
- Voor toestellen met een valhoogte tot 3 meter een laagdikte van 33 cm aanbrengen. Door inklink blijft daar uiteindelijk 26 cm van over.
- Onder de uitloop van glijbanen, onder schommels, duikelrekken, draaimolens en andere speeltoestellen waar kinderen zich met de voeten afzetten en slijtage ontstaat aan de ondergrond, dient plaatselijk een laagdikte van 40 cm te worden aangebracht. Deze klinkt na verloop van tijd in tot ca. 30 cm.

Percelen: P1 Perceel 1 Hout
P2 Perceel 2 Staal, RVS en aluminium
P3 Perceel 3 Kunststof
Aangemaakt op: 11 nov 2025