

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Evaluatie en contactmomenten	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 PERCEEL 1: WIJK WEST	15
10 ONKRUIDBEHEERSING	15
101 HANDMATIGE ONKRUIDBESTRIJDING	15
11 HAGEN KNIPPEN	17
111 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN	17
2 WERK VAN ALGEMENE AARD	19
201 VERKEERSMAATREGELEN	19
3 PERCEEL 2: WIJK BLEIJERHEIDE / NULLAND	20
30 ONKRUIDBEHEERSING	20
301 HANDMATIGE ONKRUIDBESTRIJDING	20
31 HAGEN KNIPPEN	22
311 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN	22
4 WERK VAN ALGEMENE AARD	25
401 VERKEERSMAATREGELEN	25
9 Staartposten	26
91 Eenmalige kosten	26
3. Bepalingen	27
01 Algemeen en administratief	29
01 01 Algemene bepalingen	29
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	29
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	30
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	30
01 07 Zekerheidstelling	31
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	31

01 11	Verband met andere werken	32
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	32
01 16	Verzekeringen	32
01 17	Vrijgekomen materialen	33
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	33
01 26	Inzet personen in het kader van social return	33
01 27	Werktijden	33
51	Groenvoorzieningen	35
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	35
51 04	Risicoverdeling en garanties	35
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	36
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	36
62 14	Risicoverdeling en garanties	36
62 15	Bijbehorende verplichtingen	36

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade

Telefoonnummer: 14 045
+31 (0)45 567 67 67

E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade

Postadres: Postbus 600, 6460 AP Kerkrade

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever en wordt na gunning bekend gemaakt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Kerkrade en is verdeeld in de onderstaande percelen:

Perceel 1	Wijk West
Perceel 2	Wijk Bleijerheide / Nulland.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het onderhouden van groen (handmatige onkruidbestrijding en knippen van hagen)
- Toepassen van verkeersmaatregelen
- Het deelnemen aan bouwvergaderingen en evaluatie momenten

05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden in dit bestek dienen te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2028.

06 Onderhoudstermijn

Geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan verlangd.

08 Evaluatie en contactmomenten

Gedurende de werkzaamheden vindt er wekelijks contact plaats tussen de aannemer en directie inzake de voortgang van de werkzaamheden en besteksmeldingen.

Gedurende de looptijd van dit bestek vindt er 2 keer per jaar (in juni & december) een evaluatiemoment plaats.

De uitslag van de beoordeling wordt onderbouwd en met de aannemer besproken.

Bij een slechte tussentijdse evaluatie dient de aannemer binnen 5 dagen een verbeterpuntenlijst aan te dragen bij de directie en deze voor de resterende duur van de overeenkomst na te leven.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bleijerheide_Nulland_Groen_1.pdf

Kerkrade_West_Groen_1.pdf

02 Peilen en hoofdafmetingen

.....

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-

-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

-

-

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			PERCEEL 1: WIJK WEST				
10			ONKRUIDBEHEERSING				
101			HANDMATIGE ONKRUIDBESTRIJDING				
			Betreft handmatige onkruidbestrijding in groen en				
			perken binnen wijk West in de gemeente Kerkrade.				
			In de periode van 1 maart 2026 t/m 31 oktober 2026, 1				
			maart 2027 t/m 31 oktober 2027, 1 maart 2028 t/m 31				
			oktober 2028.				
			Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.				
			Betreft de onderstaande beheergroepen:				
			- Bodembedekkers				
			- Heesters				
			- Hagen				
			- Blokhagen				
			- Rozen				
			- Bodem bedekkende rozen				
			- Botanische rozen				
			- Vaste planten				
			- Boomspiegels				
101010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: beheergroep Bodembedekkers				
			Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.				
			Werkplek dagelijks schoon op te leveren.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			2.753,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale				
			locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie				
			waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
101020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: beheergroep Heesters				
			Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.				
			Werkplek dagelijks schoon op te leveren.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			12.188,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale				
			locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie				
			waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
101030	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: beheergroep Hagen				
			Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.				
			Werkplek dagelijks schoon op te leveren.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			5.256,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale				
			locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie				
			waar het vrijgekomen materiaal ligt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Blokhagen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			29.281,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
101050	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			71,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
101060	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Bodem bedekkende rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			1.562,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
101070	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Botanische rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			74,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101080	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Vaste planten Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Beheersen van onkruid d.m.v. wieden zonder schoffel. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			4.047,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
101090	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Boomspiegels Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			491,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
11			HAGEN KNIPPEN				
111			KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN Betreft het knippen van (blok)hagen binnen wijk West in de gemeente Kerkrade. In de periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2028. Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.				
111010	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster, Prunus).	m2	13.408,00	V	
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen				
		.1.	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		.9.	Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m				
		.9.	Aantal beurten: 6				
			Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)				
			Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 - 2027 - 2028)				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111020	514427					Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster, Fagus). 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .9. Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .9. Aantal beurten: 6 Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028) Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	18.917,00	V	
111030	514427					Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster, Fagus). 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .4. Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .9. Aantal beurten: 6 Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028) Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	26.722,00	V	
111040	514427					Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Taxus 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .3. Aantal beurten: 3 Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	4.974,00	V	
111050	514427					Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Taxus. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .9. Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .3. Aantal beurten: 3 Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	98,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			WERK VAN ALGEMENE AARD				
201			VERKEERSMAATREGELEN				
201010	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: bestekpostnummers 101010 t/m				
			111050.				
		9.	Afzettingen volgens CROW-publicatie 'Werk in Uitvoering'				
		.9.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30	keer			300,00 L
			km/h (100 keer pet jaar)				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50	keer			150,00 L
			km/h (50 keer per jaar)				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			PERCEEL 2: WIJK BLEIJERHEIDE / NULLAND				
30			ONKRUIDBEHEERSING				
301			HANDMATIGE ONKRUIDBESTRIJDING				
			Betreft handmatige onkruidbestrijding in groen en				
			perken binnen wijk Bleijerheide / Nulland in de				
			gemeente Kerkrade.				
			In de periode van 1 maart 2026 t/m 31 oktober 2026, 1				
			maart 2027 t/m 31 oktober 2027, 1 maart 2028 t/m 31				
			oktober 2028.				
			Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.				
			Betreft de onderstaande beheergroepen:				
			- Bodembedekkers				
			- Heesters				
			- Hagen				
			- Blokhagen				
			- Rozen				
			- Bodem bedekkende rozen				
			- Botanische rozen				
			- Vaste planten				
			- Boomspiegels				
301010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: beheergroep Bodembedekkers				
			Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.				
			Werkplek dagelijks schoon op te leveren.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			816,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale				
			locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie				
			waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
301020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: beheergroep Heesters				
			Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.				
			Werkplek dagelijks schoon op te leveren.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			3.613,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale				
			locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie				
			waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
301030	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: beheergroep Hagen				
			Situering: zie bijgevoegde bestekstekening.				
			Werkplek dagelijks schoon op te leveren.				
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			1.773,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale				
			locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie				
			waar het vrijgekomen materiaal ligt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Blokhagen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			27.054,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
301050	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			346,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
301060	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Bodem bedekkende rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			211,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
301070	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Botanische rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			98,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301080	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Vaste planten Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Beheersen van onkruid d.m.v. wieden zonder schoffel. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			1.284,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
301090	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Boomspiegels Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren.	week	156,00	V	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	m2			179,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				
31			HAGEN KNIPPEN				
311			KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN Betreft het knippen van (blok)hagen binnen wijk Bleijerheide / Nuland in de gemeente Kerkrade. In de periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2028. Alle hoeveelheden zijn verrekenbaar.				
311010	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster, Prunus).	m2	6.216,00	V	
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen				
		.1.	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		.9.	Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m				
		.9.	Aantal beurten: 6				
			Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028)				
			Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 - 2027 - 2028)				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak.				
			Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311020	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster, Fagus). 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .9. Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .9. Aantal beurten: 6 Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028) Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	11.781,00	V	
311030	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Diverse (o.a. Carpinus, Liguster, Fagus). 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .4. Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .9. Aantal beurten: 6 Periode 1: van 1 juni tot 30 juni (2026 - 2027 - 2028) Periode 2: van 1 september tot 30 september (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	26.202,00	V	
311040	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Taxus 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .3. Aantal beurten: 3 Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	612,00	V	
311050	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Taxus 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag knippen .9. Breedte van de haag: 0,5 tot 2,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m .3. Aantal beurten: 3 Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 - 2028) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	1.351,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311060	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijgevoegde bestekstekening. Werkplek dagelijks schoon op te leveren. Plantsoort van de haag: Taxus 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag knippen .4. . . . Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer . . .9. . . Hoogte van de haag: van 0,5 tot 1,5 m3. Aantal beurten: 3 Periode: van 1 augustus tot 30 augustus (2026 - 2027 - 2028)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. Dagelijks doorgeven aan opdrachtgever van locatie waar het vrijgekomen materiaal ligt.	m2	179,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			WERK VAN ALGEMENE AARD				
401			VERKEERSMAATREGELEN				
401010	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: bestekpostnummers 301010 t/m				
			311060.				
		9.	Afzettingen volgens CROW-publicatie 'Werk in Uitvoering'				
		.9.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30	keer			300,00 L
			km/h (100 keer per jaar)				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50	keer			150,00 L
			km/h (50 keer per jaar)				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de voertaal.
- 07 De communicatie rond de de opdracht dient door één vaste contactpersoon (Nederlands sprekend) van de aannemer gevoerd te worden.
- 08 De aannemer dient te beschikken over het benodigde aantal materieel en werknemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- 09 De aannemer dient de werkzaamheden op een dusdanige wijze uit te voeren dat schade wordt voorkomen. Eventuele schade veroorzaakt door de aannemer dient gemeld te worden bij directie en op kosten van de aannemer hersteld te worden.
- 10 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties (politie, brandweer, ambulance etc.).
- 11 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid en bescherming van nutsvoorzieningen (brandkranen, straatpotten, afsluiters, e-kasten, transformatoren, verlichting etc.).
- 12 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn per 4 weken gedurende de onderhoudsperiode.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.

- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
- Gasolie met hoog accijnstarief	4%

- 03 De door de aannemer opgeven prijzen dienen prijsvast te zijn voor de duur van 1 jaar. Voor de verdere looptijd van de overeenkomst vindt indexering plaats volgens de risicoregeling van de Standaard.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 02 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkbare dagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. De aannemer doet een verzoek tot betaling en voegt daartoe alle documenten waaruit blijkt dat het betreffende deel van het contract is uitgevoerd.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk. De aannemer stelt een factuur op die bestaat uit de declaratie en de termijnstaat. Declaraties zonder termijnstaat worden niet in behandeling genomen.

- 04 Facturen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en voorzien te zijn van de volgende gegevens:

De facturen dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden via het e-mailadres: gemeentehuis@kerkrade.nl
t.a.v. S. Leclair.

Voor de facturering geldt:

- per e-mail dient maximaal 1 PDF-bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele bijlage(n)) verzonden te worden;
- het PDF-bestand mag niet groter dan 5 MB zijn;
- De percelen dienen afzonderlijk te worden gefactureerd. Een factuur mag maar van één van de twee percelen een declaratie bevatten. Op de factuur dient te worden vermeldt het besteknummer, perceelnummer en de perceelomschrijving. De factuur wordt anders niet in behandeling genomen.

HFD PAR ART LID

01 06 03 Bestekwijzigingen

- 01 Declaraties ten behoeve van bestekwijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie UAV te worden ingediend.
- 02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.
- 03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekwijziging of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.
- 04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico.
- 05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekwijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor uitvoeringskosten vergoed.
- 06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.
- 07 De bestekshoeveelheden worden ieder jaar nieuw vastgesteld.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 01 Aan de aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

- 02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie UAV aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
- 03 De kosten en leges van artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

- 01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkgebied. Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.
- 02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkgebied) kunnen kosten zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- (Onderhouds)werken nutsbedrijven
 - (Onderhouds)werken openbare verlichting
 - (Onderhouds)werken opdrachtgever en/of derden.
 - Ophaaldiensten (Restafval, GFT, Oud papier etc.)
 - Activiteiten (feesten, evenementen, markten etc.) in de openbare ruimte.
- 02 Bovenstaande werken/activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk plaatsvinden. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie a.g.v. de onderbreking van de werkzaamheden geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt niet verlangd. Wel wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd:
- Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 04 In plaats van een algemeen tijdschema dient de aannemer de directie ten minste één week voor aanvang van zijn werkzaamheden in te lichten over de exacte locatie van het werkvak of werkvakken en welke werkzaamheden plaatsvinden.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 De aannemer is verplicht gedurende duur van de overeenkomst zijn bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis en een minimale dekking van € 2.500.000,- per kalenderjaar.

HFD PAR ART LID

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 03 Social-returnverplichting**

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social-Returnkandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social-Returnverplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social-Returnverplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Ten slotte kunnen rapportagen evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social-Returninvulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

01 27 Werktijden

HFD PAR ART LID

01 27 01 Werktijden

- 01 Het werk uitvoeren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur. Het werk uitvoeren op zaterdagen geschiedt enkel op aanvraag en in overleg met directie.
Het is niet toegestaan het werk uit te voeren op zondagen en feestdagen.
- 02 De opdrachtnemer dient rekening te houden met feestdagen en eventuele gemeentelijke evenementen. De lijst met evenementen is op te vragen bij de Gemeente Kerkrade.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 04 Risicoverdeling en garanties****51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 De aannemer dient de vrijkomende materialen te vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak waar het onderhoud plaatsvindt.
- 03 Indien bij onderhoud van groenvoorzieningen het vervoeren dan wel het verwerken van vrijkomende materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- verwijderen blad: dezelfde werkdag;
 - onkruidbestrijding: dezelfde werkdag;
 - knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- 04 Er mag door de opslag van vrijkomende materialen geen onveilige situatie ontstaan en de doorgang van voetgangers en fietsers mag niet belemmerd worden.
- 05 Er mag geen opslag van vrijkomende materialen op de rijbaan plaatsvinden.
- 06 Er mogen door de opslag van vrijkomende materialen geen nutsvoorzieningen (brandkranen, straatpotten, afsluiters etc.) bedekt worden.
- 07 Indien vreemde voorwerpen worden aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoed.

51 04 05 Structuurbederf en spoorvorming

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke omstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden aldaar te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
- 02 Spoorvorming is niet toegestaan. Spoorvormig in het terrein ontstaan door materieel van de aannemer, dient door en op kosten van de aannemer te worden hersteld.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Tijdelijke maatregelen

- 02 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het toepassen van eventuele maatregelen en voorzieningen (bijv. een rijdende afzetting), benodigd voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
- 04 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het volledig afdekken met zakken of het afplakken met afplaktape van bestaande buiten werking zijnde verkeersborden en/of overige bebording. Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.

.....
.....

