

Nota van Inlichtingen

Beantwoording

Aanbesteding:	Kolkenreiniging Rheden
Zaaknummer:	2025-008203
Datum:	9 oktober 2025

Vraagnummer	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.	Bestek	Besteksdokument pag 24	Pag 24: De volgende zaken dienen indien ontbrekend/van toepassing per kolk/lijngoot door de aannemer te worden vastgelegd: - Locatie van de kolken (x-, y-, en z-coördinaten) Verderop op pag 24: Het reinigen dient te geschieden met een GPS registratie. Pag. 14: locatiebepaling in het programma Brutis. Is het via GPS of via x-, y-, z-coördinaten?	Registratie is inderdaad via GPS. Bestekpost 860110 en bepaling 25.02.03 zijn aangepast.
2.	Bestek	Besteksdokument pag. 24	Kolken die aangesloten zijn op een gemengd riool moeten na reiniging direct aangevuld worden met water tot de afvoerhoogte. Dit is zeer ongebruikelijk en hier is veel water voor nodig. Is dit echt nodig?	Bepaling 25 32 01 lid 01 is vervallen.
3.	Bestek	Besteksdokument – pag. 10 Boetebepalingen	Boetes zijn fors en staan niet in verhouding tot de geleverde werkzaamheden. Dit geldt ook voor de bedragen onder het kopje Kortingen op pagina 25. Kunnen de bedragen worden aangepast?	Onderstaande lid in deel 2.1 is aangepast: Deel 2.1 07 Boetebepaling is gewijzigd Onderstaande Bepalingen in deel 3 zijn aangepast: 01 09 01 50 47 01
4.	Bestek	Besteksdokument - bestekspost 860110	Is het akkoord als we per week een gebrekenlijst sturen als .RBIX-bestand? Het aantallenoverzicht ontvangt u in PDF.	Bestekpost 860110 is aangepast. Gebrekenlijst aanleveren in een Brutis.DBB of Brutis.DBK-bestand is akkoord.
5.	Bestek	Besteksdokument pag. 23 - 01 28 02	Er wordt verwezen naar Bijlage 02 - Invulling SROI, maar deze bijlage ontbreekt op Tendered.	Deze is bij publicatie toegevoegd in de map: Bestek ROVK Kolken Rheden.zip. In de map 'Bijlagen'. Bestand: Bijlage 02 - Invulling_SROI_incl Bouwblokkenmethode
6.	Bestek	Besteksdokument	Er wordt niets vermeld over prijsindexatie. Mogen we indexeren tijdens de looptijd van de opdracht?	Akkoord. Deel 3 bepaling 01.21.10 is toegevoegd.
7.	Bestek	Besteksdokument	In het bestek wordt gevraagd om inzet van elektrische voertuigen, maar die worden niet gebruikt in de markt van kolkenreiniging. Wij hebben alleen dieselveertuigen en hetzelfde zal gelden voor onze collega's.	Voor de inzet van mobiele werktuigen en bouwtransport gelden de minimale emissie-eisen conform 01 27 01. <37kW dient 100 % ZE uitgevoerd te worden. Daarboven Stage IV + RF.
8.	Bestek	Besteksdokument – post 860110	Alle weegbonnen dienen aangeleverd te worden. Waarom is dit nodig als er geen afzonderlijke verrekening plaatsvindt van transport- of storkosten (deze dienen volledig te zijn verdisconteerd in de opgegeven eenheidsprijs).	Gemeente Rheden heeft deze weegbonnen nodig voor het aanleveren van de gegevens aan Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
9.	Bestek	Besteksdokument	Is er ook een minimale grootte van deelopdrachten? Dit om te voorkomen dat we voor kleine opdrachten moeten komen.	Gemeente Rheden verdeelt de deelopdrachten in een voorjaar en najaar ronde.
10.	Bestek	Besteksdokument – post 400010	Inspectieputten: wat is het formaat van de putten? Het is lastig te berekenen hoeveel vuil hieruit komt.	Het zijn over het algemeen putten in horizontale infiltratie riolen, met zandvang variërend van 10 tot en met 50 cm, en put afmetingen van 800x800mm tot en met 1250X1250mm.
11.	Bestek	Besteksdokument – pag. 13	Er vindt geen afzonderlijke verrekening plaats van transport- of storkosten; deze dienen volledig te zijn verdisconteerd in de opgegeven eenheidsprijs. Het is zeer ongebruikelijk dat storkosten voor het afval niet apart worden afgerekend. Wij zijn wettelijk verplicht het afval te registreren bij het LMA. Er wordt een schatting gegeven van 200 tot 250 ton afval. Dit is een verschil van 50 ton en dat is behoorlijk veel.	Gemeente Rheden leest dit als een opmerking. De vraag ontbreekt.

12.	Bestek	Besteksdocument – algemeen	Zijn alle deksels met een puthaak te openen?	Nee, er zijn een paar honderd (waarschijnlijk) Wavin Safe kolken die met een aparte haak open dienen te worden gemaakt. Andere “Niet normaal toegankelijke” hebben we niet in beeld.
13.	Bestek	Besteksdocument pag 24 niet-bereikbare kolken	Hoe kunnen niet-bereikbare kolken worden verrekend?	Zie toelichting in deel 2.2 bestekpost 0 ALGEMEEN. In deel 3 bepaling 25.32.01 Lid 1 is vervallen.
14.	Bestek	Besteksdocument – pag. 10 Kolken met blad-/vuilfilters.	Kolken met blad-/vuilfilters. Kunt u een foto beschikbaar stellen van een dergelijk filter? Wat is de diameter van het filter?	Een foto en productieblad zijn toegevoegd bij deze nota.
15.	Bestek	Besteksdocument algemeen: hoofdontsluitingswegen / gebiedsontsluitingswegen	Op de hoofdontsluitingswegen / gebiedsontsluitingswegen gelden beperkingen aan de werktijden, maar er staat nergens vermeld welke wegen/straten dit zijn. Kunt u aangeven welke wegen dit zijn?	Deze is bij publicatie toegevoegd in de map: Bestek ROVK Kolken Rheden.zip. In de map 'Bijlagen'. Bestand: Bijlage 03 - Werktijden op gebiedsontsluitingswegen_325-v3
16.	Bestek	Besteksdocument – pag. 10	Het maximaal toelaatbare gewicht per voertuig op het parkeerdek van Den Heuvel is overigens 3,5 ton. Staan deze kolken in het bestek vermeld onder de handmatig te reinigen kolken?	De kolken liggen rondom de parkeerplaats en zijn bereikbaar via het omliggende wegvak en niet via het dek.
17.	Bestek	Besteksdocument – pag. 9	Aanleveren overzichtslijst gereinigde onderdelen. Uiterlijk 5 werkdagen na gereedkomen deelopdracht. Kan dit naar 10 dagen?	Aanbestedende dienst gaat akkoord met uiterlijk 10 werkdagen. Deel 2.1 paragraaf 3 is aangepast naar 10 werkdagen.