



ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente West Maas en Waal
Projectnr:	WMW003
Raamovereenkomst nr:	2025-WMW003-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	03-09-2025

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever: Gemeente West Maas en Waal
Projectnr: WMW003
Raamovereenkomst nr: 2025-WMW003-RO-01
Status: Definitief
Datum: 03-09-2025

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller:
H. Verkuijlen

Verificatie:
C. ter Bogt

Validatie:
O. Staal

© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
04 Bijlagen	4
05 Vrijkomende materialen	4
2.2 Nadere beschrijving	5
1 Beplantingen	7
11 Bomen	7
111 Boomspiegels in verharding	7
12 Heesters	7
121 Grove sierheesters	7
1211 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>	7
122 Sierheesters, heesterrozen en botanische rozen	8
1221 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>	8
123 Bodembedekkende heesters	9
1231 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>	9
13 Vaste planten	9
1311 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>	9
1315 <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	10
14 Hagen	10
141 Lijnhagen	10
1412 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>	10
1414 <u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>	11
142 Blokhagen	12
1422 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>	12
1424 <u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>	12
15 Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden.	13
151 Lastig te bestrijden onkruiden in grove heesters	13
152 Lastig te bestrijden onkruiden in sierheesters	14
153 Lastig te bestrijden onkruiden in bodembedekkers	14
154 Lastig te bestrijden onkruiden in vaste planten	14
155 Lastig te bestrijden onkruiden in lijnhagen	15
156 Lastig te bestrijden onkruiden in blokhagen	15

16	Verwijderen ongewenste beplanting	16
161	Verwijderen ongewenste beplanting grove heesters	16
162	Verwijderen ongewenste beplanting sierheesters	16
163	Verwijderen ongewenste beplanting bodembedekkers	16
165	Verwijderen ongewenste beplanting lijn hagen	17
166	Verwijderen ongewenste beplanting blokhagen	17
18	Verwijderen zwerfafval, beplanting	18
181	Regulier onderhoud	18
1811	<u>Verwijderen zwerfafval in beplanting</u>	18
2	Gras	19
21	Gazon/ recreatief grasveld	19
2111	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>	19
2117	<u>Overige werkzaamheden</u>	20
22	Speel- en trapvelden	21
23	Wadi	21
233	Regulier onderhoud, maaien op frequentie	21
24	Graskant	22
241	Graskant hard.	22
2410	<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u>	22
242	Graskant zacht.	22
2420	<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>	22
25	Hondenuitlaatplaatsen	23
251	Hondenuitlaatplaatsen	23
2511	<u>Regulier onderhoud, verw. uitwerpselen op freq.</u>	23
2513	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>	23
26	Bermen	23
262	Maaien, maaisel direct verwerken	23
2622	<u>Vlak terrein 3x per jaar</u>	23
2624	<u>Bermen talud 3x per jaar</u>	24
263	Maaien, maaisel niet verwerken	25
2632	<u>Vlak terrein 6 x per jaar</u>	25
2633	<u>Vlak terrein 4 x per jaar</u>	26
264	Maaien gras en kruidachtigen	26
2642	<u>Maaien kruidachtigen 3 x per jaar</u>	26
2643	<u>Maaien kruidachtigen 2 x per jaar</u>	27
2644	<u>Maaien kruidachtigen 1 x per jaar</u>	27
2645	<u>Maaien kruidachtigen 3 x per jaar - talud</u>	28
2646	<u>Maaien kruidachtigen 2 x per jaar - talud</u>	28
2647	<u>Maaien kruidachtigen, 1 x per jaar - talud</u>	29
265	Aanbrengen (beschermings) maatregelen flora en fauna	29
4	Verhardingen	30
40	Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen	30
41	Onkruidbeheer elementenverharding	31
411	Straatklinkers en betonstraatstenen	31
4111	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar</u>	31
4112	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u>	31
4113	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	32
412	Tegelverhardingen	33
4121	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar</u>	33
4122	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u>	33
4123	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	34
42	Onkruidbeheer halfverharding	35

421	Halfverharding	35
4211	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar.</u>	35
4212	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u>	35
4213	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	36
43	Onkruidbeheer goten	37
431	Goten - Onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar	37
4311	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>	37
4312	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen</u>	37
4313	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>	38
4314	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen.</u>	39
432	Goten - Onkruidbeheer op beeld - gehele jaar	40
4321	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>	40
4322	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen</u>	41
4323	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>	42
4324	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen.</u>	43
433	Goten - Onkruidbeheer op beeld - incidentele werkzaamheden	44
4331	<u>Incidenteel goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>	44
4332	<u>Incidenteel goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>	44
4333	<u>Incidenteel goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek of rollagen</u>	45
4334	<u>Incidenteel goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek of rollagen</u>	46
44	Veegvuil	46
442	Vegen rijwegen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.	46
4422	<u>4 keer per jaar</u>	46
443	Vegen parkeervakken	47
4433	<u>1 keer per jaar</u>	47
8	Overige werkzaamheden	49
86	Inzetten	49
8610	<u>Inzetten veegmachine</u>	49
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	49
8650	<u>Rijdend materieel</u>	49
8651	<u>Rijdend materieel, vervolg</u>	50
8660	<u>Hand materieel</u>	51
8670	<u>Personeel</u>	51
88	Afvoer- en acceptatiekosten.	52
8810	<u>Afvoerkosten</u>	52
89	Algemene werkzaamheden	53
891	Uitvoering verkeersmaatregelen	53
8910	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>	53
8911	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>	54
8912	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	54
8913	<u>Verkeersregelaar</u>	55
9	Staartposten	56

3. B e p a l i n g e n

57

01	Algemeen en administratief	58
01 01	Algemene bepalingen	58
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	59
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	61
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	61
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	61
01 08	Bijdragen	61
01 09	Kabels en leidingen	61
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.	62
01 11	Verband met andere werken	62
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	62
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	63
01 14	Bouwstoffen	65
01 15	Geschillen	66
01 16	Verzekeringen	66
01 17	Vrijgekomen materialen	66
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	68
01 19	Arbeidsomstandigheden	69
01 20	Kwaliteitsborging	69
01 21	RAW-raamovereenkomst	69
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	70
01 23	Communicatie	71
01 24	Beeldkwaliteit	72
01 25	Vakopleiding	72
01 26	Social return	73
01 27	Bijzondere voorwaarden	73
10	Werk algemene aard	75
10 1	Werk algemene aard	75
10 12	Werk algemene aard, eisen en uitvoering	75
50	Technische bepalingen afval- en reinigingsdiensten	76
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	76
50 11	Begrippen	76
50 12	Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil	76
50 13	Informatie-overdracht zwerfafval en veegvuil	76
50 15	Bijbehorende verplichtingen, Afvaldiensten	76
51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	77
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	77
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	77
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	77
51 1	Water en watergangen	77
51 15	Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen	77
51 2	Gras en kruidachtigen	77
51 21	Begrippen, Gras en kruidachtigen	77
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	77
51 23	Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen	78
51 25	Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen	78
51 4	Beplantingen	78
51 41	Begrippen Beplantingen	78
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	78
51 44	Risicoverdeling en garanties, Beplantingen	79
51 45	Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen	79
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	80
51 82	Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding	80
62	Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering	81

62 1	Deelhoofdstuk 62.1	81
62 12	Eisen en uitvoering	81
62 14	Risico-verdeling en garanties	81
62 15	Bijbehorende verplichtingen	81
62 17	Bijbehorende verplichtingen	81

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente West Maas en Waal
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen
Tel: 140487

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door gemeente West Maas en Waal

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente West Maas en Waal.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud beplantingen
- Maaiwerkzaamheden
- Onderhoud verhardingen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 april 2026 tot en met 31 december 2027 met een mogelijke verlenging van maximaal 4 x 1 kalenderjaar.

Tijdens de contractduur zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald volgens artikel 01.02.04 kortingsregeling in deel 3 van dit bestek.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

nvt

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de Viewer van gemeente West Maas en Waal:

url: <https://gvonline.westmaasenwaal.nl/>
username: aanbesteding@westmaasenwaal.nl
wachtwoord: 6d9G18c4H45!

02 Peilen en hoofdafmetingen

nvt

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1
V&G-plan

05 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en storkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Vrijkomende materialen dienen per soort gescheiden te worden afgevoerd en aangeleverd (groenafval, veegvuil, hondenpoep, etc).

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Beplantingen Bij werkzaamheden rondom bestaande bomen moet gewerkt worden conform handboek bomen. Vrijkomende materialen dienen dezelfde werkdag afgevoerd te worden.			
11			Bomen			
111			Boomspiegels in verharding			
111010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft boomspiegel in verharding Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	320,00	F
111020	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft boomspiegel in verharding Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	240,00	F
111040	514499		Voorjaarsbeurt boomspiegel in verharding Betreft: het onkruidvrij maken en ruimen van zwerfvuil in boomspiegel in verharding Inclusief zwerfvuil. Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Betreft: Boomspiegel in verharding Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	120,00	F
12			Heesters In verband met onkruidbeheersing dient er rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 50% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
121			Grove sierheesters GROVE SIERHEESTERS Onder grove sierheesters wordt verstaan heesters groter dan 1,5 meter. RENOVATIES HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat 3 tot 5% van het totale oppervlak aan opgaande heesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1211			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121110	514402	9.2.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: beplanting, grove sierheester Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.000,00	F
121120	514402	 9.2.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvak. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Betreft: beplanting, grove sierheester Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.500,00	F
121140	514499	. .	Voorjaarsbeurt grove sierheester Betreft: het onkruidvrij maken en ruimen van zwerfvuil in het beplantingsvak Inclusief zwerfvuil. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Betreft: beplanting, grove sierheester Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.250,00	F
122		. .	Sierheesters, heesterrozen en botanische rozen SIERHEESTERS, HEESTERROZEN EN BOTANISCHE ROZEN Onder sierheesters wordt verstaan heesters kleiner dan 1,5 meter, heesterrozen en de botanische rozen. RENOVATIES HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat 3 tot 5% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1221			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>			
122110	514402	 9.2.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvak Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Betreft: beplanting, sierheesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	112.000,00	F
122120	514402	 9.2.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvak. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Betreft: beplanting, sierheesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	54.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122140	514499		Voorjaarsbeurt sierheesters Betreft: het onkruidvrij maken en ruimen van zwerfvuil in het beplantingsvak Inclusief zwerfvuil. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Betreft: beplanting, sierheesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	37.000,00	F
123			Bodembedekkende heesters RENOVATIES BODEMBEDEKKENDE HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat 3 tot 5 % van het totale oppervlak aan bodembedekkende heesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1231			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>			
123110	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvak Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Betreft: beplanting, bodembedekkende heesters .2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	26.000,00	F
123120	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvak. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Betreft: beplanting, bodembedekkende heesters .2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	24.000,00	F
123140	514499		Voorjaarsbeurt bodembedekkende heesters Betreft: het onkruidvrij maken en ruimen van zwerfvuil in het beplantingsvak Inclusief zwerfvuil. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Betreft: beplanting, bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	10.500,00	F
13			Vaste planten RENOVATIES PLANTSOEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat ca.3 tot 5 % van het totale oppervlak aan vaste planten wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1311			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
131120	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvak. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Betreft: beplanting, vaste planten .2. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	54.000,00	F	
131140	514499		Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het onkruidvrij maken en ruimen van zwerfvuil in het beplantingsvak Inclusief zwerfvuil. Leeftijd van de beplanting: variabel Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Betreft: beplanting, vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	9.000,00	F	
1315			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
131500	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: organisch bemesten samengestelde organisch-minerale meststof DCM ECOMIX 2 organische meststof of gelijkwaardig Samenstelling: (7-3-12) 12 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 50 % Organische stof Tijdstip: In overleg met de directie 9. Betreft: vaste planten .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof Minigran .1. Hoeveelheid: 4 kg per 100 m2	m2	9.000,00	F	
131520	514299		Voorjaarsbeurt mulchen vaste planten Betreft: het mulchen van uitgebloeiende bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Het maaisel dusdanig verkleinen (max 2 cm) dat dit kan blijven liggen. Tijdstip voorjaarsbeurt (mulchen): Uitvoering in overleg met directie in april of mei. Maaien met een werkhoogte van ca. 1 cm. uitzonderingen zijn: - Bergenia en Sedum deze ca. 3 cm laten staan. - Lavendel niet mulchen.	m2	9.000,00	F	
14			Hagen RENOVATIES HAGEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat ca. 3 tot 5% van het totale oppervlak aan hagen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.				
141			Lijnhagen				
1412			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141210	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken haagvoet Leeftijd van de beplanting: Variabel Soort: divers 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	5.600,00	F	
141220	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken haagvoet Leeftijd van de beplanting: Variabel Soort: divers 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.200,00	F	
141240	514499		Voorjaarsbeurt hagen Betreft: onkruidvrij maken haagvoet en ruimen van zwerfvuil onder de hagen. Inclusief zwerfvuil. Leeftijd van de beplanting: Variabel Soort: divers Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.600,00	F	
1414			<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
141410	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering: In juni en september, in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	480,00	F	
141420	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering: In juni en september, in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	720,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141430	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: linthaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering: In juni en september, in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.600,00	F
142			Blokhagen			
1422			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>			
142210	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: het onkruidvrij maken haagvoet blokhagen. Haagvoet van blokhagen; totaal zie viewer Haagvoet van blokhagen: variabel van ca. 1 tot ca. 5 meter. .2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.800,00	F
142220	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: het onkruidvrij maken haagvoet blokhagen. Haagvoet van blokhagen; totaal zie viewer Haagvoet van blokhagen: variabel van ca. 1 tot ca. 5 meter. .2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	8.400,00	F
142240	514499		Voorjaarsbeurt blokhagen Betreft: het onkruidvrij maken en ruimen van zwerfvuil haagvoet blokhagen. Inclusief zwerfvuil. Leeftijd van de beplanting: variabel Haagvoet van blokhagen: variabel van ca. 1 tot ca. 5 meter. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0.05 m. Voorjaarsbeurt met einddatum: 3e week april Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.600,00	F
1424			<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142410	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: Blokhaag .9. Breedte van de haag: Tot ca. 4,0 m .1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering: In juni en september, in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	800,00	F
142420	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: Blokhaag .9. Breedte van de haag: Tot ca. 4,0 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering: In juni en september, in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	12.000,00	F
142430	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van blokhagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: Blokhaag .9. Breedte van de haag: Tot ca. 4,0 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering: In juni en september, in overleg met de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.400,00	F
15			Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden.			
151			Lastig te bestrijden onkruiden in grove heesters			
151010	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10% Situatie: in beplantingsvak grove heesters Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151020	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20% Situatie: in beplantingsvak grove heesters Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	200,00	F	
152			Lastig te bestrijden onkruiden in sierheesters				
152010	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10% Situatie: in beplantingsvak sierheesters Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F	
152020	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20% Situatie: in beplantingsvak sierheesters Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F	
153			Lastig te bestrijden onkruiden in bodembedekkers				
153010	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10% Situatie: in beplantingsvak bodembedekkers Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F	
153020	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20% Situatie: in beplantingsvak bodembedekkers Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F	
154			Lastig te bestrijden onkruiden in vaste planten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
154010	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10% Situatie: in beplantingsvak vaste planten Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F
154020	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20% Situatie: in beplantingsvak vaste planten Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F
155			Lastig te bestrijden onkruiden in lijnhagen			
155010	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10% Situatie: in beplantingsvak lijnhagen Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	200,00	F
155020	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20% Situatie: in beplantingsvak lijnhagen Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	200,00	F
156			Lastig te bestrijden onkruiden in blokhagen			
156010	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10% Situatie: in beplantingsvak blokhagen Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
156020	514499		Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20% Situatie: in beplantingsvak blokhagen Betreft het verwijderen van lastig te bestrijden onkruiden in beplantingsvak. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit lastig te bestrijden onkruiden volgens artikel 51.44.02 in deel 3 van dit bestek. Uitgaande van één beurt per jaar. Tijdstip in overleg met directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	400,00	F
16			Verwijderen ongewenste beplanting			
161			Verwijderen ongewenste beplanting grove heesters			
161020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10% Situatie: In beplantingsvak grove heesters Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	200,00	F
161030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20% Situatie: In beplantingsvak grove heesters Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	200,00	F
162			Verwijderen ongewenste beplanting sierheesters			
162020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10% Situatie: In beplantingsvak sierheesters Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F
162030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20% Situatie: In beplantingsvak sierheesters Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F
163			Verwijderen ongewenste beplanting bodembedekkers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
163020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10% Situatie: In beplantingsvak bodembedekkers Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F
163030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20% Situatie: In beplantingsvak bodembedekkers Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F
165			Verwijderen ongewenste beplanting lijn hagen			
165020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10% Situatie: In beplantingsvak lijn hagen Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	200,00	F
165030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20% Situatie: In beplantingsvak lijn hagen Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	200,00	F
166			Verwijderen ongewenste beplanting blokhagen			
166020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10% Situatie: In beplantingsvak blokhagen Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 5 tot 10% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20% Situatie: In beplantingsvak blokhagen Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt. Beplantingsvak bestaat voor 10 tot 20% uit ongewenste beplanting. Ongewenste beplanting, waaronder opslag en zaailingen, incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	400,00	F	
18			Verwijderen zwerfafval, beplanting				
181			Regulier onderhoud				
1811			<u>Verwijderen zwerfafval in beplanting</u>				
181110	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: zwerfafval verwijderen in beplanting en boomspiegels. 9. Betreft: diverse beplantingen .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .9. Beplantingsvakken conform viewer .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2.800,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Gras Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikel 51.2 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Bij werkzaamheden rondom bestaande bomen moet gewerkt worden conform Handboek Bomen. Vrijkomende materialen dienen dezelfde werkdag afgevoerd te worden.			
21			Gazon/ recreatief grasveld Maaien tot en met de rand van plantvakken en hagen/blokhagen. Bij bomen tot maximaal 0,30 meter rondom de boom.			
2111			<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>			
211110	512503		Maaien grasveld. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon zijnde: - gazon/ recreatief grasveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	50.400,00	F
211130	512503		Maaien grasveld. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon zijnde: - gazon/ recreatief grasveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 5 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	42.000,00	F
211150	512503		Maaien grasveld. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon zijnde: - gazon/ recreatief grasveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	33.600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211160	512503		Maaien grasveld. Betreft: gazon / recreatief grasveld met verwilderingsbollen, betreft vakken in grasvelden. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon zijnde: - gazon/ recreatief grasveld Horizontaal en met talud 9. Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	500,00	F
211170	512503		Maaien grasveld. Betreft: gazon / recreatief grasveld met verwilderingsbollen, betreft vakken in grasvelden. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon zijnde: - gazon/ recreatief grasveld Horizontaal en met talud 9. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 4e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	400,00	F
211180	512503		Maaien grasveld. Betreft: gazon / recreatief grasveld met verwilderingsbollen, betreft vakken in grasvelden. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon zijnde: - gazon/ recreatief grasveld Horizontaal en met talud 9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	300,00	F
211200	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Bijmaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaien bomen niet beschadigen. 9. Bomen in gazon en recreatiefgrasveld 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	3.000,00	F
2117			<u>Overige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211750	514423		Maaien loof van bolgewassen. Incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels. Maaien in periode juni, tijdstip in overleg met directie. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	5.000,00	F
22			Speel- en trapvelden Maaien tot en met de rand van plantvakken en hagen/blokhagen. Bij bomen tot maximaal 0,30 meter rondom de boom.			
221110	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van speel- en trapvelden Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen. Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer 1. Grasveldtype: recreatief grasveld zijnde: - Speel- en trapvelden 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van het gazon / recreatief grasveld. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	14.400,00	F
221130	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Bijmaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaien bomen niet beschadigen. 9. Bomen in speel- en trapvelden 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	350,00	F
23			Wadi Wadi kan rondom het vlakke deel plaatselijk een talud tot 1:1 hebben. De opdrachtgever geeft aan dat de de wadi's incl. talud zijn te maaien met een gazonmaaier. Bij bomen tot maximaal 0,30 meter rondom de boom.			
233			Regulier onderhoud, maaien op frequentie			
233010	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van wadi's, vlak. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer 2. Grasveldtype: gazon 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de wadi. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	360,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233030	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van wadi's, vlak. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 5 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de wadi.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	300,00	F
233050	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van wadi's, vlak. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Aantal percelen: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de wadi.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	240,00	F
24			Graskant			
241			Graskant hard.			
2410			<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u> Betreft: Graskanten naast verharding en halfverharding. De graskanten langs een asfaltverharding worden niet gestoken.			
241010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. 9. Langs verharding en halfverharding .3. Afsteken of afsnijden2. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering In september, in overleg met de directie. Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m	70.000,00	F
242			Graskant zacht. De graskanten langs beplanting moeten in een vloeiende lijn uitgezet worden.			
2420			<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u> Onder zachte graskanten vallen graskanten naast beplantingsvakken, hagen, valondergronden zoals boomschors en zand, graskanten langs particulieren percelen en bouwkundige elementen zoals herdenkingselementen. De graskanten langs bosplantsoen worden niet gestoken.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
242010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering In september, in overleg met de directie. Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m	30.000,00	F
25			Hondenuitlaatplaatsen			
251			Hondenuitlaatplaatsen			
2511			<u>Regulier onderhoud, verw. uitwerpselen op freq.</u>			
251130	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per 2 weken Verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Gedurende het gehele jaar. Terrein: gazon of recreatief grasveld. Gerekend is met 26 beurt(en) per jaar, 1 keer per 2 weken. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	4.160,00	F
2513			<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>			
251320	512599		Maaien hondenuitlaatplaatsen, 18 keer per jaar Maaien van gras op de hondenuitlaatplaatsen. Inclusief bijmaaien rondom, obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken en langs bebouwing en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien iedere 3e beurt en bij de laatste beurt. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de wadi. Inclusief het verwerken van maaisel en hondenuitwerpselen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	2.880,00	F
251350	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Betreft: 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaien bomen niet beschadigen.	st	160,00	F
26			Bermen Betreft maaien bermen binnen de bebouwde kom.			
262			Maaien, maaisel direct verwerken			
2622			<u>Vlak terrein 3x per jaar</u>			
262210	514199		Maaien bermen, vlak, 3x/jaar. Situering: conform viewer.	are	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
262211	512501		Maaïen bermen en taluds. Inclusief bijmaaïen obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Bijmaaïen uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaïen van de berm. 2. Standaard beheer . 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . . 3. Aantal maaibeurten: 3 1e beurt: mei 2e beurt: juli 3e beurt: september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. 9 Maaïsel direct verwerken volgens bestekspost 262212 262212 512506 Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. 2. Standaard beheer . 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . . 3. Aantal maaibeurten: 3 1e beurt: mei 2e beurt: juli 3e beurt: september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. 1. Maaïsel direct na maaïen verwerken 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 262230 512505 Bijmaaïen rondom bomen. Betreft: bijmaaïen rondom bomen tot 0,30 m van de stam. Bij het bijmaaïen bomen niet beschadigen. 2. Bomen in berm of talud . . 2. Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 262240 512505 Bijmaaïen rondom bomen. Betreft: bijmaaïen rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Betreft: 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaïen tot aan de boomstam. Bij het bijmaaïen bomen niet beschadigen. 9. Bomen in berm of talud . . 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 2624 <u>Bermen talud 3x per jaar</u> 262410 514199 Maaïen bermen, talud, 3x/jaar. Situering: conform viewer.	are		750,00	I
				are		750,00	I
				st	200,00	F	
				st	100,00	F	
				are	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
262411	512501		Maaien bermen en taluds. Inclusief bijmaaieren obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Bijmaaieren uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .3. . . . Aantal maaibeurten: 3 1e beurt: mei 2e beurt: juli 3e beurt: september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 262412	are			150,00 I
262412	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .3. . . . Aantal maaibeurten: 3 1e beurt: mei 2e beurt: juli 3e beurt: september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1. Maaisel direct na maaien verwerken1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are			150,00 I
263			Maaien, maaisel niet verwerken				
2632			<u>Vlak terrein 6 x per jaar</u>				
263220	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaieren obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .9. . . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels. Bijmaaieren uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm. Tijdstip in overleg met de directie.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	14.400,00	F	
263230	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Betreft: bijmaaieren rondom bomen tot 0,30 m uit de stam. Bij het bijmaaieren bomen niet beschadigen. 2. Bomen in berm of talud . . .2. . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	3.000,00	F	
263240	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Betreft: bijmaaieren rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Betreft: 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaieren tot aan de boomstam. Bij het bijmaaieren bomen niet beschadigen. 2. Bomen in berm of talud . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2633			<u>Vlak terrein 4 x per jaar</u>			
263320	512501	. 2.2.1.9. 1	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaïen van de berm. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9.600,00	F
263330	512505	 2.2.	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen tot 0,30 m uit de stam. Bij het bijmaaien bomen niet beschadigen. Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.500,00	F
263340	512505	. 2.2.	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Betreft: 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaien bomen niet beschadigen. Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.500,00	F
264			Maaïen gras en kruidachtigen			
2642			<u>Maaïen kruidachtigen 3 x per jaar</u>			
264210	512504	. 1.1.9. Tijdstip in overleg met directie.	Maaïen kruidachtigen. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaïen van de berm.	are	600,00	F
264220	512508	 1.4.1.2. 1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld volgens postnr: 264210 Maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen laten liggen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	600,00	F
264240	512505	 3.2.	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen tot 0,30 m uit de stam. Bij het bijmaaien bomen niet beschadigen. Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
264250	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Betreft: 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaaien bomen niet beschadigen. 3. Bomen in kruidenrijke vegetatie .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	100,00	F
2643			<u>Maaaien kruidachtigen 2 x per jaar</u>			
264310	512504		Maaaien kruidachtigen. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). 1. Ecologisch beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de berm. Tijdstip in overleg met directie.	are	400,00	F
264320	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld volgens postnr: 264310 Maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen laten liggen. 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	400,00	F
264340	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen tot 0,30 m uit de stam. Bij het bijmaaaien bomen niet beschadigen. 3. Bomen in kruidenrijke vegetatie .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	100,00	F
264350	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen aan het einde van het groeiseizoen. Betreft: 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaaien bomen niet beschadigen. 3. Bomen in kruidenrijke vegetatie .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	100,00	F
2644			<u>Maaaien kruidachtigen 1 x per jaar</u>			
264410	512504		Maaaien kruidachtigen. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). 1. Ecologisch beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de berm. Tijdstip in overleg met directie.	are	1.200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
264420	512508	 1.4.1.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld volgens postnr: 264410 Maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen laten liggen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	1.200,00	F
264440	512505	. 3.2.	Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien rondom bomen. Betreft: Tot 0,30 meter rondom de boom. Bijmaaaien tot aan de boomstam. Bij het bijmaaaien bomen niet beschadigen. Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	300,00	F
2645			<u>Maaien kruidachtigen 3 x per jaar - talud</u>			
264510	512504	. 1.2.9. .	Maaien kruidachtigen. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de berm. Tijdstip in overleg met directie.	are	300,00	F
264520	512508	 1.4.2.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld volgens postnr: 264510 Maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen laten liggen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	300,00	F
2646			<u>Maaien kruidachtigen 2 x per jaar - talud</u>			
264610	512504	. 1.2.9. .	Maaien kruidachtigen. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de berm. Tijdstip in overleg met directie.	are	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
264620	512508	 1.4.2.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld volgens postnr: 264610 Maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen laten liggen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	200,00	F	
2647			<u>Maaieren kruidachtigen, 1 x per jaar - talud</u>				
264710	512504	. 1.2.9.	Maaieren kruidachtigen. Situering: conform viewer Inclusief bijmaaien obstakels, trappen brughoofden, stuwen, hekwerken, langs bebouwing, plantvakken, hagen en particulieren erfafscheidingen (indien van toepassing). Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm. Tijdstip in overleg met directie.	are	100,00	F	
264720	512508	 1.4.2.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld volgens postnr: 264710 Maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen laten liggen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	100,00	F	
265			Aanbrengen (beschermings) maatregelen flora en fauna				
265010	101599	. .	Leveren en aanbrengen markeringspalen Betreft: het leveren en aanbrengen van markeringspalen ten behoeve van het markeren van beschermde locaties voor flora en fauna. Houten palen diameter Ø 7-8 cm, lengte 1,60 m. Hoogte boven maaiveld 1,00 m. Palen voorzien van ca 20 cm brede gele markering. Na maaiwerkzaamheden dienen de palen verwijderd te worden. De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	st st	30,00	F	30,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Verhardingen Inzet van een bosmaaier voor het onkruidvrij maken van verhardingen is toegestaan maar heeft niet de voorkeur van de opdrachtgever. Vrijkomende materialen dienen dezelfde werkdag afgevoerd te worden.				
40			Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen				
400010	514199		Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen, vlak, 1x/jaar. Situering: zie tekening Hoogte na maaien minimaal 30 en maximaal 60 mm	are	150,00	F	
400011	512599		Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Uitvoering: In augustus / september, tijdstip in overleg met directie. Hoogte na maaien minimaal 30 en maximaal 60 mm Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 400012	are			150,00 I
400012	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Uitvoering: In augustus / september, tijdstip in overleg met directie. Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are			150,00 I
400020	514199		Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen, vlak, 2x/jaar. Situering: zie tekening Hoogte na maaien minimaal 30 en maximaal 60 mm	are	300,00	F	
400021	512599		Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Uitvoering: In juli en oktober, tijdstip in overleg met directie. Hoogte na maaien minimaal 30 en maximaal 60 mm Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 400022	are			300,00 I
400022	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Uitvoering: In juli en oktober, tijdstip in overleg met directie. Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are			300,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
41			Onkruidbeheer elementenverharding Betreft: parkeerplaatsen en -stroken, voet- en fietspaden, rijbanen, pleinen en inritten op gemeenteground, drempels, verhoogde kruisvlakken en oprijlanen naar begraafplaatsen. Oppervlaktes zowel binnen en buiten de bebouwde kom, zie viewer.				
411			Straatklinkers en betonstraatstenen				
4111			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar</u> Betreft het onkruidbeheer op beeld in een gebroken jaar. Tijdsduur: van 1 april t/m 31 december 2026				
411110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal A - gebroken jaar Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	750,00	F	
411120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal B - gebroken jaar Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding . Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	3.000,00	F	
4112			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u> Betreft het onkruidbeheer op beeld in een geheel jaar. Tijdsduur: van 1 januari t/m 31 december (2027).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal A - gehele jaar Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	750,00	F	
411220	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal B - gehele jaar Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding . Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	3.000,00	F	
4113			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
411320	514899		Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de verharding bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: Verharding bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411330	514899		Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de verharding bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: Verharding bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	500,00	F
412			Tegelverhardingen			
4121			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar</u> Betreft het onkruidbeheer op beeld in een gebroken jaar. Tijdsduur: van 1 april t/m 31 december 2026.			
412110	518899		Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal A - gebroken jaar Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	500,00	F
412120	518899		Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal B - gebroken jaar Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	1.500,00	F
4122			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u> Betreft het onkruidbeheer op beeld in een geheel jaar. Tijdsduur: van 1 januari t/m 31 december (2027).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412210	518899		Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal A - gehele jaar Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	500,00	F
412220	518899		Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal B - gehele jaar Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	1.500,00	F
4123			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
412320	514899		Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding bestaande uit tegelverhardingen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de verharding bestaande uit tegelverhardingen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: Verharding bestaande uit tegelverhardingen met een gemiddelde voeglengte 5-15 m/m2, verharding tegels en ook andere elementen, incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Na behandeling verharding ook vlak achterlaten. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412330	514899		Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding bestaande uit tegelverhardingen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de verharding bestaande uit tegelverhardingen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: Verharding bestaande uit tegelverhardingen met een gemiddelde voeglengte 5-15 m/m2, verharding tegels en ook andere elementen, incl.obstakels (gemiddeld 1 per 100 m2). Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Na behandeling verharding ook vlak achterlaten. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	250,00	F
42			Onkruidbeheer halfverharding Betreft: parkeerplaatsen en -stroken, voet- en fietspaden, pleinen en inritten op gemeentegrond, drempels, verhoogde kruisvlakken en oprijlanen naar begraafplaatsen. Oppervlaktes zowel binnen en buiten de bebouwde kom.			
421			Halfverharding			
4211			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar.</u> Betreft het onkruidbeheer op beeld in een gebroken jaar. Tijdsduur: van 1 april t/m 31 december 2026.			
421110	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal A - gebroken jaar Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding, incl.obstakels Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	100,00	F
421120	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal B - gebroken jaar Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding, incl.obstakels Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	250,00	F
4212			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u> Betreft het onkruidbeheer op beeld in een geheel jaar. Tijdsduur: van 1 januari t/m 31 december (2027).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421210	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal A - gehele jaar Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding, incl.obstakels Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	100,00	F	
421220	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal B - gehele jaar Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding, incl.obstakels Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	250,00	F	
4213			<u>Incidente te werkzaamheden</u>				
421320	514899		Beeld aanpassen ongebonden verhardingen, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding bestaande uit ongebonden verhardingen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A, incl.obstakels Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de verharding bestaande uit ongebonden verhardingen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: ongebonden verhardingen Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Na behandeling verharding ook vlak achterlaten. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	100,00	F	
421330	514899		Beeld aanpassen ongebonden verhardingen, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding bestaande uit ongebonden verhardingen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B, incl.obstakels Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de verharding bestaande uit ongebonden verhardingen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: ongebonden verhardingen Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Na behandeling verharding ook vlak achterlaten. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
43			Onkruidbeheer goten Betreft: parkeerplaatsen en -stroken, voet- en fietspaden, pleinen en inritten op gemeenteground, drempels, verhoogde kruisvlakken en oprijlanen naar begraafplaatsen. Oppervlaktes zowel binnen en buiten de bebouwde kom.			
431			Goten - Onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar Betreft het onkruidbeheer op beeld in een gebroken jaar. Tijdsduur: van 1 april t/m 31 december 2026.			
4311			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>			
431110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	15,00	F
431120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	40,00	F
4312			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast asfalt wegen bestaande uit , aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	15,00	F	
431220	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	40,00	F	
4313			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431310	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	10,00	F	
431320	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	25,00	F	
4314			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431410	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	10,00	F
431420	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gebroken jaar van 1 april t/m 31 december. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	25,00	F
432			Goten - Onkruidbeheer op beeld - gehele jaar Betreft het onkruidbeheer op beeld in een geheel jaar. Tijdsduur: van 1 januari t/m 31 december (2027).			
4321			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	15,00	F	
432120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	40,00	F	
4322			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast asfalt wegen bestaande uit , aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	15,00	F	
432220	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per streckende meter rijweg. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	40,00	F	
4323			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432310	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	10,00	F	
432320	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	25,00	F	
4324			<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen.</u>				
432410	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau A Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432420	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar Betreft: onkruidbeheersing in goten. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglenkte groter dan of gelijk aan 15m/m2. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	25,00	F
433			Goten - Onkruidbeheer op beeld - incidentele werkzaamheden			
4331			<u>Incidenteel goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>			
433120	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot bestaande uit kantlaag en voeg tussen verharding van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de goten bestaande uit kantlaag en voeg tussen verharding met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F
433130	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot bestaande uit kantlaag en voeg tussen verharding van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de goten bestaande kantlaag en voeg tussen verharding met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F
4332			<u>Incidenteel goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433220	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de goten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F	
433230	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de goten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast asfalt wegen, aan beide zijden van de rijweg. Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F	
4333			<u>Incidenteel goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek of rollagen</u>				
433320	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de goten bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per strekkende meter. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
433330	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de goten bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F
4334			<u>Incidenteel goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek of rollagen</u>			
433420	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de goten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F
433430	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de goten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen naast wegen van elementen. Gerekend met het onkruidvrij maken van 0,50 m2 per streckende meter. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer, met uitzondering van branden met open vuur en borstelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	5,00	F
44			Veegvuil Bij het schoonmaken van verhardingen dient rekening gehouden te worden met alle activiteiten (evenementen) zoals vermeld in deel 3 van dit bestek. De gemeentelijke buitendienst verzorgd zelf in de weken 45 t/m 50 het verwijderen van bladafval.			
442			Vegen rijwegen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Betreft gesloten en elementen verhardingen, inclusief goot naast asfalt en elementen.			
4422			<u>4 keer per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
442210	501399		Verwijderen veegvuil rijweg binnen en buiten de bebouwde kom - 4 x per jaar Schoonmaken verharding gedeelte rijweg tot ca. 2 m breed incl. goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg tussen verharding en kantopsluiting, aan beide zijden van de rijweg. Incl. hoeken, vluchtheuvels en insteken op vluchtheuvels en verhoogde banden. Tevens moeten de inritten op gemeentegrond worden schoongemaakt. Bij pleinen moet de rand (ca. 2,00m breed) worden schoongemaakt. Werkbreedte: ca. 2,00 meter per zijde. Gerekend met het schoonmaken van 4,00 m2 per strekken meter rijweg. Gerekend met 4 onderhoudsbeurten per jaar. Uitvoering: maart, mei, juli, september. Zwerfafval, blad en natuurlijk afval dient mee opgeveegd te worden. Exacte tijdstip in overleg met de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	1.200,00	F
442220	501399		Verwijderen veegvuil rijweg binnen en buiten de bebouwde kom - 4 x per jaar Schoonmaken verharding gedeelte rijweg tot ca. 2 m breed incl. goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg tussen verharding en kantopsluiting, aan beide zijden van de rijweg. Incl. hoeken, vluchtheuvels en insteken op vluchtheuvels en verhoogde banden. Tevens moeten de inritten op gemeentegrond worden schoongemaakt. Bij pleinen moet de rand (ca. 2,00m breed) worden schoongemaakt. Werkbreedte: ca. 2,00 meter per zijde. Gerekend met het schoonmaken van 4,00 m2 per strekken meter rijweg. Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Uitvoering: - week 48 t/m 52 Zwerfafval, blad en natuurlijk afval dient mee opgeveegd te worden. Exacte tijdstip in overleg met de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	km	1.200,00	F
443			Vegen parkeervakken Betreft gesloten en elementenverharding inclusief goten.			
4433			<u>1 keer per jaar</u>			
443310	501399		Verwijderen veegvuil op verhardingen van parkeervakken langsparkeren - 1 x per jaar Volledig schoonmaken van langsparkeren incl. indien noodzakelijk handmatig bijvegen van hoeken en bij auto's Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Uitvoering: in overleg met de opdrachtgever. Zwerfafval, blad en natuurlijk afval dient mee opgeveegd te worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443320	501399		Verwijderen veegvuil op verhardingen van parkeervakken haaksparkeren - 1 x per jaar Volledig schoonmaken van haaksparkeren incl. indien noodzakelijk handmatig bijvegen van hoeken en bij auto's Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Uitvoering: in overleg met de opdrachtgever. Zwerfafval, blad en natuurlijk afval dient mee opgeveegd te worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	are	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			Overige werkzaamheden			
86			Inzetten			
8610			<u>Inzetten veegmachine</u>			
861000	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. - 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	80,00	F
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.			
861030	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. - 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	16,00	F
		9.	Op zaterdag binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.			
861090	501199		Vervoeren en storten van veegvuil. Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil vervoeren en storten. Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 861000 t/m 861030	ton	10,00	F
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
8630			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
863010	100599		Inzetten auto met laadbak of aanhanger Inzetten van een auto met laadbak of aanhanger Incl. bediening Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	32,00	F
863060	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen dumpingen Opruimploeg bestaande uit: - 1 medewerker, incl. handgereedschap - 1 auto met laadbak Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1 zijde kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	32,00	F
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 19.00 uur.			
8650			<u>Rijdend materieel</u>			
865030	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW	uur	40,00	F
		1.	Hulpvoorzieningen: maaiarm en zuigcombinatie, incl opvangbak van minimaal 10 m3			
		.9.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
		.1.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865040	100599		Inzetten Gazon/cirkelmaaier incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80 m., 3 messen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	40,00	F
865050	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. Hulpvoorzieningen: waterton van minimaal 5000 liter .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865060	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Capaciteit: ten minste tot 210 mm takdikte, inclusief 6,00 m3 opvangbak houtsnippers Incl. bediening .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. Betreft: een mini-, midi- graafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en vervoer	uur	40,00	F
865080	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en vervoer.	uur	40,00	F
865090	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 60 kW .1. Hulpvoorzieningen: klepelmaaier of frees of rotorkopeg, werkbreedte 2,50 m. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
8651			<u>Rijdend materieel, vervolg</u>			
865100	100599		Inzetten van werktuigdrager met onkruidborstel. Betreft het inzetten van een werktuigdrager met onkruidborstel. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en vervoer	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865140	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met weidesleep. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 60 kW .1. Hulpvoorzieningen: weidesleep . Breedte weidesleep: ca. 4 meter. . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865150	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor arm en met een maaikorf Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 60 kW .1. Hulpvoorzieningen: maaikorf. . Breedte maaikorf ca. 4 meter. . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865160	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met schijvenmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 60 kW .1. Hulpvoorzieningen: schijvenmaaier of hark, pers of opraapwagen . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865170	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor voorzien van een arm met een hagen mulchknipper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 60 kW .1. Hulpvoorzieningen: mulchknipper . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
8660			<u>Hand materieel</u>			
866010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Exclusief bediening	uur	40,00	F
866020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Zaagbereik: ten minste 380 mm .2. Exclusief bediening	uur	40,00	F
866030	100599		Inzetten motorheggenschaar excl. bediening Schaarlengthe: 600 mm	uur	40,00	F
866040	100599		Inzetten motorbladblazer excl. bediening Minimale blaaskracht: 32 N	uur	40,00	F
8670			<u>Personeel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
867000	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: Voorman exclusief vervoersmiddel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .6. Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Voorman A groenvoorziening Exclusief vervoersmiddel	uur	40,00	F
867010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: Voorman inclusief vervoersmiddel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .6. Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Voorman A groenvoorziening Inclusief vervoersmiddel	uur	40,00	F
867020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener inclusief handgereedschap	uur	40,00	F
867050	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): beginnend beroepsbeoefenaar inclusief handgereedschap.	uur	40,00	F
867070	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. ETW-er incl. gemotoriseerd gereedschap	uur	40,00	F
88			Afvoer- en acceptatiekosten.			
8810			<u>Afvoerkosten</u>			
881030	307399		Afvoeren gemengd groenafval. Betreft: materialen afkomstig werkzaamheden van derden. Laden op gemeentewerf of tijdelijk depot binnen de gemeente. Afvoer is inclusief laden, vervoeren en acceptatiekosten van gemengd groenafval. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	25,00	F
881040	307399		Afvoeren maaisel. Betreft: materialen afkomstig werkzaamheden van derden. Laden op gemeentewerf of tijdelijk depot binnen de gemeente. Afvoer is inclusief laden, vervoeren en acceptatiekosten van maaisel. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
881050	307399		Afvoeren blad. Betreft: materialen afkomstig werkzaamheden van derden. Laden op gemeentewerf of tijdelijk depot binnen de gemeente. Afvoer is inclusief laden, vervoeren en acceptatiekosten van blad. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	25,00	F	
881060	307399		Afvoeren slootvuil. Betreft: materialen afkomstig werkzaamheden van derden. Laden op gemeentewerf of tijdelijk depot binnen de gemeente. Afvoer is inclusief laden, vervoeren en acceptatiekosten van slootvuil. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	25,00	F	
881070	307399		Afvoeren veegvuil. Betreft: materialen afkomstig werkzaamheden van derden. Laden op gemeentewerf of tijdelijk depot binnen de gemeente. Afvoer is inclusief laden, vervoeren en acceptatiekosten van veegvuil. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	10,00	F	
89			Algemene werkzaamheden				
890010	623099		Opstellen plan van aanpak verkeersmaatregelen Betreft het opstellen van een plan van aanpak voor de verkeersmaatregelen volgens artikel 62.15.01 in deel 3 van dit bestek. De aannemer dient in het plan aan te geven welke welke verkeersmaatregelen tijdens het regulier onderhoud worden toegepast. De kosten voor de te nemen verkeersmaatregelen verrekenen volgens de besteksposten onder hoofdstuk 891.	st	1,00	F	
891			Uitvoering verkeersmaatregelen				
8910			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
891020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F	
891040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
891060	620299		Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald met werkvoertuig met eigen bebakening Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8911			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>			
891110	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
891130	620299		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voet-/ fietspad, waarbij het voet-/ fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
891140	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
891150	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8912			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
891230	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
891240	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
891250	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102b Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F	
8913			<u>Verkeersregelaar</u>				
891310	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 1. Inzet overdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	24,00	F	
891320	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 1. Inzet overdag .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	24,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover specifiek anders voor geschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing de Addenda Bomen 2022.
- 07 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 08 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 07 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 09 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 11 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 13 De directie houdt vier wekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 14 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 15 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.10 lid 6 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de aannemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt. In voorkomende gevallen markeert de aannemer deze plaatsen.
- 16 Indien bij de uitvoering van het werk vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of groeiplaatsen van beschermde plantensoorten worden aangetroffen waarvoor, voortkomend uit de wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt

HFD PAR ART LID

en waarvan de aanwezigheid anders is dan de op de bij dit bestek behorende bijlagen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk.

- 17 Indien een situatie zoals omschreven in lid 16 van dit artikel zich voordoet overlegt de aannemer met de directie of ter plaatse beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.

Tevens overlegt de aannemer met de directie op welke wijze het werk al dan niet op die plaats(en) uitgevoerd kan worden.

- 18 Indien uit het overleg met de directie blijkt dat het noodzakelijk is om beschermende maatregelen te treffen die verder gaan dan de markering, met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,60 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is, zoals omschreven in lid 07 van dit bestek worden deze extra kosten als meerwerk aan de aannemer vergoed.
Voorafgaand aan de uitvoering van deze andere beschermende maatregelen geeft de aannemer de directie een opgave van de meerkosten zoals omschreven in artikel 01.05.02 van dit bestek.

- 20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.

- 21 De (incidentele) werkzaamheden per werkgebied/deelgebied uitvoeren en opleveren.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn voor werkzaamheden op afroep direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
- 06 De opdrachtgever kan het gehele jaar controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in het bestek. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.04 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 06 van artikel 01.02.02.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende volledige post.
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 05, lid 06 en lid 07 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering / besteksmelding)
Formule: korting = $(5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: korting = $(1\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
 - Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden
Formule: korting = $(\text{prijs per eenheid inschrijving} / 365) \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen} \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
- 06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering / besteksmelding)
Formule: korting = $(10\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: korting = $(5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
- 07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = $5\% \times \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: korting = $(1\% \times \text{som deelopdracht}) \times \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

HFD PAR ART LID

01 02 06 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 04 Verrekenbare voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.
- 02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgoepen**

- 07 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020, geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 08 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van 1 jaar en 9 maanden met de optie om vier keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de aannemer de eenheidsprijzen gestand te doen t/m 31-12-2027, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt.
- 09 Prijswijzigingen volgens lid 08 zullen verrekend worden d.m.v. de CROW indexen ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 02 Meer- en minderwerk**

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

HFD PAR ART LID

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

- 01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.**01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen**

- 01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:
 - aanlegvergunning;
 - kapvergunning;
 - wet natuurbescherming;
 - compensatie natuur- en landschapswaarden
 - ontheffingen van het waterschap;

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 05 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Tijdelijk depot, vrijgekomen materialen

- 01 In overleg met de directie kan een locatie worden bepaald voor de inrichting van een tijdelijk depot waarin vrijgekomen materialen van een deelopdracht en/of de opslag van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen tijdelijk kunnen worden opgeslagen.
- 02 In overleg met de directie wordt de duur van het in lid 01 genoemde tijdelijk depot bepaald.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.
- 03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 02 Kwaliteitsplan**

- 05 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

01 13 03 Controle areaal op vereiste kwaliteitsniveau.

- 01 De opdrachtnemer wordt verzocht om na de eerste bouwvergadering een rondgang te maken om de huidige staat van het onderhoud te beoordelen. Indien (delen van) het areaal niet op het vereiste kwaliteitsniveau liggen, dient de opdrachtnemer dit binnen een week na de eerste bouwvergadering schriftelijk aan te geven aan de directie (inclusief de locaties) middels foto's. De directie beoordeelt de aangegeven locaties om, indien benodigd, een extra schoonbeurt te laten uitvoeren.

01 13 06 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

- 01 Voor besteksposten met een resultaatsverplichting op beeld wordt het houden van toezicht op een willekeurig moment in de week gezien als opneming in de zin van art. 9 van de U.A.V. 2012. Per week wordt de betreffende resultaatsverplichting opgeleverd, deze wekelijkse oplevering wordt beschouwd als deeloplevering.
Van de bevindingen van het toezicht zal in principe alleen een aantekening worden gemaakt, tenzij er reden is tot onthouding van goedkeuring van (een gedeelte van) het werk.
De opdrachtgever stelt de aannemer binnen 24 uur, na constatering, schriftelijk of per email op de hoogte van de reden van onthouding van goedkeuring. Indien goedkeuring van (een gedeelte van) het werk wordt onthouden heeft de aannemer 3 werkdagen de tijd het werk te herstellen. Heropneming volgt op de 4e werkdag. Indien de aannemer het werk niet tijdig herstelt, wordt de betreffende resultaatsverplichting geacht te zijn afgekeurd. De aannemer wordt hier schriftelijk of per email van in kennis gesteld.
Afkeuring in een bepaalde week van een resultaatsverplichting ontslaat de aannemer niet van resultaatsverplichtingen in de daarop volgende we(e)k(en).
- 02 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.
- 03 In afwijking van paragraaf 7 van de U.A.V. 2012 is de datum van aanvang voor een

HFD PAR ART LID

separate deelopdracht (niet voor regulier onderhoud) de vijfde werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen of een andere datum zoals door de opdrachtgever is aangegeven (minimaal vijf werkdagen).

- 04 De werkzaamheden voor een separate deelopdracht (niet voor regulier onderhoud) dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.

De einddatum van de werkzaamheden voor een separate deelopdracht wordt bepaald door het bedrag van de deelopdracht te delen door een weekomzet van € 6.000,00 (excl btw).

Formule:

Bedrag separate deelopdracht : € 6.000,00 per werkweek = totale uitvoeringsduur van de separate deelopdracht in werkdagen.

Indien de werkzaamheden van de separate deelopdracht niet op de einddatum gereed zijn is artikel 01.02.04 Kortingsregeling van dit bestek van toepassing.

- 06 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 10 werkdagen na het verstrekken van de deelopdracht van werkzaamheden, die in het begin van het jaar reeds bekend zijn, biedt de aannemer een werkplanning/tijdschema ter accordering aan bij de directie. De aannemer en de directie bepalen gezamenlijk welke werkzaamheden, zoals genoemd onder lid 05, afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid. De directie zal binnen 5 werkdagen reageren op de aangeboden werkplanning/ algemeen tijdschema. De werkplanning / algemeen tijdschema dient in weken opgezet te worden.
- 07 Voor besteksposten op frequentie dient de aannemer de betreffende werkzaamheden per e-mail aan te melden en af te melden.

01 13 08 Jaarplanning

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, als excel-document, verlangd.
- 02 In de jaarplanning dient duidelijk te zijn welke werkzaamheden (met vermelding van bestekspostnr.) in welke week worden uitgevoerd. Als basis voor deze planning gelden de tijdstippen die in dit bestek worden vermeld.

01 13 09 Weekplanning en rapport

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de aannemer een correcte ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per locatie en route, op de maandag voor de betreffende week digitaal aangeleverd te worden bij de directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 moet de aannemer een planning van de vooraf gaande week met daarop de gerealiseerde werkzaamheden indienen. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 In afwijking op paragraaf 27 van de U.A.V. wordt er van de aannemer een weekrapport verlangd.
- Het weekrapport moet bevatten welke werkzaamheden per dag zijn uitgevoerd, alle gebeurtenissen, afgehandelde zaken en schades. Ook het meer-/minderwerk wordt in het weekrapport vermeld. Het week rapport dient gecombineerd te worden met de weekplanning. Iedere maandag dient het weekrapport van de voorgaande week en de planning van de komende week te digitaal zijn ingeleverd bij de directie conform 01.13.09

HFD PAR ART LID

01 13 10 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de Gemeente West Maas en Waal alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementen lijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de directie van de desbetreffende wijk.
- 04 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar afgeven aan de aannemer.
- 05 De tijdsplanning voor seperate deelopdrachten wordt in overleg met de directie vastgesteld.
- 06 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 07 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 dagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

01 13 11 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /

3600 m2 = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Knippen (blok)hagen 1.400 m2/dag
- Maaien grasvelden 30.000 m2/dag
- Afsteken graskanten 2.000 m/dag
- Maaien bermen 30.000 m2/dag
- Onkruidbeheersing milieuvriendelijk 20.000 m2/dag
- Vegen verhardingen 20 km/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

- 02 De frequent voorkomende werkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd.
- 03 In aanvulling op het gestelde in lid 02, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 09 Opslag materialen

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer of in een tijdelijk depot na overleg met de opdrachtgever.

01 15 Geschillen**01 15 03 Bemiddeling**

- 07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen. Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 09 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.
- 10 Bepaling 01.15.03. en 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen**01 16 10 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 01 Soorten vrijgekomen materialen

- 03 In aanvulling op artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard 2020, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de aannemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft.
Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 en 06 van dit artikel van toepassing.
- 05 Indien de aannemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 06 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde inzet tarieven, geschieden.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomende vervuilingen.
 - de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 en lid 02 van dit artikel.
- Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 03 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de gemeente West Maas en Waal. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard 2020.

01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 02 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit.
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

HFD PAR ART LID

01 17 65 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m³
 - inhoud vuilwatertanks
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 04 Schadevergoeding**

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per m² heesters of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m² vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m² gazon/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m² bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
- korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
- Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom vijfhonderd euro (€ 500,-).
- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012,

HFD PAR ART LID

berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie).

De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.29 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.29 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 07 Aanwezigheidsregistratie

- 01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie. Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 20 08 Kortingen

- 08 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringdraden en/of sluiten van hekken, alsmede het beschadigen van afrasteringen: wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 03 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling verlangd zoals beschreven in de leidraad.

HFD PAR ART LID

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 250.000,- per jaar, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit Raamovereenkomst

- 01 In deze raamovereenkomst zijn ook posten opgenomen voor het handhaven van het beeld. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de Standaard 2020 gelden ook voor de bestekposten beeld handhaven.
- Het betreft hierbij o.a. handhaven beeld kwaliteitsniveau onkruidbeheersing op verharding.
- In de betreffende posten is een kwaliteitsniveau opgenomen en tijdsperiode. De prijs per eenheid, voor de desbetreffende oppervlakte, is dus een prijs voor het onderhouden van de eenheid op het vermelde kwaliteitsniveau gedurende de vermelde periode.

Voorbeeld:

Omschrijving bestekspost	Resultaatsverplichting
Beeld handhaven gazon kwaliteit A	Are
- gedurende hele jaar	
- kwaliteitsniveau gazon A	

De prijs per are is dus de prijs per eenheid om gedurende het gehele jaar de desbetreffende oppervlakte op kwaliteitsniveau gazon A te onderhouden. Er worden geen beurten of frequenties verrekend.

De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om op budget en kwaliteit te kunnen sturen.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard 2020 moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten. Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend).
- Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend). Omdat het mogelijk is dat de aannemer de hiervoor genoemde deskundigheid van zijn personeel op het moment van aanbesteding van dit bestek nog niet kan aantonen omdat zijn personeel nog niet beschikt over de hiervoor genoemde certificaten, zal de opdrachtgever voorlopig genoeg nemen met het feit dat de aannemer aantoont dat de personeelsleden die hij op dit werk wil inzetten bezig zijn (of althans zo spoedig mogelijk na de aanbesteding, maar zeker binnen het 1e werkjaar, beginnen) met een cursus c.q. een opleiding waarbij zij de gevraagde certificaten kunnen (zullen) behalen.
- Een kopie van het behaalde certificaat dient daarna terstond bij de directie

HFD PAR ART LID

ingeleverd te worden.

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de Standaard 2020, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de wet natuurbescherming en de bij dit bestek behorende gedragscode soortbescherming voor gemeenten van Stadswerk definitieve versie 22 april 2020, bijgesteld op 7 juli 2020. Deze is te downloaden via de website van RVO.nl
- 04 Voorafgaand aan de bijmaai-, maai- c.q. uitmaaibeurt(en) worden door de opdrachtgever c.q. de directie de bij haar bekende locaties met zwaar beschermde soorten gemarkeerd met een afrasteringspaaltje waarvan de kop is voorzien van een gele markering (zie complete omschrijving in artikel 01.01.10 lid 15 t/m 18 in deel 3 van dit bestek). Deze gemarkeerde locaties dient de aannemer bij de eerste maaibeurt te beschouwen als (een) bij te maaien object(en). Bij de laatste maaibeurt moeten deze locaties meegemaaid worden.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 02 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard 2020 is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van zwaar beschermde soorten.
- 03 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 04 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard 2020 en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Verslaglegging bouwvergaderingen door opdrachtgever.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden. De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald. Deze plaats kan zijn op het kantoor van de opdrachtgever aan de Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen of op een door de opdrachtgever te bepalen werklocatie. Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die

HFD PAR ART LID

betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.

Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gehad.

Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 07 Besteksmeldingen

- 01 Het gestelde in lid 01 tot en met lid 05 van artikel 01.24.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Verwezen wordt naar lid 06 van artikel 01.02.02 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 24 08 Opneming

- 01 Het gestelde in lid 01 tot en met lid 09 van artikel 01.24.08 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Verwezen wordt naar van artikel 01.02.02 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 24 09 Korting

- 01 Het gestelde in lid 01 tot en met lid 10 van artikel 01.24.09 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Verwezen wordt naar van artikel 01.02.04 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 25 Vakopleiding

01 25 01 Verklaring omtrent gedrag

- 01 Van alle medewerkers van de opdrachtnemer die zich op het werkgebied bevinden dient uiterlijk 5 werkdagen voordat de desbetreffende medewerker wordt ingezet een VOG (verklaring omtrent gedrag) met als algemeen screeningsprofiel het risicogebied "Personen" (conform COVOG) overhandigt te worden.

01 25 02 Personeel

- 01 Van elke in te zetten werkploeg dient minimaal 20 % van de medewerkers over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken.
- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken.
- 04 Op het werk dient te alle tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 07 De leidinggevende medewerkers van de aannemer die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dienen minimaal in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 2. Zij moeten bovendien in staat zijn om de administratieve registratie en melding te doen aan de directie volgens de geldende protocollen als er werkzaamheden uitgevoerd worden op de meest kwetsbare locaties (zie concept "Notitie Werkinstructie wet natuurbescherming : Registratie en melding"). De kaart waarop de registratie bijgehouden moet worden, wordt door de gemeente

HFD PAR ART LID

aan de aannemer ter beschikking gesteld.

- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verrekend op de eerstvolgende termijn. Bij een 3e constatering van dezelfde persoon moet deze persoon het werk te verlaten en mag hij niet meer werkzaam zijn binnen deze raamovereenkomst.

01 26 Social return

01 26 01 Social return

- 01 De SROI zal worden toegepast zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 03 Meldpunt

- 02 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken of te melden in het weekrapport.
- 06 Situaties zoals omschreven in lid 03, meldingen en schades betreffende de openbare ruimte, dient de aannemer te melden op het volgende mailadres: JvRooij@westmaasenwaal.nl

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmaschinen moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
 - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmaschinen op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd. De bekende vieringen zullen door de opdrachtgever tijdig worden doorgegeven.
- 04 Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De datums en tijdstippen van de examens worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
- 05 Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De datums van de proefwerkweken worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
- 06 Het bepaalde in lid 4 en 5 moet door de opdrachtnemer inzichtelijk worden gemaakt op de jaarplanning, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.08 in deel 3 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
vijftig euro (€ 75,-) per m2 elementenverharding;
vijfentwintig euro (€ 50,-) per m1 kantopsluiting;
honderd euro (€ 300,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
- 03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aannemer dient schades welke door hem zijn aangericht te melden in het weekrapport bij de directie. Indien een schade niet is gemeld kan door de directie een korting van tweehonderdvijftig (€250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn. Deze korting is aanvullend op de schadevergoeding.

01 27 07 Schade aan opstallen

- 02 De aannemer dient schades welke door hem zijn aangericht binnen 24 uur te melden bij de directie. Indien een schade niet tijdig is gemeld kan door de directie een korting van tweehonderdvijftig (€250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn. Deze korting is aanvullend op de schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 1 Werk algemene aard****10 12 Werk algemene aard, eisen en uitvoering****10 12 01 Door aannemer in te zetten werknemers**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 dienen de in te zetten werknemers in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1.

HFD PAR ART LID

50 Technische bepalingen afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 08 Het zwerfafval op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
- 09 Tot het ruimen van blad wordt eveneens het opruimen van bloesem, vruchten en dun valhout tot 20 mm doorsnede gerekend.
- 10 Tot het vegen van goten en verhardingen wordt ook het opruimen van blad, bloesem, vruchten, uitwerpselen van dieren en dun valhout tot 20 mm gerekend.

50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil**50 12 28 Eisen tijdens en na evenementen**

- 01 Tijdens evenementen/ activiteiten moet de kwaliteit, zoals vermeld in de verschillende bestekposten, worden gehandhaafd in het overige gebied tot 100 m afstand van het evenemententerrein.
- 02 De aannemer heeft na een evenement/activiteit 4 uur de tijd om het evenemententerrein aan het kwaliteitsniveau, zoals gesteld in de bestekposten, te laten voldoen, zie ook artikel 01.13.03 in dit bestek.
- 03 Bij meerdaagse evenementen moet het evenementen terrein de eerste dag na de activiteiten 's-morgens om 9.00 uur voldoen aan het in de bestekposten gestelde kwaliteitsniveau.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in artikel 50.12.16 lid 02 en/of lid 03 niet nakomt, kan per evenement/activiteit per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

50 13 Informatie-overdracht zwerfafval en veegvuil**50 13 02 Evenementen en activiteiten**

- 01 Bij het reinigen dient rekening gehouden te worden met alle activiteiten (evenementen).
Evenementenkalender is op te vragen na opdrachtverstrekking, denk hierbij aan dorpsactiviteiten zoals carnaval, kermissen, kindervakantiedagen, dijkensport, etc.

50 15 Bijbehorende verplichtingen, Afvaldiensten**50 15 01 Vegen**

- 01 Tot de te vegen verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten, e.d.) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 11 In te zetten materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/maaien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 04 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.

51 1 Water en watergangen**51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen****51 15 01 Maaien**

- 03 Gras langs watergangen en vijvers maaien tot aan de insteek, bij beschoeiing tot maximaal ca. 0,20 m uit de kant beschoeiing.
- 04 Bij het maaien van watergangen en waterkanten moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen****51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen**

- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 51.21.02 lid 04 van de Standaard 2020 moet bij het afsteken of afsnijden van graskanten de volledige zode verwijderd worden vanaf de gestoken of gesneden rand van het grasveld.

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

- 12 Bij het maaien van gras dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,30 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze zone dient apart te worden bijgemaaid zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 13 Bij het maaien van gras- en kruidachtige en bermen is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 14 Het maaien van recreatief grasveld en speel- en trapvelden vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 16 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 17 Bij het maaien van gras naast sloten, watergangen en wadi's dient tot de insteek gemaaid te worden.
- 18 Bij het maaien van gras naast plantvakken en (blok)hagen dient tot de rand gemaaid te worden.
- 19 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 02 van de standaard mag de lengte van het gras en kruidachtigen na maaien niet meer dan 100 mm bedragen.

51 23 Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen**51 23 01 Volgorde te maaien percelen**

- 01 De aannemeer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen**51 25 01 Maaien**

- 03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.
- 05 Na het maaien van gras dient binnen 3 werkdag de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.
- 06 Bij het bijmaaien, van gras rondom bomen dienen de bewegende delen 5 cm vanuit de boomstam te blijven. Pas bij de laatste bijmaai ronde mag tot aan de stam gemaaid worden.

51 4 Beplantingen**51 41 Begrippen Beplantingen****51 41 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 51.41.01 van de Standaard
Te verstaan is onder:
I. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte | max. afstand tot wortelhals

|

- ten hoogste 0.05 m | 0.05 m

|

- 0.05 tot 0.15 m | 0.10 m

|

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 42 39 Bladruimen

- 01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen**51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting**

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis);
 - Bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica);
 - Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii);
 - Hop (Humulus lupulus);
 - Braam (Rubus fruticosus);
 - Akkerdistel (Cirsium arvense);
 - Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum).
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard 2020 is het toegestaan om de volgende ongewenste boomsoorten (zaailingen en stobben) te bestrijden:
- Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina);
 - Eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea;
 - Esdoorn (Acer spp.) met uitzondering van Acer campestre;
 - Witte abeel (Populus alba);
 - Grauwe abeel (Populus x canescens);
 - Rhobinia (Robinia pseudoacacia);
 - Fluweelboom/azijnboom (Rhus species);
 - Hemelboom (Ailanthus altissima).
- 04 De opdrachtnemer meldt, in de deelopdracht, bij de directie welk chemische gewasbeschermings- en/of gewasbestrijdingsmiddel voor een bepaalde behandeling, zoals omschreven in lid 01 en 02, gebruikt gaat worden
- 05 De directie behoudt altijd het recht een chemische gewasbeschermings- en/of gewasbestrijdingsmiddel te weigeren.
- 06 In aanvulling van artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 geldt:
- Voor de gestelde maximale 5% bedekking van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting: Dit betreft maximaal 5% van de totale resultaatsverplichting van het te onderhouden areaal (niet per groenvak).

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 45 01 Onderhoud

- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen en takken daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen en het verwijderen van opslag zaailingen (opslag tot 5%). Ongewenste opslag verwijderen volgens de Standaard 2020, artikel 51.44.02.
- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van branders met open vuur en/of borstels zijn alleen toegestaan in overleg met de directie.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen en lastig te bestrijden onkruiden, zoals heermoes, zevenblad en kweekgras.
- 03 Het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen dient uitgevoerd te worden met een borstel die alle onkruiden, grassen, algen en mossen van en tussen de verhardingen verwijderd zonder dat deze borstel beschadigingen aan de verhardingen obstakels e.d. veroorzaakt.
- 04 Bij het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen moeten de bestratingsmaterialen en wegmarkeringen zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden moet worden gemeld aan de directie.
- 05 Tot de onkruidbestrijding op verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten e.d. incl. de laatste voeg langs een muur) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.
- 06 Het is niet toegestaan met de borstelmachine de voegen langs gevels te behandelen. Deze dienen op een andere wijze onkruidvrij gemaakt te worden.
- 07 Bij het bepalen van de beeldkwaliteit voor onkruidbeheersing op verhardingen en halfverhardingen wordt dood onkruid in de meting ook mee gemeten.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 04 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes**

- 03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang van de werkzaamheden geschieden.

62 14 Risico-verdeling en garanties**62 14 01 Algemeen**

- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
- De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
- De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
- De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
- Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
- Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
- Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 17 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

62 17 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

- 01 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd (bijv. vegen, onkruidbestrijding op verhardingen, maaien bermen, kolkenzuigen, e.d.) moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

Behoort bij: 2025-WMW003-RO-01

Onderhoud openbare ruimte

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2025-WMW003-RO-01

voor Onderhoud openbare ruimte

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-WMW003-RO-01

Onderhoud openbare ruimte

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beplantingen				
11	Bomen				
111	Boomspiegels in verharding				
111010	Onkruidvrij maken boomspiegel. 4x per jaar	st	320,00F		
111020	Onkruidvrij maken boomspiegel. 6x per jaar	st	240,00F		
111040	Voorjaarsbeurt boomspiegel in verharding	st	120,00F		
12	Heesters				
121	Grove sierheesters				
1211	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				
121110	Onkruidvrij maken beplanting grove sierheester 4 x.	m2	4.000,00F		
121120	Onkruidvrij maken beplanting grove sierheester 6 x.	m2	1.500,00F		
121140	Voorjaarsbeurt grove sierheester	m2	1.250,00F		
122	Sierheesters, heesterrozen en botanische rozen				
1221	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				
122110	Onkruidvrij maken beplanting sierheesters 4x.	m2	112.000,00F		
122120	Onkruidvrij maken beplanting sierheesters 6x.	m2	54.000,00F		
122140	Voorjaarsbeurt sierheesters	m2	37.000,00F		
123	Bodembedekkende heesters				
1231	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				
123110	Onkruidvrij maken beplanting bodembedekkende heesters, 4x.	m2	26.000,00F		
123120	Onkruidvrij maken beplanting bodembedekkende heesters, 6x.	m2	24.000,00F		
123140	Voorjaarsbeurt bodembedekkende heesters	m2	10.500,00F		
13	Vaste planten				
1311	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				
131120	Onkruidvrij maken beplanting vaste planten 6x.	m2	54.000,00F		
131140	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	9.000,00F		
1315	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
131500	Bemesten beplantingsvak organisch	m2	9.000,00F		
131520	Voorjaarsbeurt mulchen vaste planten	m2	9.000,00F		
14	Hagen				
141	Lijnhagen				
1412	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				
141210	Onkruidvrij maken haagvoet. 4x	m	5.600,00F		
141220	Onkruidvrij maken haagvoet. 6x	m	1.200,00F		
141240	Voorjaarsbeurt hagen	m	1.600,00F		
1414	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>				
141410	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	480,00F		
141420	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, 2x per jaar.	m2	720,00F		
141430	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	1.600,00F		
142	Blokhagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer frequentie</u>				
142210	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag). 4 x	m2	4.800,00F		
142220	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag). 6 x	m2	8.400,00F		
142240	Voorjaarsbeurt blokhaagen	m2	2.600,00F		
1424	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>				
142410	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	800,00F		
142420	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, 2x per jaar.	m2	12.000,00F		
142430	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	2.400,00F		
15	Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden.				
151	Lastig te bestrijden onkruiden in grove heesters				
151010	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10%	m2	200,00F		
151020	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20%	m2	200,00F		
152	Lastig te bestrijden onkruiden in sierheesters				
152010	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10%	m2	3.000,00F		
152020	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20%	m2	3.000,00F		
153	Lastig te bestrijden onkruiden in bodembedekkers				
153010	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10%	m2	1.000,00F		
153020	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20%	m2	1.000,00F		
154	Lastig te bestrijden onkruiden in vaste planten				
154010	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10%	m2	1.000,00F		
154020	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20%	m2	1.000,00F		
155	Lastig te bestrijden onkruiden in lijnhagen				
155010	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10%	m	200,00F		
155020	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20%	m	200,00F		
156	Lastig te bestrijden onkruiden in blokhaagen				
156010	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 5 tot 10%	m2	400,00F		
156020	Verwijderen lastig onkruid in beplanting, 10 tot 20%	m2	400,00F		
16	Verwijderen ongewenste beplanting				
161	Verwijderen ongewenste beplanting grove heesters				
161020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10%	m2	200,00F		
161030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20%	m2	200,00F		
162	Verwijderen ongewenste beplanting sierheesters				
162020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10%	m2	3.000,00F		
162030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20%	m2	3.000,00F		
163	Verwijderen ongewenste beplanting bodembedekkers				
163020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10%	m2	1.000,00F		
163030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20%	m2	1.000,00F		
165	Verwijderen ongewenste beplanting lijn hagen				
165020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10%	m	200,00F		
165030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20%	m	200,00F		
166	Verwijderen ongewenste beplanting blokhaagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
166020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5 - 10%	m2	400,00F		
166030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10 - 20%	m2	400,00F		
18	Verwijderen zwerfafval, beplanting				
181	Regulier onderhoud				
1811	<u>Verwijderen zwerfafval in beplanting</u>				
181110	Verwijderen zwerfafval, 4x per jaar	are	2.800,00F		
2	Gras				
21	Gazon/ recreatief grasveld				
2111	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>				
211110	Maaien gazon/recreatief grasveld, 18 x per jaar, vlak.	are	50.400,00F		
211130	Maaien gazon/recreatief grasveld, 15 x per jaar, vlak.	are	42.000,00F		
211150	Maaien gazon/recreatief grasveld, 12 x per jaar, vlak.	are	33.600,00F		
211160	Maaien gazon/recreatief grasveld, 10 x per jaar, bollen.	are	500,00F		
211170	Maaien gazon/recreatief grasveld, 8 x per jaar, bollen.	are	400,00F		
211180	Maaien gazon/recreatief grasveld, 6 x per jaar, bollen.	are	300,00F		
211200	Bijmaaien rondom bomen, laatste bijmaai ronde	st	3.000,00F		
2117	<u>Overige werkzaamheden</u>				
211750	Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.000,00F		
22	Speel- en trapvelden				
221110	Maaien Speel- en trapvelden, 18 x per jaar, vlak.	are	14.400,00F		
221130	Bijmaaien rondom bomen, laatste bijmaai ronde	st	350,00F		
23	Wadi				
233	Regulier onderhoud, maaien op frequentie				
233010	Maaien wadi, 18 x per jaar, vlak.	are	360,00F		
233030	Maaien wadi, 15 x per jaar, vlak.	are	300,00F		
233050	Maaien wadi, 12 x per jaar, vlak.	are	240,00F		
24	Graskant				
241	Graskant hard.				
2410	<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u>				
241010	Afsteken van graskanten, 1 x per jaar. (hard)	m	70.000,00F		
242	Graskant zacht.				
2420	<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>				
242010	Afsteken van graskanten, 1 x per jaar (zacht)	m	30.000,00F		
25	Hondenuitlaatplaatsen				
251	Hondenuitlaatplaatsen				
2511	<u>Regulier onderhoud, verw. uitwerpselen op freq.</u>				
251130	Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per 2 weken	are	4.160,00F		
2513	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>				
251320	Maaien hondenuitlaatplaatsen, 18 keer per jaar	are	2.880,00F		
251350	Bijmaaien rondom bomen, laatste bijmaai ronde	st	160,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
26	Bermen				
262	Maaïen, maaisel direct verwerken				
2622	<u>Vlak terrein 3x per jaar</u>				
262210	Maaïen bermen, vlak, 3x/jaar.	are	750,00F		
262230	Bijmaaïen rondom bomen. 2 x per jaar	st	200,00F		
262240	Bijmaaïen rondom bomen, laatste bijmaaï ronde	st	100,00F		
2624	<u>Bermen talud 3x per jaar</u>				
262410	Maaïen bermen, talud, 3x/jaar.	are	150,00F		
263	Maaïen, maaisel niet verwerken				
2632	<u>Vlak terrein 6 x per jaar</u>				
263220	Maaïen bermen en taluds, 6 x per jaar	are	14.400,00F		
263230	Bijmaaïen rondom bomen. 2 x per jaar	st	3.000,00F		
263240	Bijmaaïen rondom bomen, laatste bijmaaï ronde	st	1.500,00F		
2633	<u>Vlak terrein 4 x per jaar</u>				
263320	Maaïen bermen en taluds, 4 x per jaar	are	9.600,00F		
263330	Bijmaaïen rondom bomen. 1 x per jaar	st	1.500,00F		
263340	Bijmaaïen rondom bomen, laatste bijmaaï ronde	st	1.500,00F		
264	Maaïen gras en kruidachtigen				
2642	<u>Maaïen kruidachtigen 3 x per jaar</u>				
264210	Maaïen kruidachtigen 3 x per jaar	are	600,00F		
264220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld, 3 x per jaar	are	600,00F		
264240	Bijmaaïen rondom bomen. 2 x per jaar	st	200,00F		
264250	Bijmaaïen rondom bomen, laatste bijmaaï ronde	st	100,00F		
2643	<u>Maaïen kruidachtigen 2 x per jaar</u>				
264310	Maaïen kruidachtigen 2 x per jaar	are	400,00F		
264320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld, 2 x per jaar	are	400,00F		
264340	Bijmaaïen rondom bomen. 1 x per jaar	st	100,00F		
264350	Bijmaaïen rondom bomen, laatste bijmaaï ronde	st	100,00F		
2644	<u>Maaïen kruidachtigen 1 x per jaar</u>				
264410	Maaïen kruidachtigen 1 x per jaar	are	1.200,00F		
264420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld, 1 x per jaar	are	1.200,00F		
264440	Bijmaaïen rondom bomen. 1 x per jaar	st	300,00F		
2645	<u>Maaïen kruidachtigen 3 x per jaar - talud</u>				
264510	Maaïen kruidachtigen 3 x per jaar - talud	are	300,00F		
264520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld, 3 x per jaar - talud	are	300,00F		
2646	<u>Maaïen kruidachtigen 2 x per jaar - talud</u>				
264610	Maaïen kruidachtigen, 2 x per jaar - talud	are	200,00F		
264620	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld, 2 x per jaar - talud	are	200,00F		
2647	<u>Maaïen kruidachtigen, 1 x per jaar - talud</u>				
264710	Maaïen kruidachtigen, 1 x per jaar - talud	are	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264720	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, 1 x per jaar - talud	are	100,00F		
265	Aanbrengen (beschermings) maatregelen flora en fauna				
265010	Leveren en aanbrengen markeringspalen	st	30,00F		
4	Verhardingen				
40	Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen				
400010	Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen, vlak, 1x/jaar.	are	150,00F		
400020	Maaien grasvegetatie op grasbetontegels / grasbetonstenen, vlak, 2x/jaar.	are	300,00F		
41	Onkruidbeheer elementenverharding				
411	Straatklinkers en betonstraatstenen				
4111	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar</u>				
411110	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal A - gebroken jaar	are	750,00F		
411120	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal B - gebroken jaar	are	3.000,00F		
4112	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u>				
411210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal A - gehele jaar	are	750,00F		
411220	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwal B - gehele jaar	are	3.000,00F		
4113	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
411320	Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A	are	500,00F		
411330	Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit C naar B	are	500,00F		
412	Tegelverhardingen				
4121	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar</u>				
412110	Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal A - gebroken jaar	are	500,00F		
412120	Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal B - gebroken jaar	are	1.500,00F		
4122	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u>				
412210	Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal A - gehele jaar	are	500,00F		
412220	Beh. onkruid - elementenverharding tegels, kwal B - gehele jaar	are	1.500,00F		
4123	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
412320	Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A	are	250,00F		
412330	Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit C naar B	are	250,00F		
42	Onkruidbeheer halfverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421	Halfverharding				
4211	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar.</u>				
421110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal A - gebroken jaar	are	100,00F		
421120	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal B - gebroken jaar	are	250,00F		
4212	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld - gehele jaar</u>				
421210	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal A - gehele jaar	are	100,00F		
421220	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwal B - gehele jaar	are	250,00F		
4213	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
421320	Beeld aanp. ongeb. verhard, kwaliteit B naar A	are	100,00F		
421330	Beeld aanp. ongeb. verhard, kwaliteit C naar B	are	100,00F		
43	Onkruidbeheer goten				
431	Goten - Onkruidbeheer op beeld - gebroken jaar				
4311	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>				
431110	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar	km	15,00F		
431120	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar	km	40,00F		
4312	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen</u>				
431210	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar	km	15,00F		
431220	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar	km	40,00F		
4313	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>				
431310	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar	km	10,00F		
431320	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar	km	25,00F		
4314	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen.</u>				
431410	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gebroken jaar	km	10,00F		
431420	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gebroken jaar	km	25,00F		
432	Goten - Onkruidbeheer op beeld - gehele jaar				
4321	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>				
432110	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar	km	15,00F		
432120	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar	km	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4322	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen</u>				
432210	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar	km	15,00F		
432220	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar	km	40,00F		
4323	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>				
432310	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar	km	10,00F		
432320	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar	km	25,00F		
4324	<u>Onkruidbeheer op beeld, goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen.</u>				
432410	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal A - gehele jaar	km	10,00F		
432420	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwal B - gehele jaar	km	25,00F		
433	Goten - Onkruidbeheer op beeld - incidentele werkzaamheden				
4331	<u>Incidenteel goten langs asfalt bestaande uit kantlaag of voeg naast asfalt.</u>				
433120	Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A	km	5,00F		
433130	Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B	km	5,00F		
4332	<u>Incidenteel goten langs asfalt bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen.</u>				
433220	Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A	km	5,00F		
433230	Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B	km	5,00F		
4333	<u>Incidenteel goten langs elementen, goot bestaande uit 1 tot 4 strek of rollagen</u>				
433320	Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A	km	5,00F		
433330	Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B	km	5,00F		
4334	<u>Incidenteel goten langs elementen, goot bestaande uit 4 tot 8 strek of rollagen</u>				
433420	Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A	km	5,00F		
433430	Beeld aanpassen goten, kwaliteit C naar B	km	5,00F		
44	Veegvuil				
442	Vegen rijwegen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.				
4422	<u>4 keer per jaar</u>				
442210	Verwijderen veegvuil rijweg binnen en buiten de bebouwde kom - 4 x per jaar	km	1.200,00F		
442220	Verwijderen veegvuil rijweg binnen en buiten de bebouwde kom - 4 x per jaar	km	1.200,00F		
443	Vegen parkeervakken				
4433	<u>1 keer per jaar</u>				
443310	Verwijderen veegvuil op verhardingen van parkeervakken	are	800,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443320	langsparkeren - 1 x per jaar Verwijderen veegvuil op verhardingen van parkeervakken haaksparkeren - 1 x per jaar	are	1.000,00F		
8	Overige werkzaamheden				
86	Inzetten				
8610	<u>Inzetten veegmachine</u>				
861000	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, normaal.	uur	80,00F		
861030	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag	uur	16,00F		
861090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	10,00F		
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
863010	Inzetten auto met laadbak of aanhanger	uur	32,00F		
863060	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, dumpingen.	uur	32,00F		
8650	<u>Rijdend materieel</u>				
865030	Inzetten Maai-zuig combinatie incl. bediening	uur	40,00F		
865040	Inzetten Gazon/cirkelmaaier incl. bediening	uur	40,00F		
865050	Inzetten tractor met waterton, incl. bediening	uur	40,00F		
865060	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00F		
865070	Inzetten hydraulische mini/midi graafmachine.	uur	40,00F		
865080	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
865090	Inzetten. klepelmaaier incl. bediening	uur	40,00F		
8651	<u>Rijdend materieel, vervolg</u>				
865100	Inzetten van werktuigdrager met onkruidborstel.	uur	40,00F		
865140	Inzetten tractor met weidesleep	uur	40,00F		
865150	Inzetten tractor met maaikorf	uur	40,00F		
865160	Inzetten tractor met schijvenmaaier.	uur	40,00F		
865170	Inzetten tractor met hagen mulchknipper.	uur	40,00F		
8660	<u>Hand materieel</u>				
866010	Inzetten bosmaaier excl. bediening.	uur	40,00F		
866020	Inzetten motorkettingzaag excl. bediening.	uur	40,00F		
866030	Inzetten motorheggenchaar excl. bediening	uur	40,00F		
866040	Inzetten motorbladblazer excl. bediening	uur	40,00F		
8670	<u>Personeel</u>				
867000	Inzetten Voorman A groenvoorziening - Voorman exclusief vervoersmiddel.	uur	40,00F		
867010	Inzetten Voorman A groenvoorziening - Voorman inclusief vervoersmiddel	uur	40,00F		
867020	Inzetten groenvoorziener	uur	40,00F		
867050	Inzetten beginnend beroepsbeoefenaar, functiegroep 2	uur	40,00F		
867070	Inzetten ETW-er	uur	40,00F		
88	Afvoer- en acceptatiekosten.				
8810	<u>Afvoerkosten</u>				
881030	Afvoeren gemengd groenafval.	ton	25,00F		
881040	Afvoeren maaisel.	ton	25,00F		
881050	Afvoeren blad.	ton	25,00F		
881060	Afvoeren slootvuil.	ton	25,00F		
881070	Afvoeren veegvuil.	ton	10,00F		
89	Algemene werkzaamheden				
890010	Opstellen plan van aanpak verkeersmaatregelen	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
891	<u>Uitvoering verkeersmaatregelen</u>				
8910	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
891020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	10,00F		
891040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	10,00F		
891060	Toepassen rijdende afzet. op enkelbaansweg 1221	dag	10,00F		
8911	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>				
891110	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	10,00F		
891130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105	dag	10,00F		
891140	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125	dag	10,00F		
891150	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126	dag	10,00F		
8912	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
891230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	10,00F		
891240	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	10,00F		
891250	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102b	dag	10,00F		
8913	<u>Verkeersregelaar</u>				
891310	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	24,00F		
891320	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	24,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				