



RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN

BESTEK SGL-A-2026-02

**Regulier Onderhoud Terreinen Noord:
Maarsseveense Plassen en Ruigenhoek**

Recreatieschap Stichtse Groenlanden A
In de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en De Bilt



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1	17-9-2025	Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: SGL-A-2026-02

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud recreatiegebieden Maarsseveense Plassen en Ruigenhoek
Besteknr.: SGL-A-2026-02

1. Aanbesteder

Recreatieschap Stichtse Groenlanden A
p/a Staatsbosbeheer
Herenweg 53, Maarssen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **15-10-2026 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschrijven van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekenstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

03-11-2026 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervalltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier onderhoud Gras, Water en Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 125.000 totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.
- Het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 60.000 totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indien inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Bijlagen	8
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	8
05 Bodemkundige informatie	8
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
07 Gebruik van het werkterrein	8
08 Opname bestaande situatie	9
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Bos en beplanting	15
11 Bos	15
12 Hakhout	15
13 Knotbomen	15
14 Solitair	15
15 Sierbeplanting	16
151 Haag	16
152 Blokhaag	16
153 Sierbeplanting	16
2 Gras en open ruimte	16
21 Gras	16
211 Maaien gras	17
2111 <u>Maaien 20x</u>	17
2112 <u>Maaien 7x</u>	17
2113 <u>Maaien 2x</u>	18
2114 <u>Maaien 1x</u>	18
212 Overige werkzaamheden gras	18
3 Water en oevers	19
31 Watergang	19
311 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m	19
312 Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3m	19
313 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m	19
314 Uitmaaien hele watergang, HANDMATIG	20
315 Ontvangstplicht halve hoofdwatgang	21
32 Duikers	21
33 Greppels	21
34 Strand	21
4 Verharding	22
41 Elementenverharding	22

42	Halfverharding	22
43	Asfalt	23
44	Kolken	23
5	Hygiëne	23
51	Zwerfafval	23
511	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	23
512	Beurten gedurende het jaar	24
52	Meubilair	25
521	Afvalbakken	25
5211	Ledigen	25
5212	Overige werkzaamheden afvalbakken	26
522	Ondergrondse containers	26
523	Zitmeubilair	26
5231	Banken	26
5232	Picknicksets	27
524	Speeltoestel	27
525	Stalling	27
53	Bebording/afzettingen	27
531	Terreinbebording/routebebording	27
532	Geleiding-steekpaal	28
533	Informatiepanelen	28
534	Afzettingen	28
5341	Afzetting horizontaal	28
535	Ballenlijn	28
54	Bruggen/steigers	29
8	Overige werkzaamheden	29
81	Verkeersmaatregelen	29
82	Ter beschikking stellen	29
821	Ter beschikking stellen werknemers	29
822	Ter beschikking stellen materieel	29
83	Rapportage Vrijkomende materialen	30
9	Staartposten	30
91	Eenmalige kosten	30
95	Stelposten	30

3. B e p a l i n g e n 31

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	33
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	33
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	33
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	33
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	34
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	34
01 08	BIJDRAGEN	34
01 10	ONTHEFFINGEN	34
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	34
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	34
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	35
01 15	RECLAME EN WERKTERRAIN	35
01 16	VERZEKERINGEN	36
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	36
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	36
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	36
01 21	INFORMATIE OVERDRACHT	37
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	38
01 25	WEKDAGEN EN WERKTIDJEN	38
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	38
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	39
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	39
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	39
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	39
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	39
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	39
50 1	AFVALDIENSTEN	39
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	39
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	39
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	39
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	39
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	39
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	39

50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	40
50 6	AFVALBAKKEN	40
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	40
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40
51	Groenvoorzieningen	40
51 1	Water en watergangen	40
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	40
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	40
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Vertegenwoordigd door mevr. J Both
Adres: Herenweg 53, 3602 AN Maarssen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de inkooporder aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Stichtse Groenlanden deelgebieden Maarsseveense Plassen en Ruigenhoek, in de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en De Bilt
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschappen de Stichtse Rijnlande en Waternet

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- knotten van bomen;
- het terugzetten en verwijderen van beplanting;
- maaien van grasvegetaties en rietvegetaties;
- onderhoudsmaatregelen ten behoeve van grasvegetaties;
- uitmaaien watergangen, inclusief het verwerken en/of afvoeren;
- uitmaaien greppels;
- frezen, zeven en aanvullen stranden;
- schoonmaken duikers en duikeruiteinden;
- onkruidvrijmaken verhardingen;
- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het werk is van 01-01-2026 t/m 31-12-2026.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en lijsten in de bijlage).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. Op deze opdracht is de omgevingswet van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tendered.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tendered.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

GRAS

01	Kleine Plas
02	Kleine Plas
03	Kleine Plas
04	Kleine Plas
05	Kleine Plas
06	Kleine Plas
07	Maarsseveen-Buitengebied
08	Maarsseveen-Buitengebied
09	Maarsseveen-Buitengebied
10	Maarsseveen-Buitengebied
11	Maarsseveen-Buitengebied
12	Maarsseveen-Buitengebied
13	Maarsseveen-Buitengebied
14	Maarsseveen-Buitengebied
15	Maarsseveen-Buitengebied
16	Maarsseveen-Buitengebied
17	Maarsseveen-Buitengebied
18	Maarsseveen-Buitengebied
19	Maarsseveen-Buitengebied
20	Maarsseveen-Buitengebied
21	Maarsseveen-Buitengebied
22	Maarsseveen-Buitengebied
23	Maarsseveen-Buitengebied
24	Maarsseveen-Buitengebied
25	Maarsseveen-Buitengebied
26	Maarsseveen-Buitengebied
27	Maarsseveen-Buitengebied
28	Maarsseveen-Buitengebied
29	Maarsseveen-Strandbad
30	Maarsseveen-Strandbad
31	Maarsseveen-Strandbad
32	Maarsseveen-Strandbad
33	Maarsseveen-Strandbad
34	Maarsseveen-Buitengebied
35	Ruigenhoek
36	Ruigenhoek
37	Ruigenhoek
38	Ruigenhoek
39	Ruigenhoek
40	Ruigenhoek
41	Ruigenhoek
42	Ruigenhoek
43	Ruigenhoek
44	Ruigenhoek
45	Ruigenhoek
46	Ruigenhoek

WATER

01	Kleine Plas
02	Kleine Plas
03	Kleine Plas
04	Kleine Plas
05	Kleine Plas
06	Kleine Plas
07	Maarsseveen-Buitengebied
08	Maarsseveen-Buitengebied
09	Maarsseveen-Buitengebied
10	Maarsseveen-Buitengebied
11	Maarsseveen-Buitengebied
12	Maarsseveen-Buitengebied
13	Maarsseveen-Buitengebied
14	Maarsseveen-Buitengebied
15	Maarsseveen-Buitengebied
16	Maarsseveen-Buitengebied
17	Maarsseveen-Buitengebied
18	Maarsseveen-Buitengebied
19	Maarsseveen-Buitengebied
20	Maarsseveen-Buitengebied
21	Maarsseveen-Buitengebied
22	Maarsseveen-Buitengebied
23	Maarsseveen-Buitengebied
24	Maarsseveen-Buitengebied
25	Maarsseveen-Buitengebied
26	Maarsseveen-Buitengebied
27	Maarsseveen-Buitengebied
28	Maarsseveen-Buitengebied
29	Maarsseveen-Strandbad
30	Maarsseveen-Strandbad
31	Maarsseveen-Strandbad
32	Maarsseveen-Strandbad
33	Maarsseveen-Strandbad
34	Maarsseveen-Buitengebied
35	Ruigenhoek
36	Ruigenhoek
37	Ruigenhoek
38	Ruigenhoek
39	Ruigenhoek
40	Ruigenhoek
41	Ruigenhoek
42	Ruigenhoek
43	Ruigenhoek
44	Ruigenhoek
45	Ruigenhoek
46	Ruigenhoek

HYGIENE

01	Kleine Plas
02	Kleine Plas
03	Kleine Plas
04	Kleine Plas
05	Kleine Plas
06	Kleine Plas
07	Maarsseveen-Buitengebied
08	Maarsseveen-Buitengebied
09	Maarsseveen-Buitengebied
10	Maarsseveen-Buitengebied
11	Maarsseveen-Buitengebied
12	Maarsseveen-Buitengebied
13	Maarsseveen-Buitengebied
14	Maarsseveen-Buitengebied
15	Maarsseveen-Buitengebied
16	Maarsseveen-Buitengebied
17	Maarsseveen-Buitengebied
18	Maarsseveen-Buitengebied
19	Maarsseveen-Buitengebied
20	Maarsseveen-Buitengebied

- 21 Maarsseveen-Buitengebied
- 22 Maarsseveen-Buitengebied
- 23 Maarsseveen-Buitengebied
- 24 Maarsseveen-Buitengebied
- 25 Maarsseveen-Buitengebied
- 26 Maarsseveen-Buitengebied
- 27 Maarsseveen-Buitengebied
- 28 Maarsseveen-Buitengebied
- 29 Maarsseveen-Buitengebied
- 30 Maarsseveen-Strandbad
- 31 Maarsseveen-Strandbad
- 32 Maarsseveen-Strandbad
- 33 Maarsseveen-Strandbad
- 34 Maarsseveen-Strandbad
- 35 Ruigenhoek
- 36 Ruigenhoek
- 37 Ruigenhoek
- 38 Ruigenhoek
- 39 Ruigenhoek
- 40 Ruigenhoek
- 41 Ruigenhoek
- 42 Ruigenhoek
- 43 Ruigenhoek
- 44 Ruigenhoek
- 45 Ruigenhoek
- 46 Ruigenhoek

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake oderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- SGL-A-2026-02 Tijdschema;
- SGL-A-2026-02 Hoeveelheden per deelgebied.
- Formulier vrijgekomen materialen.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- SGL-A-2026-02 Fotobijlage

04 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden zijn gelegen in de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en De Bilt

De ligging van het recreatiegebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichten op de tekeningen

Het regiokantoor is gelegen aan:
Herenweg 53
3602 AN Maarssen

05 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

06 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

07 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

Voetpaden hebben een breedte tussen 1,00 en 1,50 m

Fietspaden hebben een breedte tussen 2,00 en 3,00 m

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

08 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen en deelgebieden: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage			
1			Bos en beplanting			
11			Bos			
111010	514499		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe, zodat een vrije doorgang van ca. 3 m hoogte ontstaat Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	4.817,00	V
12			Hakhout			
121010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	706,00	V
13			Knotbomen			
131010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang en in gras Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	69,00	V
131020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	206,00	V
14			Solitaire			
141010	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, en van	st	1.172,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
15			opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151			Sierbeplanting				
151010	514427		Haag				
			Knippen van (blok)hagen.	m2	343,00	V	
			Plantsoort van de haag: Spirea				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten				
		.9.	Betreft: haag				
		.2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.2.	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151020	514403		Onkruidvrij maken haagvoet.	m	593,00	V	
			Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, d.m.v. uitmaaïen, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden.				
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
152			Blokhaag				
152010	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	8.065,00	V	
			Plantsoort van de haag: diverse				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten				
		.1.	Betreft: blokhaag				
		.9.	Hoogte haag ca. 1,0 m				
		.3.	Aantal beurten: 3 per jaar				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
152020	514403		Onkruidvrij maken haagvoet.	m	4.713,00	V	
			Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden.				
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
153			Sierbeplanting				
153010	514432		Terugzetten beplanting.	m2	323,00	V	
		9.	Betreft: sierplantsoen				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		.1.	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
153020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.299,00	V	
			Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken				
		1.	Betreft: gesloten opgaande heesters				
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
2			Gras en open ruimte				
21			Gras				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211			Maaien gras				
2111			<u>Maaien 20x</u>				
211110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	26.931,00	V	
211120	512503		Maaien grasveld. Betreft bermen tot ca 1,5 m breed Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	664,00	V	
211130	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van halfverharding Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .9. Halfverharding .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.395,00	V	
2112			<u>Maaien 7x</u>				
211210	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	7.509,00	V	
211220	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.425,00	V	
211230	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van grasbetontegels Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien	are	68,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2113		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
			<u>Maaaien 2x</u>				
211310	512504		Maaaien kruidachtigen.	are	292,00	V	
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
211320	512504		Maaaien kruidachtigen.	are	2.061,00	V	
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaaien				
			Maaisel kneuzen en laten liggen.				
2114			<u>Maaaien 1x</u>				
211410	512504		Maaaien kruidachtigen.	are	8,00	V	
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
212			Overige werkzaamheden gras				
212010	510201		Bemesten terrein.	are	117,00	V	
			Betreft: het jaarlijks bemesten van de totale oppervlakte				
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 9. . . .	Meststof DCM mix 2	kg			163,80 L
		 9	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
212020	512521		Rollen grasveld.	are	538,00	V	
			Betreft: rollen na slepen				
			Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		. 9.	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . 2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
212030	512525		Slepen grasveld.	are	795,00	V	
			Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de				
			eerste maaibeurt				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		. 2.	Slepen met sleepraam				
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . 2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
212040	512523		Verticuteren grasveld.	m2	3.891,00	V	
			Betreft: het jaarlijks verticuteren van 1/3 deel van de				
			totale oppervlakte				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		. 2.	Diepte: 20 mm				
		. . 9. . . .	Direct na het maaaien				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3		2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting			
						
31			Water en oevers			
311			Watergang			
311010	511401		Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m			
			Uitmaaaien watergang.	m	27,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 311030			
311030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	27,00	V
			Betreft : hele hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 311010			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
312			Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m			
312010	511401		Uitmaaaien watergang.	m	3.708,00	V
			Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312020			
312020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	3.708,00	V
			Betreft : hele hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 312010			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
313			Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m			
313010	511401		Uitmaaaien watergang.	m	5.940,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313020	511401		Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m	m	1.348,00	V
			Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
313030	511412	.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	7.288,00	V
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
314	511401	. . .4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	m	76,00	V
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
314010	511401	1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	76,00	V
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 313030			
314020	511412		Uitmaaïen watergang.	m	76,00	V
			Betreft : uitmaaïen halve watergang > 6 m			
314	511401		Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen	m	76,00	V
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
314010	511401	. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	76,00	V
		. . .4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
314020	511412		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	76,00	V
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
314	511401	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 313030	m	76,00	V
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
314010	511401		Betreft : hele hoofd watergang	m	76,00	V
			Aantal beurtten: 1 per jaar			
314020	511412	9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020	m	76,00	V
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
314	511401	1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	76,00	V
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
314010	511401		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	76,00	V
			Uitmaaïen hele watergang, HANDMATIG			
314020	511412		Uitmaaïen watergang.	m	76,00	V
			Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m			
314	511401		Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen HANDMATIG	m	76,00	V
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
314010	511401	. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	76,00	V
		. . .4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
314020	511412		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	76,00	V
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
314	511401	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 314020	m	76,00	V
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
314010	511401		Betreft : hele watergang	m	76,00	V
			Aantal beurtten: 1 per jaar			
314020	511412	9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 314010	m	76,00	V
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
314	511401	1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	76,00	V
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
314010	511401		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	76,00	V
			Uitmaaïen hele watergang, HANDMATIG			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
315			Ontvangstplicht halve hoofdwatergang			
315010	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.835,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
32			Duikers			
321010	472701		Reinigen duiker.	m	58,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per jaar			
		1.	Rond, diameter tot 300 mm			
		.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
			waterstand van N.A.P. NVT m			
		. .1. . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		9.	Vervuiling bestaande uit baggerspecie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
321020	472701		Reinigen duiker.	m	695,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per jaar			
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
			waterstand van N.A.P. NVT m			
		. .1. . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		9.	Vervuiling bestaande uit baggerspecie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
321030	472799		Schoonmaken duikereinden	st	158,00	V
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker			
			(mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken			
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
			Rond, diameter volgens de besteksposten 321010 ,			
			321020			
			Voor ca. 75% onder water			
			Verlagen waterstand niet toegestaan			
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
33			Greppels			
331030	220499		Profileren greppel	m	549,00	V
			Betreft het profileren van greppels			
			Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m			
			Lengte droog talud : tot ca. 1 m			
			Diepte tot ca. 0,5 m			
34			Strand			
341010	222107		Frezen.	are	207,00	V
			Betreft: frezen en zeven van stranden			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Zeeffractie: 21			
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
341020	222101	1	Frezen met de rijrichting mee				
			Woelen.	are	2.065,00	V	
			Betreft woelen van strand, met woeler van SGL (ca. 2 uur				
			per keer, gerekend is met 10 beurten)				
4		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2				
		2.1	Bewerkingsdiepte: tot ca. 0,40 m				
							
			Verharding				
41							
			Elementenverharding				
							
							
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	760,00	V	
			Betreft: het bestrijden van onkruid op				
			elementverhardingen d.m.v. borstelen				
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,				
			betonstraatstenen en andere elementen met een				
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .2. . . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen				
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
							
411020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	60,00	V	
			Betreft: het bestrijden van onkruid op				
			elementverhardingen d.m.v. borstelen				
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,				
			betonstraatstenen en andere elementen met een				
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .2. . . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
							
411030	518299		Onkruidvrij maken trap	m2	96,00	V	
			Betreft onkruidvrij maken van trappen				
			Talud van 1:4 of steiler				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
							
							
411040	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,00	V	
			Betreft: het schoon spuiten van elementverhardingen 1x				
			per maand van mei tot september				
		9.	Bestaande uit tegels met kitvoegen				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van schoonspuiten				
		. . .2. . .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
							
							
							
411050	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	98,00	V	
			Betreft: het bestrijden van onkruid op				
			elementverhardingen incl. goot 1x per kwartaal				
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,				
			betonstraatstenen en andere elementen met een				
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .5. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
			aannemer				
		. . .2. . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
42							
			Halfverharding				
							
							
421010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	11,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het verwijderen van heermoes uit de			
			speelondergrond			
		1.	Betreft: ongebonden verharding speelondergrond			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .5. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
421020	222107		Frezen.	are	29,00	V
			Betreft: frezen en zeven van speelondergrond			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar			
			Zeeffractie:21			
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		2. .	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
		1	Frezen met de rijrichting mee			
43			Asfalt			
431010	501399		Vegen asfalt incl goot	are	24,00	V
			Betreft het vegen van asfalt, inclusief goot, 1x per			
			kwartaal.			
			Betreft: asfaltverharding			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
44			Kolken			
441010	257521		Reinigen kolken.	st	112,00	V
			Betreft: het reinigen van kolken in asfalt en			
			elementverharding			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar			
		1.	Straatkolk			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg			
			Rekening houdend met verontreinigd materiaal			
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
5			Hygiëne			
51			Zwerfafval			
511			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
511010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	6.986,00	V
			Betreft: aanvangsbeurt			
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
			2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
511020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	37.358,00	V
			Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken)			
			Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
			zijn			
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
			2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
511030	501171	. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . . 2. .	Gerekend is met 32 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Verwijderen zwerfafval.	are	31.521,00	V	
			Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)				
			Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag.				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te				
			zijn				
511040	501171		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard				
			2020				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . . 2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te				
			worden.				
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
511050	501171		be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	31.521,00	V	
			Verwijderen zwerfafval.				
			Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken)				
			Uitvoeren op maandag				
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard				
			2020				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . . 2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
511060	501171	 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	15.177,00	V	
			Verwijderen zwerfafval.				
			Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen				
			op afroep directie				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te				
			zijn				
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard				
			2020				
511060	501171	3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . . 2. .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te				
			worden.				
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	11.674,00	V	
			Verwijderen zwerfafval.				
512			Betreft: beurten door de week in voor- hoog- en				
			naseizoen op afroep directie				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te				
			zijn				
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard				
			2020				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
512		. . . 2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
							
							
							
							
							
							
			Beurten gedurende het jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: sierbeplanting Uitvoeren op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 7. Natuur- en recreatiegebied 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	36,00	V	
512020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: steenbestorting, natuurlijke oever en harde oever Uitvoeren op aanzegging van de directie Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 7. Natuur- en recreatiegebied 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	38,00	V	
52			Meubilair				
521			Afvalbakken				
5211			<u>Ledigen</u>				
521110	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter 9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Kleur blauw 2. Gerekend is met 32 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2.560,00	V	
521120	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken). Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op aanzegging van de directie. 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter 9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Kleur blauw 2. Gerekend is met 27 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2.160,00	V	
521130	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week Uitvoeren op maandag. 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter 9. Inclusief vervangen vuilniszak	st	2.160,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Vuilniszakken van 120 liter	st			2.160,00 L
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
			Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
521140	506102		Ledigen afvalbakken.	st	1.040,00 V		
			Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en				
			naseizoen, op afroep van directie				
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter				
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter	st			1.040,00 L
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
		.2.	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
521150	506102		Ledigen afvalbakken.	st	800,00 V		
			Betreft : beurten door de week in voor-, hoog- en				
			naseizoen op afroep van directie				
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter				
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter	st			800,00 L
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
		.2.	Gerekend is met 10 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
5212			<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
521210	639999		Schoonmaken afvalbakken.	st	80,00 V		
			Type : Boenderbak, 120 liter				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per				
			afvalbak				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding				
			volgens voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten				
522			Ondergrondse containers				
522010	639999		Schoonmaken ondergrondse container.	st	4,00 V		
			Type: Velin, 2300 liter				
			Betreft het schoonmaken van bovengrondse inwerpbak				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding				
			volgens voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten				
523			Zitmeubilair				
5231			<u>Banken</u>				
523110	639999		Schoonmaken bankjes.	st	87,00 V		
			Type: Velopa				
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Moment van uitvoering : conform tijdschema				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding				
			volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			afspoelen of afsputen				
5232			Picknicksets				
523210	639999		Schoonmaken picknicksets.	st	5,00	V	
			Type: Velopa Siesta				
			Materiaal: hardhout				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.				
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen				
524			Speeltoestel				
524010	639999		Schoonmaken speeltoestel klein.	st	16,00	V	
			Type: klein volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
524020	639999		Schoonmaken speeltoestel middel.	st	40,00	V	
			Type: middel volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
524030	639999		Schoonmaken speeltoestel groot.	st	26,00	V	
			Type: middel volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
524040	221199		Egaliseren zandondergrond speeltoestellen.	m2	2.800,00	V	
			Betreft het egaliseren vankuilen en bulten in de zandondergrond van de speeltoestellen.				
			Bewerkingsoppervlak 100%				
			Laagdikte 100 mm				
525			Stalling				
525010	639999		Schoonmaken stalling	st	68,00	V	
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van stalling				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
53			Bebording/afzettingen				
531			Terreinbebording/routebebording				
531010	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	333,00	V	
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
532			Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
			Geleiding-steekpaal				
532010	639999		Schoonmaken geleiding Betreft: het schoonmaken van alle zijden van de geleidingen Type: zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.	st	17,00	V	
533			Informatiepanelen				
533010	639999		Schoonmaken informatiepaneel groot Betreft: het schoonmaken van informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen (max. 8 bar).	st	7,00	V	
534			Afzettingen				
5341			<u>Afzetting horizontaal</u>				
534110	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal. Betreft slagbomen Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.	m	12,00	V	
535			Ballenlijn				
535010	639999		Inhalen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Lengte: conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag. Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie. Ballenlijn opslaan op het terrein van het Recreatieschap: Herenweg 53, 3602 AN Maarssen Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te worden voorzien van een aluminium label met daarop de naam van het deelgebied gestanst in het label. Ballenlijn opslaan in bigbags, te leveren door de aannemer.	m	2.170,00	V	
535020	639999		Terughangen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater	m	2.170,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
54			Bevestigen aan bestaande palen Inclusief vervoer uit depot op het terrein van het Recreatieschap: Herenweg 53, 3602 AN Maarssen				
541010	479999		Bruggen/steigers Schoonmaken brug. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca.38 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	1.128,00	V	
541020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 27 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	606,00	V	
541030	479999		Schoonmaken botenhelling. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Betreft: het schoonmaken van botenhelling. zowel boven als onderwater Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	33,00	V	
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 9. Omlidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b 2. Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
82			Ter beschikking stellen				
821			Ter beschikking stellen werknemers				
821010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer hovenier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	70,00	V	
821030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer met motorhandgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	35,00	V	
821040	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer t.b.v. verwijderen graffiti, inclusief de benodigde schoonmaakmiddelen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	24,00	V	
822			Ter beschikking stellen materieel				
822010	100518		Inzetten van een tractor. Tractor minimaal 125 pk Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Hulpvoorzieningen: versnipperaar en vangbak	uur	35,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822020	100516		Capaciteit ø 230 mm.	uur	35,00	V
		. . 1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
83	109999		Inzetten van een vrachtauto.	keer	13,00	V
			Op werkdagen			
91	100301		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	EUR	5.000,00	V
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton			
95	100301	. 9. . . .	Vrachtauto met knijper, 20 ton.	EUR	6.000,00	V
		. . 1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
951010	100301	. . . 1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	EUR	6.000,00	V
						
951020	100301		Rapportage Vrijkomende materialen	EUR	6.000,00	V
			Opstellen rapportage vrijkomende materialen.			
951030	100301		Betreft materialen die buiten de terreinen van opdrachtgever verwerkt worden en vermeld staan in bijlage Rapportage vrijkomende materialen	EUR	6.000,00	V
			Betreft materialen die vrijkomen bij de uitvoering van de bestekposten en de werkzaamheden die verricht worden onder de TBS uren.			
951030	100301		Het rapport dient bij iedere termijnstaat te worden toegevoegd.	EUR	6.000,00	V
						
951030	100301		Staartposten	EUR	6.000,00	V
						
951030	100301		Eenmalige kosten	EUR	6.000,00	V
						
951030	100301		Stelposten	EUR	6.000,00	V
			Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.			
951030	100301		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	6.000,00	V
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
951030	100301		Stelpost ziekten en plagen.	EUR	6.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
951030	100301	9.	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklaauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc	EUR	6.000,00	V
						
951030	100301		Stelpost dumpingen.	EUR	6.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
951030	100301	9.	Het verwijderen en afvoeren van dumpingen naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	EUR	6.000,00	V
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 02 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegen komen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-tekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. SGL-A-2026-02

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde inkoopordernummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN**01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de gebieden van het Recreatieschap, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- dagrecreatie door bezoeker;
 - het verrichten van metingen;
 - het uitvoeren van onderhoud en (her-)inrichting van de openbare ruimte;
 - het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - het houden van evenementen en festivals, inclusief opbouw en afbreken.
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

HFD PAR ART LID

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de standaard wordt bepaald at de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 14, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 15 RECLAME EN WERKTERREIN

HFD PAR ART LID

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met logo van de hoofdaannemer

01 15 02 WERKTERREIN

- 01 Voor dit werk is geen terrein beschikbaar voor stalling machines en materieel
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever de aanwezige sanitaire voorzieningen beschikbaar tijdens openstelling. In de winterperiode zijn de sanitaire voorzieningen gesloten.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartui(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
- Volgens Formulier vrijgekomen materialen in de bijlage.
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet

HFD PAR ART LID

- op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 21 INFORMATIE OVERDRACHT**01 21 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en/of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de

HFD PAR ART LID

aannemer als door de opdrachtgever moeten worden getekend.

- 04 Indien de aannemer zich niet met de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekening, doch onder toevoeging van een digitale aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Omgevingswet verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 25 WEKDAGEN EN WERKTIJDEN

01 25 01 WEKDAGEN EN WERKTIJDEN

- 01 Het is uitsluitend toegestaan om werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag uit te voeren, voorzover dit geen feestdagen zijn. Uitgezonderd voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen.
- 02 Het is uitsluitend toegestaan om na 6.00 uur en voor 18.00 uur werkzaamheden uit te voeren. Werkzaamheden op het strandbad dienen voor 9 uur uitgevoerd te worden. Bij minder goed strandweer en indien er geen badgasten zijn, kan na goedkeuring van de directie van deze werktijden worden afgeweken.
- 03 Werkzaamheden langs schoolroutes dienen buiten spijstijden te worden uitgevoerd tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 04 Indien de aannemer door het bepaalde in lid 01 t/m lid 03 van dit artikel niet kan voldoen aan de resultaatsverplichtingen niet hij dit direct melden aan de directie. Na overleg met de aannemer bepaalt de directie een eventuele toegestane afwijking in werktijd, werkdag of resultaatsverplichting. Voor schoonmaken- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen zal de directie altijd toestaan om ook op weekend- en feestdagen werkzaamheden uit te voeren.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.

HFD PAR ART LID

- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 03 SCHOUWPEIL

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 01 Onder aangespoeld zwerfpuil wordt verstaan los organisch en niet organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN

50 31 01 ALGEMEEN

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN

50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN

- 01 Van 1 april tot 1 november zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen.
- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hagedruk)spuit tot deze werkzaamheden.
- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN

50 33 01 ALGEMEEN

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Op alle locaties logboek bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN

50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van

HFD PAR ART LID

de aannemingssom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN**50 37 01 ALGEMEEN**

- 01 Zie het paspoort van de toiletgebouwen in de bijlage voor het aantal sanitaire eenheden per toiletgebouw.

50 6 AFVALBAKKEN**50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN****50 62 06 ALGEMEEN**

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, behoeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur (zie website HDSR).

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

Behoort bij: SGL-A-2026-02

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SGL-A-2026-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SGL-A-2026-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Bos en beplanting				
11	Bos				
111010	Afzetten beplanting (bos).	m	4.817,00V		
12	Hakhout				
121010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	706,00V		
13	Knotbomen				
131010	Knotten knotbomen.	st	69,00V		
131020	Verwijderen stamopschot.	st	206,00V		
14	Solitair				
141010	Verwijderen stamopschot.	st	1.172,00V		
15	Sierbeplanting				
151	Haag				
151010	Knippen van hagen.	m2	343,00V		
151020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	593,00V		
152	Blokhaag				
152010	Knippen van blokhagen (1,0).	m2	8.065,00V		
152020	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	4.713,00V		
153	Sierbeplanting				
153010	Terugzetten sierplantsoen.	m2	323,00V		
153020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.299,00V		
2	Gras en open ruimte				
21	Gras				
211	Maaien gras				
2111	<u>Maaien 20x</u>				
211110	Maaien grasveld (20x).	are	26.931,00V		
211120	Maaien grasveld (20x tot ca. 1,50 m breed).	are	664,00V		
211130	Maaien grasveld (20x HALFVERHARDING).	are	1.395,00V		
2112	<u>Maaien 7x</u>				
211210	Maaien grasveld (7x).	are	7.509,00V		
211220	Maaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	2.425,00V		
211230	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	68,00V		
2113	<u>Maaien 2x</u>				
211310	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	292,00V		
211320	Maaien kruidachtige vegetatie (2x maaisel laten liggen).	are	2.061,00V		
2114	<u>Maaien 1x</u>				
211410	Maaien kruidachtige vegetatie (1x).	are	8,00V		
212	Overige werkzaamheden gras				
212010	Bemesten terrein.	are	117,00V		
212020	Rollen grasveld.	are	538,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212030	Slepen grasveld.	are	795,00V		
212040	Verticuteren grasveld.	m2	3.891,00V		
3	Water en oevers				
31	Watergang				
311	Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m				
311010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	27,00V		
311030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	27,00V		
312	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m				
312010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	3.708,00V		
312020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	3.708,00V		
313	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
313010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	5.940,00V		
313020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	1.348,00V		
313030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	7.288,00V		
314	Uitmaaaien hele watergang, HANDMATIG				
314010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m handmatig.	m	76,00V		
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	76,00V		
315	Ontvangstplicht halve hoofdwatgang				
315010	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.835,00V		
32	Duikers				
321010	Reinigen duiker ø < 300.	m	58,00V		
321020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	695,00V		
321030	Schoonmaken duikeruiteinden	st	158,00V		
33	Greppels				
331030	Profilieren greppel	m	549,00V		
34	Strand				
341010	Frezen en zeven strandzand.	are	207,00V		
341020	Woelen strand.	are	2.065,00V		
4	Verharding				
41	Elementenverharding				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding (6x).	are	760,00V		
411020	Onkruidvrij maken elementverharding (2x).	are	60,00V		
411030	Onkruidvrij maken trap	m2	96,00V		
411040	Schoonmaken elementverharding (5x mei-sept).	are	2,00V		
411050	Onkruidvrij maken elementverharding incl. goot (4x).	are	98,00V		
42	Halfverharding				
421010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (Heermoes).	are	11,00V		
421020	Frezen en zeven speelondergrond.	are	29,00V		
43	Asfalt				
431010	Vegen asfalt incl goot	are	24,00V		
44	Kolken				
441010	Reinigen kolken.	st	112,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	Hygiëne				
51	Zwerfafval				
511	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
511010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	6.986,00V		
511020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (32x).	are	37.358,00V		
511030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	31.521,00V		
511040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	31.521,00V		
511050	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	15.177,00V		
511060	Verwijderen zwerfafval, voor-, hoog- en naseizoen (10x).	are	11.674,00V		
512	Beurten gedurende het jaar				
512010	Verwijderen zwerfafval, 6 x per jaar.	are	36,00V		
512020	Verwijderen zwerfafval, 2 x per jaar.	are	38,00V		
52	Meubilair				
521	Afvalbakken				
5211	<u>Ledigen</u>				
521110	Ledigen afvalbakken, voor- en naseizoen (32x).	st	2.560,00V		
521120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	2.160,00V		
521130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	2.160,00V		
521140	Ledigen afvalbakken, weekeinden (13x).	st	1.040,00V		
521150	Ledigen afvalbakken, voor-, hoog- en naseizoen (10x).	st	800,00V		
5212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
521210	Schoonmaken afvalbakken.	st	80,00V		
522	Ondergrondse containers				
522010	Schoonmaken ondergrondse container.	st	4,00V		
523	Zitmeubilair				
5231	<u>Banken</u>				
523110	Schoonmaken banken	st	87,00V		
5232	<u>Picknicksets</u>				
523210	Schoonmaken picknicksets.	st	5,00V		
524	Speeltoestel				
524010	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	16,00V		
524020	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	40,00V		
524030	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	26,00V		
524040	Egaliseren zandondergrond speeltoestellen,.	m2	2.800,00V		
525	Stalling				
525010	Schoonmaken stalling	st	68,00V		
53	Bebording/afzettingen				
531	Terreinbebording/routebebording				
531010	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	333,00V		
532	Geleiding-steekpaal				
532010	Schoonmaken geleiding	st	17,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533	Informatiepanelen				
533010	Schoonmaken informatiepaneel groot	st	7,00V		
534	Afzettingen				
5341	<u>Afzetting horizontaal</u>				
534110	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	12,00V		
535	Ballenlijn				
535010	Inhalen ballenlijn	m	2.170,00V		
535020	Terughangen ballenlijn	m	2.170,00V		
54	Bruggen/steigers				
541010	Schoonmaken brug.	m2	1.128,00V		
541020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	606,00V		
541030	Schoonmaken botenhelling.	m2	33,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	Inzetten werknemer hovenier.	uur	70,00V		
821030	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	35,00V		
821040	Inzetten werknemer t.b.v. verwijderen graffiti	uur	24,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	35,00V		
822020	Inzetten vrachtauto met knijper, 20 ton.	uur	35,00V		
83	Rapportage Vrijkomende materialen				
831010	Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	13,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	6.000,00V		
951030	Stelpost dumpingen.	EUR	6.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				