Onderhoud- en inspectierapport
050QT190001-151534

Endress+Hauser
People for Process Automation

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6, NL-1411 AJ Naarden
Tel: +31 35 6958611 Fax: +31 35 695 8825
Certified ISO 9001:2015 nr. 19132

Rapportnummer	GTA032L5L
Inspectiedatum	03 oktober 2022

Opdrachtgever

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta Hoofdkantoor
Adres	Handelsweg 100
Postcode / Plaats	2988 DC RIDDERKERK
Serviceordernr.	004402956646

Montageadres

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta RWZI Strijen
Adres	Sportlaan 30
Postcode / plaats	3291 TN Strijen
Contactpersoon	Afdeling Meet en regeltechniek

Instrumentgegevens

Instrumenttype	CM442-AHK7/0
Serienummer	L8068005G00
Beschrijving	Zuurstof Voornitrificatie RWZI Strijen
Fabrikant	Endress+Hauser
Tagnummer	050QT190001-151534
Parameter	Analyse
Medium	Afvalwater

Meetbereik	0	tot	10	mg/l
Uitgangssignaal	4	tot	20	mA

2e Analoge uitgang	4-20	mA	-10/60	°C
Demping	10	sec.		
Demping temp.	5	sec.		
Verzadingings waarde As Found	10,04	mg/l	15,6	°C
Verzadigingswaarde As Left	9,85	mg/l	15,6	°C

Toebehoren / Componenten

Type	Beschrijving	Serienummer
COS61D-11P7/0	O2-sensor Voornitrificatie RWZI Strijen	R7078A05O00

Gebruikte meetmiddelen

Beschrijving	Serienummer	Certificaat nummer	Kalibratiedatum	Geldig tot
NL-TF-EM-0718 Multimeter	27510060	2356003	10 juli 2021	10 juli 2023

Gebruikte SOP's voor onderhoud

SOP-nummer	SOP beschrijving
SOP-20003	Standard Operating Procedure for Preparation of On-Site Verification
SOP-20004	Standard Operating Procedure for Completion of On-Site Verification


Onderhoud checklist / Situatie bij aankomst

Inbouw/toepassing	☑ OK	☐ Niet OK
Visuele inspectie	☑ OK	☐ Niet OK
Electrische controle	☑ OK	☐ Niet OK
Sensor controle	☑ OK	☐ Niet OK
Uitgangs signaal Check	☑ OK	☐ Niet OK
Onderdelen vervanging en reiniging	☑ OK	☐ Niet OK

Onderhouds-/Inspectieresultaat ☑ OK ☐ Niet OK

Opmerkingen

Transmitter en sensor zijn gecontroleerd. De zuurstofsensor gereinigd en gecontroleerd op de aanwijzing. Het membraan is vervangen, vervolgens aan lucht gekalibreerd, dit in opdracht => OK.



Servicetechnicus Remko Kenter
Handtekening

Printdatum 03 oktober 2022