

Kleur- en materiaalstaat

Project: Dienstgebouw Weespersluis
Datum: 28 12 november 2025
Fase: DO



Gevel en dak	Positie	Fabricaat (o.g.)	Omschrijving	Kleur en afwerking	Opmerkingen
Bakstenen gevelbekleding	Gevel hoofdvlakken	Wienerberger	Type baksteen: Padova, waalformaat, bezand, vormbak Verband: horizontaal kruisverband	Baksteen: roodbruin Voeg: 2745 donker antraciet	Baksteen dient gelijk te zijn aan toe te passen baksteen tpv de sluis
Bakstenen gevelbekleding	Terugliggend gevel detailvlakken	n.v.t.	Bestaand metselwerk uit te slopen machinistenwoning. Hoeveelheid stenen aan te leveren door directie opgeven in uitvoeringsfase	Roodbruin	
Entredeur	Entree technische ruimte en beheerdersruimte		Gepoedercoat staal	RAL 7043 (verkeersgrijs), Poedercoating hoogglans	Representatief monster ter goedkeuring opdrachtgever en architect
Kader	Rond deuren en de schottenopslag		Gepoedercoat staal	idem entredeuren	idem entredeuren
Dakpannen	Dak	Wienerberger	Leipan 301	Leigrijs (RAL 7015), mat verglaasd	Representatief monster ter goedkeuring opdrachtgever en architect
HWA	Verborgen	n.v.t.	Zink	Grijs (zink)	HWA verborgen achter gevelvlak conform tekening
Dakrand	Grensvlak bakstenen gevel en dak	n.v.t.	Aluminium dakrand	Zwartgrijs (RAL 7021), glansgraad gelijk aan leistenen dakpan	
Verlichting	n.t.b.				
Vloeren en plafonds	Positie		Omschrijving	Kleur	
Betonvloer	Technische ruimte en opslag		Gevlinderd en opgeruwd, milieuklasse XA3	Natural (grijs)	
Zoldervloer	Zolder (boven technische ruimte, beheerdersruimte en schottenopslag)		Houten vloer uit OSB, onderzijde geschilderd. Boven schottenopslag geschikt voor buitencondities.	wit	
Geïsoleerde vloer	Beheerdersruimte		Opbouw bestaande uit XPS isolatie met OSB laag, afwerking linoleum	Grijs	Representatief monster ter goedkeuring opdrachtgever en architect
Geïsoleerd plafond	Beheerdersruimte		Geïsoleerd plafond bestaande uit isolatie tussen houten regelwerk met gips, afgewerkt met stuc- en schilderwerk	wit	
Binnenwanden en -deuren	Positie		Omschrijving	Kleur	
HSB wanden + stucwerk + reinigbare muurverf	Technische ruimte en beheerdersruimte (in technische ruimte enkel stucwerk en muurverf)		Stucwerk	201014 Wp3 (wit)	
Binnendeur	Binnendeur in stalen kozijn		Stompe binnendeur in stalen kozijn voorzien van draaislot ter plaatse van het toilet	wit, RAL 9010	
Tussendeur	Brandwerende binnendeur in stalen kozijn		Binnendeur voorzien van panieksluiting aan zijde technische ruimte	wit, RAL 9010	
Constructie	Positie		Omschrijving	Kleur	
Houten (naturel) balken en stijlen	Binnenzijde gevel		conform constructierapport	n.v.t.	Stijlen dienen behandeld te worden ten behoeve van langere levensduur