

## Bijlage 4: Richtlijnen takvrije zones provincie Flevoland

<b>1. Wegen</b>	
- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen	4,6 m
- Boven overige wegen	4,2 m
- Boven vlucht- en bergingszone bij wegen	2,4 m
- Boven fietspaden	3,5 m
- Boven voetpaden	3,5 m
- Boven kunstwerken wegen	2,0 m
- Naast wegen	1,0 m
- Boven landbouwgronden	4,2 m
<b>2. Bebouwingen</b>	
<i>Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie</i>	
- Naast bebouwing / gevels	1,5 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)	1,5 m
- Boven (particuliere) tuinen	3,5 m
<b>3. Spoorwegen</b>	
- Spoorwegen	6,0 m
- Tram / trolleybus	6,0 m
<b>4. Vaarwegen</b>	
- Boven vaarwegen (kanalen)	4,6 m
- Boven overige vaarwegen	4,2 m
- Boven waterschapsslotten	4,0 m
- Kunstwerken vaarwegen	2,0 m
- Schouwpaden	3,5 m
- Naast vaarwegen	1,0 m
<b>5. Verkeersmeubilair</b>	
- Verkeersregelininstallaties	1,0 m
- Verkeersborden en bewegwijzering	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Halte openbaarvervoer	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig verkeersmeubilair	1,0 m
<b>6. Bovengrondse infrastructuur</b>	
- Hoogspanningsleidingen	25,0 m
- Telefoonmasten / zendmasten	5,0 m
<b>7. Openbare ruimte</b>	
- Speelvoorzieningen	1,0 m
- JOP's	1,0 m
- Overig straatmeubilair	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig (verkeers)meubilair	1,0 m
- Openbaar groen	3,5 m