

Nr. Onderwerp		Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Deel 1, par. 05	Betonriool heeft op dit moment een levertijd van ca. 15 werkweken na opdracht. Dat zou inhouden dat na definitieve gunning de putten besteld kunnen worden. Start werk is dus afhankelijk wanneer betonriool leverbaar is. Er wordt echter wel een einddatum genoemd. Gelieve een aantal werkbare werkdagen opnemen ipv. einddatum.	Er wordt een aantal van 150 werkbare dagen opgenomen in het bestek.	17-06-2025
2	Deel 1, par. 05	Kunt u bevestigen of er een maximum geldt voor de korting wegens te late oplevering? Indien geen maximum is bepaald, overweegt de opdrachtgever een redelijk plafond op te nemen? Bijvoorbeeld een maximum van €10.000,-?	De korting in deel 1 artikel 5 lid 3 wordt aangepast. Korting €250,00 per dag.	17-06-2025
3	Bp. 312110 + 312120	Hier staan ronde betonputten voorgeschreven. Is het ook toegestaan om vierkante betonputten toe te passen?	Ja, als aangetoond wordt dat de kwaliteit gelijk is.	17-06-2025
4	Bp. 110010 t/m 110510	"In het bestek zijn niet-verrekenbare post opgenomen voor het toepassen van verkeersmaatregelen, zonder dat een verkeersplan of verkeerstekeningen zijn bijgevoegd. Hierdoor ontbreekt voor inschrijvers essentiële informatie over de aard en omvang van de uit te voeren maatregelen, hetgeen leidt tot onzekerheid en risico in de prijsstelling.	De bestekposten worden niet aangepast. De afzettingen zijn dusdanig dat ze door de aannemer goed te herleiden en af te prijzen zijn.	17-06-2025
		Wij verzoeken u daarom om de volgende punten te verduidelijken: 1. Hoe wordt tijdens de uitvoering omgegaan met aanvullende eisen van opdrachtgever, directie of wegbeheerder indien onze gecalculeerde maatregelen als onvoldoende worden beoordeeld? 2. Bent u bereid het bestek in overeenstemming te brengen met artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, en daarin één van de vier daarin genoemde opties toe te passen voor een transparante en evenwichtige risicoverdeling: Optie 1: Verrekenbare posten voor verkeersmaatregelen (hekken, borden, omleidingsborden e.d.) en verkeerstekeningen; Optie 2: Verkeerstekeningen verrekenbaar en stelpost voor verkeersmaatregelen; Optie 3: Het aanleveren van uitgewerkte verkeerstekeningen per uitvoeringsfase; Optie 4: Het laten vervallen van alle besteksposten en verrekening via stelpost."		
5	Bp. 312110 + 312120	Hier staan ronde betonputten voorgeschreven. Is het ook toegestaan om ronde kunststof putten toe te passen?	Nee, dat is niet toegestaan.	17-06-2025
6	Bp. 318210	Betreft de post 1 st. revisiegegevens de revisie maken van 1 nieuw aangelegde kolk- en/of huisaansluiting?	De bestekpost wordt aangepast naaar een euro-post. Dit geldt ook voor bestekpost 318220	17-06-2025
7	Bp. 411120 + 411130	Is het aanbrengen van de betonstenen in diagonaalverband bedoeld dat de stenen in halfsteensverband onder 45° worden aangebracht?	Ja, keperverband, bestekspost wordt aangepast	17-06-2025
8	Bp. 413310	Leverantie van de RWS banden staat niet genoemd in de kolom hoeveelheid ter inlichting. Dienen deze door de aannemer geleverd te worden?	Ja, de bestekspost wordt aangepast	17-06-2025
9	Bp. 417310 t/m 417430	De asfalt voor de rijbaan en fietspaden wordt op 4 locaties aangebracht. Kunnen we vanuit gaan dat we dit in 1 fase kunnen aanbrengen of dient er rekening worden gehouden dat dit in meerdere fases wordt aangebracht?	Gezien de locaties mag ervan uitgegaan worden dat dit in meerdere fases aangebracht wordt.	17-06-2025
10	Bp. 611110	Bestekstpost heeft geen hoeveelheid en eenheid. Graag deze nog toevoegen.	Bestekspost wordt aangepast	17-06-2025
11	Deel 3, art. 01.04.02	"Indexering van lonen en bouwstofgroepen vindt geen verrekening, alleen voor brandstofgroep. Verzoek om dit aan te passen en de CBS index GWW4211 van toepassing te verklaren"	Bestekspost wordt niet aangepast. Het werk is ruim binnen een jaar uit te voeren, waardoor een goede inschatting maken mogelijk is.	17-06-2025
12	Deel 3, art. 01.11.01	Er dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden. Kunt u aangeven hoeveel werk deze derden hebben en hoeveel hiervan gelijktijdig zal plaats vinden?	Het artikel wordt aangepast. De werkzaamheden worden in dit artikel benoemd.	17-06-2025
13	Deel 3, art. 01.16.03	In welke post kunnen de kosten voor het afsluiten van de CAR-verzekering worden opgenomen?	Er wordt een bestekspost toegevoegd	17-06-2025