

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 23-092-BST-002

Opdrachtgever : Gemeente Leudal
Project : Reconstructie Tramstraat e.o. te Roggel

Bestaande uit:

Besteknummer : 23-092-BST-002
Status : Definitief
Datum : 25 april 2025

1ste Nota van Inlichtingen

Versie : 1.0
Datum : 17 juni 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
9 Staartposten	9
91 Eenmalige kosten	9
3. Bepalingen	10
01 Algemeen en administratief	11
01 11 Verband met andere werken	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. De start van het werk zal z.s.m. na opdrachtverlening plaatsvinden;
2. Werkzaamheden starten na de bouwvak. Het werk dient in 150 werkbare dagen te worden uitgevoerd. Waarbij de feitelijke uitvoeringsduur in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig 01.13.07 van de Standaard.
3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.09, deel 3 van dit bestek;
4. Indien het werk niet binnen uiterlijk de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 €250,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
318210			Bestekspost gewijzigd.			
318210	286499		Inmeten en verwerken revisiegegevens Betreft: nieuw aangelegde kolk- en huisaansluitingen. Situering: zie situatietekening Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met behulp van de Riox revisie APP inclusief het uitvoeren van een controlemeting om de juiste ligging te bepalen t.o.v. het hoofdriool. De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven te worden: - afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit hart put; - locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens; - opbouw standpijp; - tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard materiaal lijst dient u de hulpstukken, de aard en diameters van de leidingen te vermelden); - een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het hoofdriool); - minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding. De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden in de gemeentelijke Riox-webportal aangepast te hebben voor goedkeuring door de opdrachtgever. De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via de Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter beschikking gesteld.	EUR		N
318220			Bestekspost gewijzigd.			
318220	286499		Inmeten en verwerken revisiegegevens Betreft: nieuw aangelegde hoofdriolerig (IT). Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet van het hoofdriool in X, Y en Z-coördinaten van in ieder geval: - bob's van elke rioolstreng; - de putbodem van elke put (gemeten in hart put); - de putdeksel(s) van elke put (gemeten in midden van deksel). Binnen de gemeentelijke Riox-webportal onder "mijn putten" de X en Y coördinaten van de rioolputten (hart put), indien nodig, aanpassen voor een juist gebruik van Riox. Dit uitsluitend bij rioolputten die verder dan 3 meter van de ontwerplocatie gezet moeten worden. Het leveren van een Excel bestand waarin, van alle geplaatste rioolputten (of hulppunten) binnen het werk, opgenomen: - putnummer - x-y coördinaten (hart put) Met deze gegevens kunnen de ontwerplocaties binnen Riox overschreven worden met de werkelijke coördinaten.	EUR		N
411120			Bestekspost gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411120	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: t.h.v rijbaan (zie situatietekening)	m2	6.600,00	V
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In keperverband met keperstenen	st		11.200,00 L
		.1.	Op straatlaag			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		297.000,00 L
			Kleur: roodbruin			
			Fabrikant: MBI o.g.			
			MBI Geocolor Excellent roodbruin			
			210x105x80 mm			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
411130			Bestekspost gewijzigd.			
411130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: t.h.v. verhoogde aansluiting Kerkstraat (zie situatietekening)	m2	60,00	V
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In keperverband met keperstenen	st		224,00 L
		.1.	Op straatlaag			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.700,00 L
			Kleur: antraciet			
			Fabrikant: MBI o.g.			
			MBI Geocolor Excellent antraciet			
			210x105x80 mm			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
413310			Bestekspost gewijzigd.			
413310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: trottoirbanden t.b.v. nieuw profiel	m	1.066,00	V
			Betreft: rechte banden			
		9.	In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)	m3		53,30 L
		.9.	Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen volgens separate besteksposten			
		.9.	RWS-band			
			Profiel 110/220 x 250 mm, recht	st		1.066,00 L
			Kleur: grijs			
611110			Bestekspost gewijzigd.			
611110	515299		Lossen en zo nodig inkuilen Betreft het lossen en zo nodig inkuilen van de te leveren en aan te planten bomen 18-20 volgens bestekspostnr. 611140	st st	2,00	V L

RAW1574-153025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staatposten			
91			Eenmalige kosten			
910030			Nieuwe bestekspost.			
910030	102399		CAR verzekering.	EUR		N
			Betreft de kosten t.b.v. het afsluiten van de verzekeringen			
			volgens artikel 01.16 in deel 3 van dit bestek.			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Enexis zal in week 36 werkzaamheden uitvoeren kruising Tramstraat - Kerkstraat en Kerkveld weg, betreft sanering gasleiding;
 - Normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende ondernemingen;
 - Werkzaamheden die onder regulier gemeentelijk beheer vallen en straten betreffen die nog niet gereconstrueerd zijn dienen doorgang te kunnen vinden. Dit omvat onder andere:
 - * maaien, snoeien en onkruidvrij houden groen;
 - * onkruidvrij houden verharding;
 - * bladvegen en kolken reinigen;
 - * gladheidsbestrijding;
 - * calamiteiten inzake riool verstoppingen
 - Bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;
 - Gemeentelijke reinigingsdiensten / afvalinzameling door derden.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat deze werkzaamheden gelijktijdig met de civiele werkzaamheden plaatsvinden.

- 02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.
- 03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.
- 04 De coördinatie van de werken die in elkander grijpen is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

