



Grasmaaien 2026-2029



Grasmaaien

2026-2029

Colofon

Projectnummer: --
Besteknummer: DGN2601G
Status: Definitief
Versie datum: 29 september 2025

Projectleider: Addo Geerts
Opgesteld door: Maartje Dusée-van Hees
Gecontroleerd door: Addo Geerts
Vrijgave: 29 september 2025

Contact

Postbus 10153
5100 GE Dongen

info@dongen.nl
www.dongen.nl

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 BEPALINGEN OVEREENKOMST	2
09 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
06 ADRESSEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONDERHOUD GRAS	7
101 RECREATIEF GRASVELD	7
102 GRASMAAIEN ZONDER AFVOEREN	7
103 GRAS MAAIEN HORIZONTAAL	8
104 GRAS MAAIEN OP TALUD	8
105 MAAIEN BOLLENLOOF	9
2 ONDERHOUD GRASBETONSTENEN	10
201 MAAIEN GRAS	10
3 ONDERHOUD BEPLANTING	11
301 UITMAAIEN BEPLANTINGSVAK	11
4 AFVOEREN MAAISEL	12
401 VERZAMELEN EN VERVOEREN MAAISEL	12
5 FLORA EN FAUNA	14
501 INVENTARISEREN EN REGISTREREN FLORA EN FAUNA	14
Deel 3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJkingEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	16
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08 BIJDAGEN	17
01 10 VERGUNNINGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	18
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 16 VERZEKERING	18
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 23 COMMUNICATIE	19
10 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN	20
10 0 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN, ALGEMEEN	20
10 02 EISEN EN UITVOERING	20
51 gROENVOORZIENINGEN	20
51 01 BEGRIPPEN	20
51 02 EISEN EN UITVOERING	20
51 03 INFORMATIEOVERDRACHT	21
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES	21
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	21
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	21
64 01 ZORGVULDIG HANDELEN	21

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen
Postbus 10153, 5100 GE DONGEN.

02 DIRECTIE

Tijdens de eerste bouwvergadering wijst de opdrachtgever één of meerdere personen aan om conform paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012, als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gehele gemeente Dongen
Het werk is te bereiken via de openbare wegen

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van gazons
- b. het maaien van bollenloof
- c. het maaien en ruimen van ruw gras en kruidenrijke grasvelden
- d. het bijmaaien rondom bomen en obstakels

05 TIJDSBEPALING

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2026.

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2029. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van een jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging of bij het bereiken van de maximale omvang zoals vermeld.

Er is sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. Opdrachtgever geeft tenminste 3 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de overeenkomst niet wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 BEPALINGEN OVEREENKOMST

Eenmalige kortingen zijn niet toegestaan.

Bij de inschrijving dient het bedrag bij bestekpost 919990 korting € 0,- (lees; nul) te zijn. Bij andere bedragen wordt de inschrijving ter zijde gelegd (uitgesloten). (de bestekpost 919990 "korting" is een standaard post in de RAW-systematiek en kan niet verwijderd worden in de programmatuur)

09 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

Voor emissiearm bouw materieel (Mobiële en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen en bijlagen:

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum
Grasmaaien Dongen 1	Overzicht besteksposten Dongen	29-09-2025
Grasmaaien Dongen 2	Overzicht besteksposten 's Gavenmoer	29-09-2025
Grasmaaien Dongen 3	Locaties Bloembollen Dongen	29-09-2025
Grasmaaien Dongen 3	Locaties Bloembollen 's Gravenmoer	29-09-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogtematen in dit bestek zijn gegeven in meters ten opzichte van N.A.P. Het peil wordt door de directie op of nabij het werk aangegeven. Alle maten worden aangegeven in meters tenzij anders vermeld.

06 ADRESSEN

De adressen van de afvoerlocaties als aangegeven in het bestek zijn:

Gemeentewerf De Coolhof;
De Hak 16 te Dongen;
Openingstijden tussen 7.30 uur en 16.30 uur.

Verwerkingsbedrijf:
Tot 1 april 2026
Van Iersel Compost
p.a. Schootjesbaan 6, Riel

Na 1 april:
Wordt bekend gemaakt zodra dit bekend is.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102020	512505			3			<p>Bijmaaien rondom bomen. Tijdens de reguliere maaibeurten moet tot 20 cm vanaf de stam worden gemaaid. 1x per jaar worden de bomen bijgemaaid, voorafgaand aan de laatste maaibeurt, waarbij de grashoogte gelijk moet zijn als het aanliggende grasveld. Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 1 beurten per jaar</p>	st	350,00 V	
103						1	<p>GRAS MAAIEN HORIZONTAAL Het verwerken van het maaisel is opgenomen in hoofdstuk 4 van dit bestek. Maaisel dient minimaal 5 en maximaal 10 dagen te blijven liggen alvorens te verwerken.</p>			
103010	512504			1			<p>Maaaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegeven op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels</p>	are	2.329,00 V	
103020	512504			1		1	<p>Maaaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels</p>	are	1.467,00 V	
103030	512504			1		1	<p>Maaaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Deze lokaties zijn niet machinaal te bewerken. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels</p>	are	135,00 V	
103040	512504			1		1	<p>Maaaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels</p>	are	240,00 V	
103050	512504			1		1	<p>Maaaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Deze lokaties zijn niet machinaal te bewerken. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels</p>	are	134,00 V	
104						4	<p>GRAS MAAIEN OP TALUD</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
104010	512504		1				Maaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler 4 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	131,00 V	
104020	512504		1				Maaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	133,00 V	
104030	512504		1				Maaien kruidachtigen. Lokaties zijn aangegevens op de kaart. Deze lokaties zijn niet machinaal te bewerken. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	29,00 V	
105							MAAIEN BOLLENLOOF			
105010	514423						Maaien loof van bolgewassen. De lokaties staan op kaart aangegeven. Verwachte maaiperiode is in week 20. Hier kan door de directie vanaf geweken worden. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het bollenloof dient voorafgaand of gelijktijdig aan de reguliere maaibeurt te worden gemaaid. 2 Maaisel kneuzen en verspreiden over naastliggende gazons tijdens de maaibeurt.	m2	42.143,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							ONDERHOUD GRASBETONSTENEN			
201							MAAIEN GRAS			
201010	512503						Maaien grasveld. Lokaties zijn aangegeven op de kaart. Aantal percelen: 111 Ecologisch beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 401090	are	395,00 V	
		1								
			4							
				1						
					2					
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							ONDERHOUD BEPLANTING			
301							UITMAAIEN BEPLANTINGSVAK			
301010	514421						Uitmaaien beplantingsvak. lokaties aangegeven op de kaart Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: houtsnippers onder bomen die vergrast zijn Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	364,00 V	
		1								
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							AFVOEREN MAAISEL			
401							VERZAMELEN EN VERVOEREN MAAISEL			
401010	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103010 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	2.329,00 V	
		1								
			4							
				1						
					1					
						2				
							1			
401020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103020 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	1.467,00 V	
		1								
			4							
				1						
					1					
						2				
							1			
401030	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103030 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen die niet machinaal te maaien zijn Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	135,00 V	
		1								
			4							
				1						
					1					
						2				
							1			
401040	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103040 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	240,00 V	
		1								
			4							
				1						
					1					
						2				
							1			
401050	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 103050 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen die niet machinaal te maaien zijn Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	134,00 V	
		1								
			4							
				1						
					1					
						2				
							1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
401060	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 104010 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	131,00 V	
401070	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel uit bestekspost 104020 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	133,00 V	
401080	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen uit bestekspost 104030 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	29,00 V	
401090	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Ecologisch beheer Grasveldtype: grasverharding Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Maaisel 5-10 dagen laten liggen na het maaien. Stortbonnen zijn verkrijgbaar bij de directie.	are	395,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							FLORA EN FAUNA			
501							INVENTARISEREN EN REGISTREREN FLORA EN FAUNA			
501010	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft flora groeiplaats of zaadbank in kruidenrijk gras. Uitvoeren maximaal 3 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden en indien van toepassing na de werkzaamheden verwijderen. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	4,00 V	
			4							
					2					
501020	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft fauna rust- en verblijfsplaats in kruidenrijk gras. Uitvoeren maximaal 3 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden en indien van toepassing na de werkzaamheden verwijderen. Ten behoeve van: de werkzaamheden in dit bestek Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	4,00 V	
			4							
					2					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek is tevens van toepassing CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen". Deze publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 08 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtgever wijst voor de duur van de uitvoering van de opdracht 1 contactpersoon aan die volledig bevoegd is de opdrachtgever te vertegenwoordigen.
- 11 Alle door de aannemer te maken reproductiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 12 De directie houdt iedere 4 weken een bouwbespreking met de aannemer over de voortgang van het werk. Als de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 De bestekshoeveelheden zijn gebaseerd op de laatste mutaties van september 2025. Gedurende de looptijd van het contract worden er door de opdrachtgever wijzigingen doorgegeven in het databestand. In onderling overleg en op een nader te bepalen tijdstip zal de opdrachtgever de wijzigingen kenbaar maken aan de opdrachtnemer. Op basis van deze wijzigingen zullen er mogelijk afwijkingen optreden ten opzichte van de bestekshoeveelheden. De afwijkingen van de verrekenbare bestekshoeveelheden, worden verrekend conform paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012. Een herziening van de verrekenprijs als bedoeld in paragraaf 39 lid 02 is uitgesloten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 1 van de Standaard 2020 moet gericht worden aan:

Gemeente Dongen
t.a.v. De heer A. Geerts
Hoge Ham 62
5104 JJ Dongen

Factuurgegevens

Uw factuur dient aan een aantal voorwaarden en wettelijke eisen te voldoen zodat wij de factuur in behandeling kunnen nemen:

- Vermelding van de opdrachtgever/besteller binnen onze gemeente
- Vermelding van het grootboeknummer/kostensoort indien bekend
- Vermelding van uw handelsnaam, vestigingsadres, btw-nummer en KvK-nummer
- IBAN-nummer
- Vermelding van de datum waarop de factuur is verstuurd met een uniek factuurnummer

HFD PAR ART LID

- Vermelding van de omschrijving van de aard van de werkzaamheden of de hoeveelheid van de geleverde goederen
- Vermelding van de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
- Btw-tarief
- Bedrag exclusief btw en het btw bedrag
- Facturen aanleveren als PDF bestand (andere bestanden worden niet gelezen)
- Een PDF bestand kan slechts 1 factuur bevatten
- Facturen digitaal aanleveren – facturen@dongen.nl
- Route code is: 1610

02 Vóór 15 januari van ieder kalenderjaar dient de einddeclaratie over het kalenderjaar daarvoor te zijn ontvangen.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. meerwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Als meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Als de aannemer start met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 06 03 INDEXERING EENHEIDSPRIJZEN

- 01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste jaar van de overeenkomst, van 1-1-2026 tot 1-1-2027. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.
- 02 Na de periode van 1 jaar heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven te indexeren met gebruikmaking van de indexering op basis van CBS 'Grond-, weg-, en waterbouw (GWW), inputprijnsindex 2020=100' van het deelgebied: 42/43 Grond-, weg-, en waterbouw (GWW totaal). De betreffende gegevens zijn te vinden via de link: <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?ts=1753867745150>. De op het moment door het CBS gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van april van het laatste contractjaar=[N1] en van datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

Indexering bij de eerste verlenging van de overeenkomst. 1e vaste periode is 1-1-2026 t/m 31-12-2027, de indexering voor contractjaar 2028 wordt als volgt berekend:

$N1 = \text{april } 2027 = \text{indexcijfer} = 134,2$

$N2 = \text{datum aanbesteding} = \text{indexcijfer} = 133,6$

$((N1/(N2/100))-100 = \text{indexering in } \%$

De prijzen en tarieven worden in dit geval met geïndexeerd met 0,45%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs 100% van € 100,00 = € 100,00 + 0,45% = € 100,45

- 04 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde prijzen en tarieven voor de verlenging ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever. Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor de verlenging.
- 05 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn gedaan. De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
- 06 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor de verlenging zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de Bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het subtotaal.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN

HFD PAR ART LID

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 zorgt de aannemer, indien nodig, voor het tijdig verkrijgen van alle vergunningen, meldingen en beschikkingen die hij nodig heeft voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader van dit bestek zoals vergunningen ten aanzien van het transport (meld- en registratieverplichtingen).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, verharding, kabels en leidingen, groenvoorzieningen etc.;
- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, verharding, kabels en leidingen, groenvoorzieningen etc.;

02 De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden door zelf contact te zoeken met betreffende partijen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein aangrenzende percelen.

02 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enzovoorts mogelijk blijft.

03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende en daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

04 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor moet zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn en ontdaan zijn van gras, modder en andere onrechtmatigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.

Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af- en aan te voeren materialen plaatsvindt.

Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omfattende:

- de werkzaamheden die op basis van frequentie worden uitgevoerd
- de uitvoering van de soortenmonitoring

03 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: Indien naar oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte daarvan tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 De werktijden dienen te liggen op werkdagen tussen 's morgens 7.00 uur en 's avonds 18.00 uur. In overleg met de directie kan van de genoemde werkdagen en werktijden worden afgeweken.

05 De directie verstrekt, indien nodig, een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 16 VERZEKERING

01 16 02 VERZEKERING AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband

houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.000.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 1.000,00 per gebeurtenis bedragen.

- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te over leggen.
- 05 De voren vermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven gelden, zoals zij bij of krachtens dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Vrijgekomen materialen dienen bij besteksposten met als eenheid Week normaliter niet voor te komen. Echter wanneer het gras te nat of te lang is en er grashopen ontstaan op het grasveld dan wordt dit bedoeld met vrijgekomen materialen.
- 02 Alle vrijgekomen materialen dienen diezelfde werkdag te worden afgevoerd, tenzij anders is aangegeven.

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN (MAAIEN)

- 01 De opdrachtgever levert kaarten (of geeft opdracht om die te maken) met locaties waar mogelijk vervuild gras staat dat apart moet worden verwerkt en afgevoerd en niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld locaties met ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).
- 02 De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit gescheiden van het maaisel af.
- 03 Duurzame Verwerking
Verwerk het vrijgekomen maaisel duurzaam met de volgende eisen:
 - behoud de in het maaisel aanwezige koolstof
 - verwerk het maaisel voor minimaal 75% tot een biobased product (bijvoorbeeld tot turf vrije compost (Keurcompost of RHP-certificering), isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.)
 - verwerk de overige 25% naar eigen inzicht
 - verwerk minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal binnen een straal van maximaal (25 km) van de maailocatie.
- 04 De aannemer geeft het vrijkomende maaisel af aan een inrichting. De aannemer verstrekt aan de directie een bewijs van ontvangst (weegbon) hiervan. De inrichting verwerkt aantoonbaar het vrijgekomen materiaal tot de onder lid 03 Duurzame Verwerking aangeboden product(en). Hieruit blijkt dat over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de aangeboden verwerking (in aanvulling op artikel 01.17.08 Bewijs van ontvangst).
- 05 De opdrachtnemer dient stortbonnen af te halen op de gemeente werf te Dongen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

- 02 Uiterlijk een week voor start van de werkzaamheden wordt er een bouwvergadering gehouden. Hierbij zijn de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties aanwezig.
- 03 De opdrachtgever en aannemer bepalen tijdens deze eerste vergadering of er gedurende werkzaamheden nog reguliere bouwvergaderingen worden ingepland.
- 04 De aannemer is verplicht de vergadering(en) bij te wonen, op voorwaarde dat deze minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 Van de bouwvergadering(en) en mogelijk andere vergaderingen stelt de directie een verslag op. De directie legt het verslag binnen 1 werkweek na het overleg aan de aannemer ter goedkeuring voor. De directie stuurt binnen 2 werkweken na het overleg het vastgestelde verslag aan alle betrokken partijen.

10 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

10 0 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN, ALGEMEEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 INZET (MOBIELE) WERKTUIGEN EN VOERTUIGEN

- 01 In de leidraad is aangegeven hoe hiermee moet worden omgegaan.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder:
 - a) meetlokatie: een door de opdrachtgever vastgelegd gebied waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau;
 - b) meetvak: een binnen een meetlokatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - c) meetstrook: een binnen een meetlokatie gelegen strook, vastgelegd in m1, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - d) meetelement: een binnen een meetlokatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd;
 - e) klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
 - f) besteksmelding: een op basis van van een klacht of constatering door de opdrachtgever aan de aannemer bekend gemaakte tekortkoming van een uit het bestek voortvloeiende verplichting;
 - g) reactietijd: in het bestek vermelde tijd, waarbinnen een besteksmelding dient te zijn afgehandeld, gerekend vanaf de besteksmelding.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 ALGEMEEN

- 02 De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in de in het bestek vermelde digitale versie van de "CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte".
- 03 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.
- 04 Indien in de "CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte" onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.
- 05 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het vermelde kwaliteitsniveau van de besteksposten met als eenheid "week".
- 06 Indien en voorzover bij besteksposten welke niet de eenheid "week" hebben, een "na te streven kwaliteitsniveau" is vermeld, dient de aannemer de werkzaamheden naar eigen inzicht en op basis van eigen controles uit te voeren.

51 02 02 MEETLOKATIES

- 01 De opdrachtgever bepaalt de meetlokaties.
- 02 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlokaties ter beschikking aan de aannemer.
- 03 Alle meetlokaties gezamenlijk beslaan ten minste 90% van het gehele te onderhouden gebied met alle te onderhouden elementen en vakken.
- 04 Een meetlokatie heeft een oppervlakte van ten minste 0,05 ha en ten hoogste 1 ha. Een meetlokatie heeft een lengte en/of breedte van ten hoogste 200 meter.

51 02 03 AANVANG WERKZAAMHEDEN

HFD PAR ART LID

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid "week".
- 02 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het volgens lid 01 vastgestelde kwaliteitsniveau bij meer dan 90% van de meetlocaties per bestekspost te voldoen aan het in het bestek vereiste kwaliteitsniveau.
- 03 Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02, kan de aannemer bij het ingaan van de desbetreffende bestekspost vermelde periode, zich desgevraagd verbinden tot het realiseren van het voorgeschreven kwaliteitsniveau voor het gehele te onderhouden gebied. Voorzover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn vermeld, geschiedt verrekening daarvan als meerwerk.

51 02 20 MATERIEEL

- 01 In te zetten materieel dient geschikt te zijn voor de hoedanigheid van het werk en het werkterrein. Rekening houdend met de draagkracht van ondergronden, steiheid van taluds, bereikbaarheid en dergelijke.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de in dit bestek beschreven werkzaamheden, mag ten hoogste 40 mm bedragen.

51 02 21 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

- 01 Bij het onderhoud van gras- en kruidachtigen geen werkzaamheden verrichten binnen 0,20 m uit de stam van een boom, behalve bij bijmaaien waar dit in het bestek is opgenomen.
- 02 Het bijmaaien rondom obstakels, kanten en randen voorafgaand aan het maaien in dezelfde werkgang uitvoeren.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 06 AANTREFFEN CHEMISCH AFVAL**

- 01 Indien de opdrachtnemer vuil aantreft dat als chemisch afval aangemerkt kan worden dan dient dit direct gemeld te worden aan de directie. Eventuele verrekening van de stortkosten vindt plaats aan de hand van gespecificeerde stortbonnen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 05 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 06 SCHADE AAN VERHARDINGEN

- 01 Schade aan verhardingen, zoals insporing en vergroting van de voegwijdte mag niet voorkomen. Indien dit wel wordt veroorzaakt door de aannemer dient deze de schade te herstellen in overleg met de directie, danwel de herstellkosten te betalen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 01 MAAIEN**

- 01 Tot het maaien behoort tevens het maaien of verwijderen van eventueel aanwezig een- of meerjarige houtopslag. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 02 Overhangende takken die de werkzaamheden belemmeren melden aan de directie. De takken kunnen in overleg door of vanwege de opdrachtgever gesnoeid of opgebonden worden.
- 03 Bij het maaien zode en bodem niet beschadigen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 01 ZORGVULDIG HANDELEN****64 01 01 ZORGVULDIG HANDELEN EN NATUURWET**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in Natuurwet. Niets in deze bepalingen alsmede in de rest van dit bestek kan leiden tot overtreding van de Natuurwet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen het bestek en de Natuurwet is de Natuurwet leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
 - Insporingsdiepte mag maximaal 10 mm bedragen;
 - het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte periode met zwaar materieel;
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
 - Vaste aan- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
- 03 Fysieke aanwezigheid:

HFD PAR ART LID

- beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
 - Beperk de duur van de werkgang;
 - werk zoveel mogelijk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken in geluidssterkte;
 - Stop of start materieel niet op het werk, maar erbuiten.
- 05 Werkperioden:
- conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met:
- broedende fauna (gehele jaar);
 - voortplanting amfibieën (in principe maart - juni);
 - winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.
- 06 Werkrichting:
- geef fauna de mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
- een drukke kant naar een rustige kant c.q. open gebied;
 - land naar water.
- 07 Gefaseerd werken:
- omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek;
 - het laten staan van delen van vegetatie in overleg met de directie.

64 01 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 De opdrachtnemer dient in het kader van de Wet Natuurbescherming te werken conform de "gedragscode Bestendig Beheer en onderhoud Groenvoorzieningen" van de Vereniging Stadswerk Nederland. (<http://www.stadswerk.nl>). De werkzaamheden dienen dan ook uitgevoerd te worden zoals deze omschreven staan in de bovengenoemde Gedragscode. De Gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (<https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties>).
- 02 De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor vorderingen van schade van welke aard dan ook (incl boetes e.d.) als gevolg van het in strijd handelen met het bepaalde in de Wet Natuurbescherming en/of de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
- 03 Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtgever ervoor dat "flora- en fauna " wordt geagendeerd.
- 04 Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort het onverkort naleven van het door de directie geaccepteerde PvA GBG uitvoeringsfase. Het bepaalde in dit lid ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
- 05 Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
- beschermingsmaatregelen;
 - omgang met calamiteiten;
 - eventuele bijstelling van het PvA GBG uitvoeringsfase;
 - waargenomen soorten.

Behoort bij: DGN2502

Maaien grasvelden Dongen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DGN2502

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: DGN2502

Maaien grasvelden Dongen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GRAS				
101	RECREATIEF GRASVELD				
101010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	208,00	V	
101020	Beheersen grashoogte rondom obstakels.	week	208,00	V	
101030	Bijmaaieren rondom bomen.	st	7.300,00	V	
102	GRASMAAIEN ZONDER AFVOEREN				
102010	Maaieren bermen en taluds 5x per jaar	are	1.478,00	V	
102020	Bijmaaieren rondom bomen.	st	350,00	V	
103	GRAS MAAIEN HORIZONTAAL				
103010	Maaieren kruidachtigen 1x per jaar	are	2.329,00	V	
103020	Maaieren kruidachtigen 2x per jaar	are	1.467,00	V	
103030	Maaieren kruidachtigen 2x per jaar handmatig	are	135,00	V	
103040	Maaieren kruidachtigen 5x per jaar	are	240,00	V	
103050	Maaieren kruidachtigen 5x per jaar handmatig	are	134,00	V	
104	GRAS MAAIEN OP TALUD				
104010	Maaieren kruidachtigen 1x op talud	are	131,00	V	
104020	Maaieren kruidachtigen 2x op talud	are	133,00	V	
104030	Maaieren kruidachtigen 2x op talud, handmatig	are	29,00	V	
105	MAAIEN BOLLENLOOF				
105010	Maaieren loof van bolgewassen.	m2	42.143,00	V	
2	ONDERHOUD GRASBETONSTENEN				
201	MAAIEN GRAS				
201010	Maaieren grasbetonstenen 2x per jaar	are	395,00	V	
3	ONDERHOUD BEPLANTING				
301	UITMAAIEN BEPLANTINGSVAK				
301010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	364,00	V	
4	AFVOEREN MAAISEL				
401	VERZAMELEN EN VERVOEREN MAAISEL				
401010	Verwerken maaisel 1x per jaar	are	2.329,00	V	
401020	Verwerken maaisel 2x per jaar	are	1.467,00	V	
401030	Verwerken maaisel 2x per jaar handmatig	are	135,00	V	
401040	Verwerken maaisel 5x per jaar	are	240,00	V	
401050	Verwerken maaisel 5x per jaar handmatig	are	134,00	V	
401060	Verwerken maaisel 1x per jaar op talud	are	131,00	V	
401070	Verwerken maaisel 2x per jaar op talud	are	133,00	V	
401080	Verwerken maaisel maaisel 2x per jaar op talud, handmatig	are	29,00	V	
401090	Verwerken maaisel van grasbetonstenen	are	395,00	V	
5	FLORA EN FAUNA				
501	INVENTARISEREN EN REGISTREREN FLORA EN FAUNA				
501010	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V	
501020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
910060	EUR		N	
910070	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				