

**RAW-Bestek**  
Integraal groenonderhoud

Besteknummer:  
OB-2025-BGR

Opdrachtgever:  
Gemeente Oldebroek

Adviseurs:  
De Slijpkruik BV

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek

Postadres:  
Postbus 2  
8096 ZE Oldebroek

Bezoekadres:  
Raadhuisplein 1  
8096 CP Oldebroek

Telefoonnummer:  
0525 - 638200

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door of namens de teammanager Leefomgeving van de gemeente Oldebroek. In de opdrachtbrief zullen één of meerdere personen worden aangewezen die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oldebroek:

- Kern Oldebroek;
- Kern Wezep;
- Kern Hattermerbroek;
- Kern Noordeinde;
- Kern Oosterwolde;
- Kern 't Loo
- Begraafplaats de Eekelenburg, Oldebroek;
- Begraafplaats De Korenberg, Oosterwolde;
- Begraafplaats Stationsweg, Wezep;
- Begraafplaats Bovenheigraaf, Wezep;
- Buitengebied.

**04 Algemene beschrijving**

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud aan beplanting;
- b. Onderhoud aan grasvelden;
- c. Onderhoud aan verhardingen;
- d. Ledigen van afvalbakken;
- e. Bijkomende werkzaamheden.

De hoeveelheid resultaatsverplichting zijn voor één onderhoudsjaar (januari t/m december).

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028, met een optie tot verlenging van 3 maal 3 jaar. Het contract inclusief optionele verlengingsjaren eindigt uiterlijk 31 december 2037.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 Verlengingscriteria**

Als gebruik wordt gemaakt van de optie van verlenging gelden voor de verlengingsjaren:

- Dezelfde (eenheids)prijzen, bedragen;
- Dezelfde bedragen in de staartkosten;
- Hetzelfde bedrag(en) voor (éénmalige) korting(en);
- De indexatie conform paragraaf 01 05 in deel 3 van dit bestek.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

De beheerkaart is online te raadplegen via onderstaande link:

<https://kaartserver.nl/oldebroek/bob/?kaart=Integraal%20bestek>

Deze beheerkaart is uitsluitend bedoeld ter indicatie; aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten of hoeveelheden worden ontleend.

Na gunning krijgt de aannemer toegang tot het GIS beheerprogramma 'Kaartserver' voor de gemeente Oldebroek.

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

## 03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden, dient het opgestelde ecologisch werkprotocol en de daarbijbehorende werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
- Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de werklocatie in de op dat moment verkerende staat.

## 04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G-plan (ontwerpfase);
- Onderwerpen overeenkomst detachering.

## 05 Adressen

Gemeentelijke werf:  
Ampèrestraat 13  
8091 XX Wezep  
tel. 0525-638383

## 06 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen e.a.gebouwen.

## 2.2 Nadere beschrijving

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<b>Dagelijks onderhoud</b>			
10			<b>Bomen</b>			
100			<b>Bomen in verharding</b>			
			Aantal: 223 stuks			
100010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: onkruidvrij maken van boomspiegels. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Locaties op aanwijs van directie. Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	st	892,00	V
11			<b>Beplanting</b> < 5% van de beplanting is niet gesloten. Er dient gesnoeid te worden volgens het snoeiplan van de opdrachtgever, zie bepaling 51 03 08 in deel 3.			
111			<b>Bosplantsoen</b>			
1110			<u>Bosplantsoen</u> Areaal: 51.200 m2			
111010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand bosplantsoen, langs verharding en gras. Gerekend is met 5 strekkende meter rand per are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m	5.120,00	V
111020	514422		Uitmaaieren rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaieren rand bosplantsoen, langs verharding en gras. Gerekend is met 5 strekkende meter rand per are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: meerjarig bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maisel laten liggen	m	5.120,00	V
112			<b>Heesters</b>			
1120			<u>Heesters grof</u> Areaal: jonger dan 3 jaar: 1.000 m2 ouder dan 3 jaar: 18.300 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand heesters grof, langs verharding en gras. Gerekend is met 20 strekkende meter rand per are Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. . . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen . . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m	3.860,00	V
112020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters grof, jonger dan 3 jaar .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . . . .2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	5.000,00	V
112030	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien rand heesters grof, ouder dan 3 jaar, langs verharding en gras. Gerekend is met 20 strekkende meter rand per are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: heesters grof, ouder dan 3 jaar 1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . . Bewerkingsbreedte: ca. 1 m . . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m	7.320,00	V
1121			<u>Heesters fijn</u> Areaal: jonger dan 3 jaar: 3.000 m2 ouder dan 3 jaar: 38.500 m2			
112110	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien randen heesters fijn, langs verharding en gras. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Gerekend is met 20 strekkende meter rand per are .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m	8.300,00	V
112120	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters fijn, jonger dan 3 jaar .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . . . .2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	15.000,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112130	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters fijn, ouder dan 3 jaar . . . . . 1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal laten liggen in het beplantingsvak of op aanwijzing van de directie verwerken volgens bestekpost <a href="#">112140</a> . . . . .	m2	192.500,00 V	
112140	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters fijn, ouder dan 3 jaar . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . 9 Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal van bestekpost <a href="#">112130</a> verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak. . . . . .	m2	77.000,00 V	
1122			<u>Bodembedekkende heesters</u> Areaal: . . . . . jonger dan 3 jaar: 260 m2 . . . . . ouder dan 3 jaar: 9.800 m2 . . . . .			
112210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand bodembedekkende heesters, langs verharding en gras. . . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Gerekend is met 20 strekkende meter rand per are . . . . . 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak. . . . . .	m	2.012,00 V	
112220	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters, jonger dan 3 jaar . . . . . 1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak. . . . . .	m2	1.300,00 V	
112230	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters, ouder dan 3 jaar . . . . . 1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal laten liggen in het beplantingsvak of op aanwijzing van de directie verwerken volgens bestekpost <a href="#">112240</a> . . . . .	m2	49.000,00 V	
112240	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters, ouder dan 3 jaar . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . 9 Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal van bestekpost <a href="#">112230</a> verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak. . . . . .	m2	19.600,00 V	
113			<b>Botanische rozen</b> . . . . .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1130			<b>Botanische rozen</b> Areaal: jonger dan 3 jaar: 175 m2 ouder dan 3 jaar: 3.345 m2			
113010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand botanische rozen, langs verharding en gras. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Gerekend is met 20 strekkende meter rand per are .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m	704,00	V
113020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: botanische rozen, jonger dan 3 jaar .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	875,00	V
113030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: botanische rozen, ouder dan 3 jaar .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal laten liggen in het beplantingsvak of op aanwijzing van de directie verwerken volgens bestekpost <a href="#">113040</a>	m2	16.725,00	V
113040	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: botanische rozen, ouder dan 3 jaar .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal van bestekpost <a href="#">113030</a> verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	6.690,00	V
114			<b>Vaste planten en siergrassen</b>			
1140			<b>Vaste planten en siergrassen</b> Areaal: jonger dan 3 jaar: 135 m2 ouder dan 3 jaar: 2.620 m2			
114010	514424	1.	Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt Indicatie snoeiperiode: maart .9. Betreft: vaste planten en siergrassen, langs verharding en gras. .9. Jaarlijks 100% van de aanwezige oppervlakte snoeien. .1. In beplantingsvak .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	2.755,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten en siergrassen, jonger dan 3 jaar .9. . . . . Onkruidvrij maken door wieden/plukken . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op . . . . . een hoop zetten op een door de opdrachtgever te . . . . . bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf . . . . . het werkvak. . . . . .	m2	675,00 V	
114030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten en siergrassen, ouder dan 3 jaar .9. . . . . Onkruidvrij maken door wieden/plukken . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op . . . . . een hoop zetten op een door de opdrachtgever te . . . . . bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf . . . . . het werkvak. . . . . .	m2	13.100,00 V	
115			<b>Hagen en blokhagen</b> . . . . .			
1150			<u>Hagen tot 1 m hoog</u> . . . . . Areaal haagvoet: 970 m2 . . . . .			
115010	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knipoppervlakte . . . . . Plantsoort van de haag: divers 4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag .9. . . . . Breedte van de haag: divers . . . . . 9. . . . . Hoogte van de haag: tot ca. 1 m, gemiddeld is met 0,9 m . . . . . hoogte gerekend . . . . . 2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar . . . . . 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en . . . . . op een hoop zetten op een door de opdrachtgever . . . . . te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand . . . . . vanaf het werkvak. . . . . .	m2	8.924,00 V	
115020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: hagen tot 1 m hoog . . . . . Totale breedte haagvoet: ca. 0,50 tot ca. 1,00 m .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 . . . . . m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal laten liggen in de haagvoet of op . . . . . aanwijzing van de directie verwerken volgens . . . . . bestekpost <a href="#">115030</a> . . . . .	m2	4.850,00 V	
115030	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. . . . . . Betreft: hagen tot 1 m hoog . . . . . Totale breedte haagvoet: ca. 0,50 tot ca. 1,00 m . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . 9 Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal . . . . . van bestekpost <a href="#">115020</a> verzamelen en vervoeren en . . . . . op een hoop zetten op een door de opdrachtgever . . . . . te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand . . . . . vanaf het werkvak. . . . . .	m2	1.940,00 V	
1151			<u>Hagen 1,00 - 1,50 m hoog</u> . . . . . Areaal haagvoet: 1.060 m2 . . . . .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippervlakte Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Breedte van de haag: divers . .9. Hoogte van de haag: ca. 1 m tot ca. 1,5 m, gemiddeld is met 1,25 m hoogte gerekend . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	12.720,00	V
115120	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: hagen tussen 1,00 en 1,50 m hoog Totale breedte haagvoet: ca. 0,50 tot ca. 1,00 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal laten liggen in de haagvoet of op aanwijzing van de directie verwerken volgens bestekpost <a href="#">115130</a>	m2	5.300,00	V
115130	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: hagen tussen 1,00 en 1,50 m hoog Totale breedte haagvoet: ca. 0,50 tot ca. 1,00 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal van bestekpost <a href="#">115120</a> verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	2.120,00	V
1152			<u>Hagen vanaf 1,50 m hoog</u> Areaal haagvoet: 760 m2			
115210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippervlakte Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .9. Breedte van de haag: divers . .9. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer, gemiddeld is met 1,5 m hoogte gerekend . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	10.640,00	V
115220	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: hagen vanaf 1,50 m hoog, ouder dan 3 jaar Totale breedte haagvoet: ca. 0,50 tot ca. 1,00 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal laten liggen in de haagvoet of op aanwijzing van de directie verwerken volgens bestekpost <a href="#">115230</a>	m2	3.800,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115230	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: hagen vanaf 1,50 m hoog Totale breedte haagvoet: ca. 0,50 tot ca. 1,00 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal van bestekpost <a href="#">115220</a> verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	1.520,00	V
1153			<b>Blokhaag</b> Areaal haagvoet: 893 m2			
115310	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippervlakte Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkant en de bovenkant van de haag .9. Breedte van de haag: gemiddeld 1,0 m .9. Hoogte van de haag: tot ca. 1,0 m, gemiddeld is met 0,9 m hoogte gerekend .2. Aantal beurten: 2 per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	3.406,00	V
115320	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: blokhaag tot 1 m hoog Totale breedte haagvoet: divers .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal laten liggen in de haagvoet of op aanwijzing van de directie verwerken volgens bestekpost <a href="#">115330</a>	m2	4.465,00	V
115330	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: blokhaag tot 1 m hoog Totale breedte haagvoet: divers .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Op aanwijzing van de directie het vrijgekomen materiaal van bestekpost <a href="#">115320</a> verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	1.786,00	V
12			<b>Grasveld</b>			
120			<b>Maaien</b>			
1201			<u>Maaien grasvelden 20x</u> Areaal: 1.419 are			
120110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens beheertekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Het maaisel moet gelijkmatig verdeeld zijn over het oppervlakte. .9 Maaisel laten liggen	are	28.380,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120120	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/ afsnijden van graskanten lans verharding. 3. . . . . Langs verharding .3. . . . . Afsteken of afsnijden . . . . .2. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Gerekend is met 15 m1 lengte rand per are grasveld . . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een hoop . . . . . zetten op een door de opdrachtgever te bepalen . . . . . locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het . . . . . werkvak. . . . . .	m	21.285,00	V
1202			<u>Maaien grasvelden 10x</u> Areaal: 860 are . . . . .			
120210	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens beheertekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 10 maaibeurten per jaar . . . . . Het maaisel moet gelijkmatig verdeeld zijn over het . . . . . oppervlakte. . . . . .9 Maaisel laten liggen . . . . .	are	8.600,00	V
1203			<u>Maaien grasvelden 4x</u> Areaal: 181 are . . . . .			
120310	512503		Maaien grasveld. Betreft: grasstroken langs fietspaden en bloembermen. . . . . . Maaibreedte: ca. 50 cm . . . . . Aantal percelen: volgens beheertekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 4 maaibeurten per jaar. . . . . . Het maaisel moet gelijkmatig verdeeld zijn over het . . . . . oppervlakte. . . . . .9 Maaisel laten liggen . . . . .	are	724,00	V
13			<b>Verharding</b> . . . . .			
130			<b>Verharding - binnen de kom</b> . . . . .			
1300			<u>Elementenverharding</u> Areaal: 2.072,10 are . . . . . Lengte goten en randstroken: 84.308 m . . . . .			
130010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. 9. . . . . Betreft: trottoirs en voetpaden van elementenverharding, . . . . . binnen de kom. .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 . . . . .2. . . . . Onkruidvrij maken door middel van borstelen . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Uitvoeringsperiode: mei t/m september . . . . .9 Veegvuil wordt door de gemeentelijke veegwagen . . . . . verwijderd, zie bepaling 51 02 30 lid 11 en 12 in deel 3. . . . . .	are	4.144,20	V
130020	518204		Onkruidvrij maken goten. . . . . . Betreft: goten en randstroken langs . . . . . elementenverharding en asfalt, binnen de kom. . . . . .2. . . . . Onkruidvrij maken door middel van borstelen . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Uitvoeringsperiode: mei t/m september . . . . .9 Veegvuil wordt door de gemeentelijke veegwagen . . . . . verwijderd, zie bepaling 51 02 30 lid 11 en 12 in deel 3. . . . . .	m	168.616,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			<b>Afvalbak</b>				
140010	506102	. . . . .	Ledigen afvalbakken. Betreft: ledigen van afvalbakken, binnen de kom. Inclusief verwijderen van zwerfafval tot een afstand van 5 m rondom de afvalbak. Locatie: binnen de kom, exclusief winkelcentra en speeltuinen. 9. . . . . Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 50 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter. Te onderhouden aantal: .1. . . . . Inclusief vervangen vuilniszak . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 50 ledigingen per jaar . . . . . 9 Vrijkomend materiaal afleveren op de gemeentewerf. . . . . . Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever	st	9.300,00	V	
				st			186,00 I
				st			9.300,00 L
140020	506102	. . . . .	Ledigen afvalbakken. Betreft: ledigen van afvalbakken in speeltuinen. Inclusief verwijderen van zwerfafval tot een afstand van 5 m rondom de afvalbak. Locatie: speeltuinen 9. . . . . Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 50 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter. Te onderhouden aantal: .1. . . . . Inclusief vervangen vuilniszak . . . . . 2. . . . . Gerekend is met 25 ledigingen per jaar . . . . . 9 Vrijkomend materiaal afleveren op de gemeentewerf. . . . . . Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever	st	525,00	V	
				st			21,00 I
				st			525,00 L
140030	506199	. . . . .	Afsluiten en openen afvalbakken Betreft: afsluiten en openen van afvalbakken met afdekplaten. Te onderhouden aantal: Uitvoeringsperiode: - afvalbakken sluiten in week 51; - afvalbakken openen op 2 januari (wanneer 2 januari op een zondag valt dan de afvalbakken openen op maandag 3 januari). Uitvoering op aanwijfs van directie. Materiaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking geteld. Inclusief het ophalen en terugbrengen van het benodigd materiaal bij de gemeentewerf.	st	207,00	V	
				st			207,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>Begraafplaatsen</b>			
21			<b>Begraafplaatsen zonder afkoop</b> Betreft oude delen van begraafplaatsen: - De Eekelenburg te Oldebroek; - De Korenberg te Oosterwolde; - Stationsweg te Wezep.			
210			<b>Grasveld</b> Areaal: lage frequentie: 222,14 are hoge frequentie: 23,50 are			
210010	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens beheertekening 2. Standaard beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, grafmonumenten en bomen. .9 Maaisel laten liggen, dit moet gelijkmatig verdeeld zijn over het oppervlakte.	are	2.221,40	V
210020	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens beheertekening 2. Standaard beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, grafmonumenten en bomen. .9 Maaisel laten liggen, dit moet gelijkmatig verdeeld zijn over het oppervlakte.	are	470,00	V
211			<b>Verharding</b> Areaal: 21,25 are			
211010	518203		9. Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: halfverharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .4. Onkruidvrij maken door middel van thermische methode. .2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	212,50	V
22			<b>Begraafplaatsen met afkoop</b> Betreft nieuwe delen van begraafplaatsen: - De Eekelenburg te Oldebroek; - De Korenberg te Oosterwolde; - Bovenheigraaf te Wezep.			
220			<b>Grasveld</b> Areaal: 205 are			
220020	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens beheertekening 2. Standaard beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar, exclusief bijmaaien. .9 Maaisel laten liggen, dit moet gelijkmatig verdeeld zijn over het oppervlakte.	are	4.100,00	V
222			<b>Verharding</b> Areaal: Elementenverharding: 71,10 are Halfverharding: 74,98 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222010	518202	9. . . . . .1. . . . . . . .4. . . . . . .2. . . . . . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: elementenverharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van thermische methode. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	711,00	V
222020	518203	9. . . . . .1. . . . . . . .4. . . . . . .2. . . . . . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: halfverharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van thermische methode. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	749,80	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			<b>Groot onderhoud</b> Er dient gesnoeid te worden volgens het snoeiplan van de opdrachtgever, zie bepaling 51 03 08 in deel 3.			
31			<b>Snoeien en afzetten</b>			
3110			<u>Bosplantsoen</u> Areaal: 97.460 m2			
311010	514430		Dunnen beplanting. Betreft: dunnen bosplantsoen, binnen en buiten de kom. Jaarlijks 1/8 deel van de aanwezige oppervlakte snoeien en aanwezige beplanting afzetten. Beplanting op 30 tot 50 cm boven maaiveld afzetten; 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	12.183,00	V
3111			<u>Heesters grof</u> Areaal: 18.300 m2			
311110	514424		Snoeien sierplantsoen. 1. Verjongingssnoei .2. Betreft: gesloten opgaande, meersortige heesters .9. Jaarlijks 1/6 deel van de aanwezige oppervlakte snoeien en afzetten. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,30 m boven maaiveld weg te nemen. .1. In beplantingsvak .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	3.050,00	V
3112			<u>Heesters fijn</u> Areaal: 38.500 m2			
311210	514424		Snoeien sierplantsoen. 1. Verjongingssnoei .2. Betreft: gesloten opgaande, meersortige heesters .9. Jaarlijks 1/3 deel van de aanwezige oppervlakte snoeien en afzetten. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,30 m boven maaiveld weg te nemen. .1. In beplantingsvak .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op een hoop zetten op een door de opdrachtgever te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf het werkvak.	m2	12.833,00	V
3113			<u>Bodembedekkende heesters</u> Areaal: 9.800 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311310	514424		Snoeien sierplantsoen. 1. . . . . Verjongingssnoei .7. . . . . Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters . . . .9. . . . . Jaarlijks 1/3 deel van de aanwezige oppervlakte snoeien . . . . . en afzetten. . . . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,30 m . . . . . boven maaiveld weg te nemen. . . . . .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op . . . . . een hoop zetten op een door de opdrachtgever te . . . . . bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf . . . . . het werkvak. . . . . .	m2	3.267,00	V
3114			<u>Botanische rozen</u> . . . . . Areaal: 3.345 m2 . . . . .			
311410	514424		Snoeien sierplantsoen. 1. . . . . Verjongingssnoei .2. . . . . Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters . . . .9. . . . . Jaarlijks 1/3 deel van de aanwezige oppervlakte snoeien . . . . . en afzetten. . . . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,30 m . . . . . boven maaiveld weg te nemen. . . . . .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en op . . . . . een hoop zetten op een door de opdrachtgever te . . . . . bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand vanaf . . . . . het werkvak. . . . . .	m2	1.115,00	V
312			<b>Maatwerk snoei</b> . . . . .			
3120			<u>Vlinderstruiken</u> . . . . . Areaal: 1.325 m2 . . . . .			
312010	514499		Snoeien solitaire vlinderstruiken . . . . . Betreft: snoeien van solitaire vlinderstruiken (Buddleja) . . . . . Snoeien volgens de snoeibehoefte van de soort: . . . . . afzetten, zuilvorm, blokken e.d. . . . . . Snoeien met handgereedschap. . . . . . Snoeiperiode: maart-april . . . . . Hoogte van solitair: divers, ca. 1,5 tot 3,0 m hoog . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en . . . . . op een hoop zetten op een door de opdrachtgever . . . . . te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand . . . . . vanaf het werkvak. . . . . .	st	85,00	V
312020	514499		Knippen van vakbeplanting met vlinderstruiken . . . . . Betreft: knippen van vakbeplanting bestaand uit . . . . . vlinderstruiken (Buddleja) . . . . . Snoeiperiode: maart-april . . . . . Hoogte van vakbeplanting: ca. 0,5 tot 1,5 m hoog . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en . . . . . op een hoop zetten op een door de opdrachtgever . . . . . te bepalen locatie op maximaal 100 meter afstand . . . . . vanaf het werkvak. . . . . .	m2	1.325,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			<b>Inzet medewerkers Inclusief Groep</b>			
71			<b>Inzet medewerkers groen / vakkracht groen</b>			
710010	100599		Inzetten werknemer, medewerker-/vakkracht groen Betreft medewerker groen/vakkracht groen van de Inclusief groep Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals deze in de overige posten in dit bestek zijn opgenomen. Medewerker groen/vakkracht groen met SW indicatie of P-wet indicatie. In deze post dient de aannemer de meer/-minder prijs af te geven t.o.v. de inzet van eigen medewerkers, dit met daarbij rekening houdende met de genoemde uitgangspunten zoals in bepaling 01 29 in deel 3 van dit bestek. Jaar inzet per fte is 1400 uur. Percentage fte per persoon varieert van 0,4 - 1,0 De factor productiviteit ligt gemiddeld op ca. 40%	uur	9.200,00	V
72			<b>Inzet voorman</b>			
720010	100599		Inzetten werknemer, voorman Betreft voorman van de Inclusief groep Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals deze in de overige posten in dit bestek zijn opgenomen. Voorman met SW indicatie. In deze post dient de aannemer de meer/-minder prijs af te geven t.o.v. de inzet van eigen medewerkers, dit met daarbij rekening houdende met de genoemde uitgangspunten zoals in bepaling 01 29 in deel 3 van dit bestek. Jaar inzet per fte is 1400 uur. Percentage fte per persoon varieert van 0,93 - 1,0 De factor productiviteit ligt gemiddeld op ca. 75%	uur	2.700,00	V
73			<b>Inzet maaimachinist</b>			
730010	100599		Inzetten werknemer, maaimachinist Betreft maaimachinist van de Inclusief groep Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals deze in de overige posten in dit bestek zijn opgenomen. Maaimachinist met SW indicatie. In deze post dient de aannemer de meer/-minder prijs af te geven t.o.v. de inzet van eigen medewerkers, dit met daarbij rekening houdende met de genoemde uitgangspunten zoals in bepaling 01 29 in deel 3 van dit bestek. Jaar inzet per fte is 1400 uur. Percentage fte per persoon varieert van 0,78- 1,00 De factor productiviteit ligt gemiddeld op ca. 85%	uur	3.800,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>Diverse werkzaamheden</b>			
81			<b>Inzet materieel en werknemers</b>			
810			<b>Inzet regulier</b>			
810010	100599		Inzetten heetwatermachine Betreft: inzetten van een heetwatermachine met spuitlans t.b.v. onkruidbestrijding op verharding, inclusief water. Methode: heet water Hulpvoorziening: spuitlans met slang Minimale lengte slang: 15 meter Wateropslagcapaciteit: minimaal 750 liter Mobiliteit: aanhanger of zelfrijdend Werkbreedte: maximaal 2 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	140,00	V
810020	100599		Inzetten machinale onkruidbrander Betreft: inzetten van een machine t.b.v. onkruidbestrijding op verharding. Methode: LPG hete lucht unit Luchttemperatuur: 300 °C Inclusief een handunit, 20 cm werkbreedte Mobiliteit: zelfrijdend, 4-wiel aangedreven quad Werkbreedte machine: 1 tot 1,5 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
810030	100599		Inzetten borstelmachine Betreft: inzetten van een borstelmachine t.b.v. onkruidbestrijding op verharding. Methode: borstelen Minimaal vermogen: 20 kW Mobiliteit: zelfrijdend Werkbreedte: ca. 1,5 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	V
810040	100599		Inzetten mobiele kraan met slagmaaier Betreft: inzetten van een mobiele kraan met slagmaaier t.b.v. snoeiwerkzaamheden. Hulpvoorzieningen: heggenslagmaaier Breedte: ca. 1,5 m Bereik: ca. 8 m Gewicht: ca. 7 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
810050	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker groenvoorziening. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen en handgereedschap en motorgereedschap o.a. bladblazer, heggenschaar, bosmaaier, bramenmes, zaagblad en motorzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	V
810060	100599		Inzetten van schoonmaker, centrum Oldebroek Betreft: inzet schoonmaker voor schoonmaken van verharding en ledigen van afvalbakken, in winkelcentrum Oldebroek. Inclusief middel van vervoer en benodigd materieel. Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	300,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810070	100599		Inzetten van schoonmaker, centrum Wezep Betreft: inzet schoonmaker voor schoonmaken van verharding en ledigen van afvalbakken, in winkelcentrum Wezep. Inclusief middel van vervoer en benodigd materieel. Werkdagen: maandag t/m zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	1.200,00	V
810080	100599		Inzetten van een bladzuigcombinatie Betreft: inzetten van een bladzuigcombinatie t.b.v. opzuigen blad. Inhoud laadbak: 5 m3 De zuigwagen is voorzien van een hydraulisch gestuurde zuigarm met flexibele slang aan de zijkant van de machine t.b.v. het opzuigen van bladrollen. De zuigslang heeft een diameter van minimaal 400 mm. Zowel de tractor als de zuiginstallatie dient voorzien te zijn van gazonbanden. Inclusief actieraam reflectieklasse 3 met 4 led-knipperlampen en achteruitrijcamera. Inzet gedurende de weken 45 t/m 52 Exacte wijze, tijden en locaties van inzet op aanwijs van de directie en afhankelijk van de weersomstandigheden. Vrijgekomen blad dient gestort te worden op de verzamellocaties binnen de gemeente. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	130,00	V
810090	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van een bladblazer t.b.v. assistentie bij inzet bladzuigcombinatie. Inzet gedurende de weken 45 t/m 52 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	480,00	V
811			<b>Inzet winterwerk</b> Uitvoeringsperiode winterwerk: november t/m februari De werkzaamheden zijn flexibel in te vullen en is in overleg tussen beide partijen. Voor de uitvoering wordt rekening gehouden met de capaciteit en inzetbaarheid van de aannemer.			
811010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor winterwerk, o.a.: - verwijderen van wortelopschot/ waterlot en stamopschot bij bomen. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen en handgereedschap en motorgereedschap o.a. bladblazer, heggenschaar, bosmaaier, bramenmes, zaagblad en motorzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	480,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor winterwerk, o.a.: - handmatig verwijderen van onkruid en vuil bij parkeerplaatsen. - verwijderen van opschot langs sloten. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen en handgereedschap en motorgereedschap o.a. bladblazer, heggenschaar, bosmaaier, bramenmes, zaagblad en motorzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	640,00	V
811030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor algemeen winterwerk. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen en handgereedschap en motorgereedschap o.a. bladblazer, heggenschaar, bosmaaier, bramenmes, zaagblad en motorzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	160,00	V
811040	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van een schoonmaker voor het verwijderen van zwerfafval in het buitengebied. Inclusief middel van vervoer en benodigd materieel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	160,00	V
82			<b>Verkeersvoorzieningen</b>			
820010	620199		Toepassen afzetting(en) op wegen Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Betreft: alle voorkomende wegen, paden, kruispunten, rotondes enz. Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan) Stationaire en dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N
83			<b>Flora en fauna</b>			
830010	640099		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	EUR		N
830020	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft: het uitvoeren van maatregelen voor groenonderhoud tijdens de uitvoering n.a.v. het opgestelde werkprotocol conform de geldende gedragscode.	EUR		N
84			<b>Plannen</b>			
840010	100199		Opstellen V&G Plan uitvoering Betreft: het opstellen van een V&G plan uitvoering. Betreft de totale looptijd van het contract.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840020	100199	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Opstellen gedetailleerd werkplan Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan, inclusief algemeen tijdschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			<b>Staatposten</b>			
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
		. . . . .				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl). De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl). De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is de Bomenposter 'Werken rond bomen' van toepassing, van Norminstituut Bomen; [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl).

**01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer**

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient altijd een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.
- 04 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.

**01 01 09 Verrekening hoeveelheden**

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 van dit bestek zijn voor één (1) onderhoudsjaar (januari t/m december).
- 02 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld:  
- De hoeveelheden worden geactualiseerd naar de situatie op 1 januari van het betreffende werkjaar;  
- De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 05 in deel 3 van dit bestek.  
- De jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt ten opzichte van de aanneemsom uit het eerste jaar, kortingen e.d. zijn dus ook in de volgende jaren en eventuele verlengingsjaren van toepassing.

**01 01 14 Overige algemene bepalingen**

- 01 De werkzaamheden in deel 2.2. zijn te allen tijden uitvoerbaar op aanwijzing van de directie, ongeacht of er een uitvoeringsperiode is omschreven of niet.
- 02 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

HFD PAR ART LID

**01 01 15 Onvolkomenheden in het bestek**

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.
- 02 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

**01 01 16 Werkterrein / depot**

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.
- 02 Op het werkterrein zijn in principe geen sanitaire voorzieningen aanwezig. De aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

**01 01 17 Werktijden**

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.
- 02 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen, op zaterdag en op zondagen.
- 03 Het is niet toegestaan om op enige wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.
- 04 Voor het begraven gelden werktijden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.30 en 18.00 uur. In de nabijheid van een begrafenisplechtigheid geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Zo nodig de werkzaamheden tijdens een plechtigheid onderbreken.

**01 01 18 Reclame en herkenning**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met logo van hoofdaannemer.

**01 01 19 Schades (half)verhardingen en overige schades**

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 100,- per m<sup>2</sup>. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 400,- per m<sup>2</sup>. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade.
- 04 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 01 20 Wijkgericht werken**

- 01 In het werkgebied kunnen projecten voorkomen omtrent 'wijkgericht werken'. Dit houdt in dat het voor kan komen dat bewoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren. De aannemer dient hier bereidwillig tegenover te staan. De aannemer is voor de betreffende projecten niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Het onderhoud van deze percelen valt niet onder de resultaatsverplichting van het bestek. Bovengenoemde zal altijd vooraf afstemming krijgen tussen opdrachtgever en aannemer.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**

**01 05 01 Indexering: kosten loon- en brandstofbestanddelen**

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groep niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 02 Het loonkostenbestanddeel en brandstoffenbestanddeel wordt wel geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de aanneemsom.
  - De brandstoffenbestanddelen van Gasolie met hoog accijnstarief waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
  - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
  - Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
  - Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand september van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus, bij eventuele verlenging, om de volgende indexeringsmomenten:

Contractjaar 2026 wordt niet geïndexeerd.

1e indexering vindt plaats op 1 januari 2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2025 en september 2026).

2e indexering vindt plaats op 1 januari 2028 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2026 en september 2027).

3e indexering vindt plaats op 1 januari 2029 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2029 t/m 31 december 2029 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2027 en september 2028).

4e indexering vindt plaats op 1 januari 2030 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2030 t/m 31 december 2030 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2028 en september 2029).

5e indexering vindt plaats op 1 januari 2031 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2031 t/m 31 december 2031 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2029 en september 2030).

6e indexering vindt plaats op 1 januari 2032 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2032 t/m 31 december 2032 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2030 en september 2031).

7e indexering vindt plaats op 1 januari 2033 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2033 t/m 31 december 2033 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2031 en september 2032).

8e indexering vindt plaats op 1 januari 2034 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2034 t/m 31 december 2034 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september

HFD PAR ART LID

2032 en september 2033).

9e indexering vindt plaats op 1 januari 2035 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2035 t/m 31 december 2035 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2033 en september 2034).

10e indexering vindt plaats op 1 januari 2036 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2036 t/m 31 december 2036 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2034 en september 2035).

11e indexering vindt plaats op 1 januari 2037 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2037 t/m 31 december 2037 (index percentage wordt bepaald middels de indexgetallen van september 2035 en september 2036).

- 03 Gestelde in bovenstaande leden 01 en 02 is niet van toepassing voor bestekposten 710010, 720010 en 730010. Deze bestekposten worden jaarlijks geïndexeerd conform bijlage 'Onderwerpen overeenkomst detachering'.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaraties moeten per email worden verzonden naar: facturen@oldebroek.nl
- 02 Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient de door de directie ondertekende termijnstaat te worden toegevoegd.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen**

**01 09 01 Verantwoordelijkheid aannemer**

- 01 De aannemer is altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te melden. Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit een beschadiging komen ten laste van de aannemer.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat door derden werkzaamheden kunnen worden verricht nabij de op dit bestek betrekking hebbende uit te voeren werkzaamheden.

**01 12 Werken langs en op wegen**

HFD PAR ART LID

**01 12 01 Algemeen**

- 01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van aangrenzende panden en percelen.
  - Onder het bereikbaar houden van aangrenzende panden en percelen wordt verstaan een pakket van maatregelen, dat voor de duur van het uit te voeren dienst of werk, of een gedeelte daarvan wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke.
- 02 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 03 Maatregelen ten behoeve van het verwijderen van zwerfafval, veegvuil, onkruid, etc. op afgesloten terrein en in gebruik zijnde parkeerplaatsen worden in overleg met de directie bepaald.
- 04 Moeilijk bereikbare locaties, bijvoorbeeld door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de aannemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd.
- 05 Het is de aannemer verplicht gedurende de werkzaamheden t.b.v. de verkeersveiligheid deugdelijke wegafzettingen toe te passen conform artikel 62.02.01 van dit bestek.

**01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen en paden**

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

**01 12 06 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012. wordt bepaald, dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens wettelijke voorschriften voor de instandhouding, vrijheid en veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 02 Binnen de grenzen van het werkterrein dient de aannemer indien de directie dit nodig acht, afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen volgens de richtlijnen van de CROW, publicatie 96b. Voor specificatie en toelichting, zie Hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek.

**01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke**

**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet in het algemeen tijdsschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren op de evenementenlocatie.
- 07 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie te worden overlegd.

HFD PAR ART LID

**01 13 06 Gedetailleerd werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omfattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
  - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode;
  - een omschrijving van uitvoeringsmethode en -periode en toe te passen beschermende maatregelen om verstoring en schade aan flora en fauna te voorkomen of te minimaliseren;
  - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode;
  - er dient per bestekspost op weekniveau te worden aangegeven, wanneer de opdrachtnemer voornemens is de werkzaamheden uit te voeren. Na goedkeuring van de directie mag pas gestart worden met de uitvoering.
  - inzet van de medewerkers van Inclusief Groep;
  - vast aanspreekpunt op het werk;
  - werktijden;
  - werkvolgorde;
  - het in te zetten personeel en eventuele onderaannemers.
- 02 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.
- 03 Indien opdrachtgever inzet van andere machines wenst dan de aannemer beschrijft in het werkplan, dient de aannemer zich hier aan te houden en andere machines in te zetten welke wel naar wens opdrachtgever zijn.
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 05 Uiterlijk 14 dagen na definitieve opdrachtverstrekking dient de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 01 WA-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn: de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
  - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
  - c. schade aan grafmonumenten.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

**01 16 02 Verzekeringen door aannemer**

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

HFD PAR ART LID

**01 17 01 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen**

- 01 Het vrijkomende materiaal dient door de aannemer verzameld en vervoert te worden naar een, door de opdrachtgever te bepalen centrale plaats binnen een afstand van 100 meter vanaf de werkplek en daar op een hoop geplaatst te worden. De hiervoor te verrichten werkzaamheden en kosten dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid bij elke afzonderlijke bestekspost op de inschrijvingsstaat waarvoor het op hopen zetten van toepassing is.
- 02 Locaties waar vrijkomend materiaal op hopen is gezet voor donderdag 16:00 uur per mail doorgeven aan de directie.
- 03 Het composteerbare en niet-composteerbare vrijkomende materiaal dient van elkaar gescheiden te worden.
- 04 De aannemer dient aan te tonen dat de verwerking op een milieutechnisch verantwoorde wijze plaatsvindt en voldoet aan alle wettelijke eisen en normen.
- 05 Dumpafval, niet vrijkomend uit de werkzaamheden in dit bestek, mogen niet worden afgevoerd. De aannemer dient een melding te maken bij de directie, waarna deze zal zorgen voor de afvoer van deze materialen.

**01 17 02 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen**

- 01 De kosten voor vervoer naar de erkende (eind)verwerkingsinrichting zijn voor rekening van de aannemer en dienen te zijn opgenomen in de prijs per eenheid op de inschrijvingsstaat per afzonderlijke bestekspost, dit geldt ook voor vrijgekomen materialen waarvan niet specifiek is aangegeven hoe om te gaan met afvoer en acceptatiekosten.
- 02 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.
- 03 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 02 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels de posten voor werkzaamheden op regie uit dit bestek.

**01 17 08 Acceptatiekosten**

- 01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 17 09 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

**01 18 01 Beplanting**

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

HFD PAR ART LID

**01 18 02 Vegetatie en bomen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 50,- per m2 heesters of vaste planten;  
€ 100,- per m1 haag;  
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.  
€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen;  
€ 100,- per m2 afgemaaide Aziatische duizendknoop.

De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen minimaal € 500,- per boom per (schade)geval. De schadevergoeding wordt bepaald conform hoofdstuk 15 van Handboek Bomen 2022. Zowel de kosten voor het herstellen van de schade en de taxatiekosten voor de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

**01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels**

- 01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan gemeentelijke obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

**01 18 05 Meldplicht schade**

- 01 Wanneer de opdrachtnemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dan dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de opdrachtnemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 500,- per geval.

**01 18 06 Overige schades**

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, vegetatie, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de gemeente dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 02 Geluidshinder**

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**

HFD PAR ART LID

**01 22 03 Ecologisch werkprotocol**

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: [www.rvo.nl](http://www.rvo.nl)
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud (cyclisch onderhoud).
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het ecologisch werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient ten minste 4 weken voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

**01 23 Informatieoverdracht**

**01 23 01 Bouwvergaderingen**

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om gedurende een bepaalde periode de gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. Tijdens de uitvoeringsperioden zullen 1 maal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter of juist minder frequent, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de (bouw-)vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien een partij zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post "Uitvoeringskosten".

**01 23 02 Werkbespreking**

- 01 Op aangeven van de directie vindt er tijdens de uitvoering werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning, het ecologisch werkprotocol en eventuele bewonersklachten aan de orde.

HFD PAR ART LID

**01 23 03 Besteksadministratie**

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, digitaal aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.  
De productie-opgave-staten moeten weergegeven:
  - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de totaal verwerkte hoeveelheid;
  - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 05 In afwijking van de Standaard mag de aannemer de weekstaten beperken tot 1 staat per 4 weken en die samen met de termijnstaat indienen. De weekstaten dienen een week voor de bouwvergadering digitaal te worden aangeleverd bij de directie.

**01 23 04 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken**

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

**01 23 05 Informatieverstrekking aan bewoners**

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. De wijze en inhoud van de communicatie dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

**01 23 06 Meldingen en klachten**

- 01 De aannemer maakt bij het afhandelen van eventuele meldingen en klachten die ontstaan zijn door werkzaamheden volgens dit bestek geen aanspraak op verrekening van meerwerk.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld. De afgehandelde meldingen dienen te worden gereedgemeld bij de directie.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen direct en tenminste binnen 1 werkdag opgelost te worden. De afgehandelde meldingen dienen te worden gereedgemeld bij de directie.
- 04 Meldingen binnen de gemeente Oldebroek, welke als niet herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. De uitgevoerde herstelwerkzaamheden moeten worden gereedgemeld bij de directievoerder. De werkzaamheden worden in overleg verrekend.

HFD PAR ART LID

**01 23 07 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op de diensten voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht.  
Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 500,- per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverde deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 Indien de in deel 1 en / of deel 2.2 van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van € 500,- per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.

**01 23 08 Bijkomende verplichtingen**

- 01 De aannemer dient gedurende de looptijd van dit bestek elke werkdag te zorgen voor een aanspreekpunt t.b.v. klachtenafhandeling, ruimen van illegale stortingen e.d.
- 02 Onregelmatigheden, storingen of klachten over zaken die de openbare ruimte betreffen dienen op dezelfde werkdag nog gemeld te worden bij de directie.
- 03 Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht ten opzichte van burgers. Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten ze deze mensen correct te woord staan. Klachten en meldingen moeten de bewoners zelf doorgeven via internet [www.oldebroek.nl](http://www.oldebroek.nl) of aan het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis; tel. 0525 - 638200
- 04 Personeel of uitvoerder van de aannemer mag niet rechtstreeks aan de burgers toezeggingen doen of zonder overleg met de directie vooraf werkzaamheden uitvoeren om de klachten op te lossen, tenzij het reguliere bestekswerkzaamheden betreft.

**01 27 Werknemers en materieel**

**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers en overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.  
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Rondom gebouwen en kantoorpanden welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 04 Als er werkzaamheden op locatie uitgevoerd worden, dient hier altijd minimaal 1 Nederlands sprekend aanspreekpunt aanwezig te zijn op de locatie.
- 05 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 06 De medewerkers die op dit werk worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben. Dit dienen ze op verzoek van de opdrachtgever in het veld aan te kunnen tonen.
- 07 Het in lid 01 t/m 06 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.

HFD PAR ART LID

**01 27 02 Door de aannemer in te zetten machines en materieel**

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Het lekken van machines mag niet voorkomen. ARBO- en milieuregels dienen te worden nageleefd. Alle kosten voortvloeiend uit schade door, of vanwege lekkende machines worden verhaald op de aannemer.
- 03 De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-stationaire en stationaire mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende eisen:
  - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
  - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
  - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B

De Stage-normen voor mobiele werktuigen met verbrandingsmotor zijn vastgelegd in de verordening (EU) 2016/1628.

De opdrachtnemer dient op verzoek van de directie binnen 10 dagen een overzicht aan te leveren met vermelding van de mobiele werktuigen die volgens de gestelde eisen gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per mobiel werktuig: merknaam, type, stageklasse (of elektrische aandrijving), vermogen, chassisnummer en type.

Euronorm voertuigen:

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de typegoedkeuringspapieren aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden.

Mobiele dieselwerktuigen:

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per type werktuig af te leiden.

**01 27 03 Gereedschap**

- 01 De aannemer dient zo veel als mogelijk elektrisch handgereedschap in te zetten.
- 02 Bij gebruik van een bosmaaier, dient dit te geschieden met een bosmaaier voorzien van maaikop met nylonkoord. Ook dient de bosmaaier voorzien te zijn van een boombeugel of beschermring.

**01 28 Kortingen**

**01 28 01 Kortingen**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen, tenzij er al een korting is beschreven, bedraagt de korting € 500,- per geval per werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 01 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

**01 29 Inzet medewerkers derden: Inclusief Groep**

**01 29 01 Inzet medewerkers Inclusief Groep**

- 01 Voor deze opdracht worden door de Inclusief Groep medewerkers ter beschikking gesteld, zie ook bijlage 'Onderwerpen overeenkomst detachering', alle in deze bijlage opgenomen voorwaarden zijn van toepassing.  
Zij dienen jaarrond verplicht ingezet te worden op dit werk, waarbij rekening gehouden dient te worden dat zij enkel ingezet kunnen worden op werkzaamheden die geschikt zijn voor medewerkers met een SW of P-wet indicatie.  
Het gaat bij start van het werk om 9 medewerkers-/vakkrachten groen, 3 maaimachinisten en 2 voormannen.  
Het aantal uur per jaar per persoon (per fte) is 1400 uur  
Het uurtarief welke de aannemer dient te betalen aan de Inclusief Groep per persoon voor deze

HFD PAR ART LID

medewerkers is:

€ 24,83 voor medewerkers-/vakkrachten groen  
€ 51,92 voor voormannen  
€ 29,45 voor de maaimachinisten

Tevens dient rekening gehouden te worden dat gedurende de looptijd van het contract de inzetbaarheid van het aantal van bovengenoemde medewerkers minder zal worden door o.a. met pensioen gaan. Maar ook door andere omstandigheden kan het aantal in te zetten medewerkers minder worden. De aannemer dient in deze gevallen zelf zorg te dragen voor het aanvullen van de capaciteit om te blijven voldoen aan de bestekseisen.

- 02 De aannemer dient voor het bepalen van de eenheidsprijzen, bij inschrijving, voor alle posten exclusief de posten 710010, 720010 en 730010 als uitgangspunt te nemen dat dit met eigen medewerkers uitgevoerd moet worden. Er dient daarbij dus niet gerekend te worden met de inzet van de ter beschikking te stellen medewerkers van de Inclusief Groep. Voor het verrekenen van die kosten zijn aparte posten in deel 2.2. opgenomen, dit betreft de posten 710010, 720010 en 730010.
- 03 Voor de inzet van de ter beschikking te stellen medewerkers van de Inclusief Groep zijn in deel 2.2 bestekposten opgenomen, betreffende de bestekpostnummers 710010, 720010 en 730010. Hier dient de aannemer de meer- / minder prijs per uur aan te geven voor de inzet van deze medewerkers ten opzichte van inzet eigen medewerkers. Dit zodat er een verrekenmethode is als er wijzigingen komen in het aantal in te zetten medewerkers van de Inclusief Groep.
- 04 In afwijking op paragraaf 39 van de UAV 2012 kan de verrekenprijs voor bestekposten 710010, 720010 en 730010 niet herzien worden bij afwijking in de hoeveelheid resultaatsverplichting van meer dan 10%.
- 05 In afwijking op paragraaf 35 van de UAV 2012 heeft de aannemer bij minderwerk voor de bestekposten 710010, 720010 en 730010 geen recht op een bedrag gelijk aan 10% van het minderwerk.
- 06 Medewerkers kunnen worden ingezet voor diverse werkzaamheden, zo kan een maaimachinist bijvoorbeeld worden ingezet voor andere onderhoudstaken.
- 07 Inclusief Groep heeft geen gereedschap en materieel ter beschikking.
- 08 In onderstaande overzicht zijn de in te zetten medewerkers van Inclusief Groep beschreven:

Nr.	Functie	FTE
1	Medewerker Groen	0,43
2	Medewerker Groen	0,93
3	Medewerker Groen	0,93
4	Medewerker Groen	0,51
5	Medewerker Groen	0,40
6	Medewerker Groen	0,44
7	Medewerker Groen	1,00
8	Medewerker Groen	0,97
9	Medewerker Groen	0,97
10	Voorman	1,00
11	Voorman	0,93
12	Maaimachinist	1,00
13	Maaimachinist	0,94
14	Maaimachinist	0,78

HFD PAR ART LID

**51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**

**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 01 Algemeen**

**51 01 01 Weersomstandigheden**

01 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.

**51 01 02 Chemische onkruidbestrijding**

01 Het is verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen.

**51 01 03 Sanctie**

01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen volgt bij eerste constateren een waarschuwing en een boete van € 5.000, -.

02 Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd. Schade die de opdrachtgever daardoor lijdt zal op de aannemer verhaald worden.

03 Bij beëindiging van de opdracht heeft opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld het verlies van gedeerde inkomsten.

**51 01 04 Insporingsdiepte van materieel**

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van maaiwerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen in onverharde bodems. Indien er meer dan 20 mm insporing plaatsvindt, geldt de regeling volgens bepaling 01 18 02 lid 01 van dit bestek.

**51 02 Eisen en uitvoering groenonderhoud**

**51 02 12 Maaien van grasvelden**

01 De grashoogte dient na het maaien tussen de 5 en de 10 cm te zijn.

02 Bijmaaien van gras is langs en rondom obstakels en bomen. De hoogte van de vegetatie langs en rondom bomen en obstakels dient na het bijmaaien gelijk te zijn aan de andere maaiwerkzaamheden.

03 Tot het maaien wordt tevens gerekend het verwijderen van één jarig opslag.

04 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof- en fijn zwerfafval verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfafval gescheiden houden van het maaisel en afvoeren naar de gemeentewerf. Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

05 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde alle aanwezige takken en stenen apart worden gelegd naast het te maaien perceel. De locatie dient aan de directie te worden doorgegeven.

06 De insporingsdiepte is maximaal 20 mm: in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.

07 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden, en elders in dit bestek genoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machines zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de geldende maaieisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.

08 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te zijn.

HFD PAR ART LID

**51 02 24 Verwijderen overgroei beplanting**

- 01 Het snoeien van randen dient dusdanig te worden uitgevoerd zodat de natuurlijke vorm van de betreffende beplanting behouden blijft. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het snoeien van randen de te snoeien takken tot op de stobbe of stam afgezet dienen te worden.

**51 02 29 Verwijderen wortelopslag en zaailingen**

- 01 Opschot en zaailingen dienen volledig met wortel en al verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om deze af te knippen.

**51 02 30 Behandelen onkruid (half-)verharding**

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot obstakels behoren alle zich binnen het areaal bevindende objecten.
- 03 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels. Dit geldt ook voor de het deel rondom straat- en trottoirkolken en andere putten en kolken.
- 04 Tot het onkruid behandelen wordt tevens het verzamelen en afvoeren van dode onkruidresten gerekend.
- 05 Bij het behandelen van onkruid op verhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en gras inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.
- 06 Het behandelen van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het behandelen van onkruid op parkeerplaatsen. Indien hij door geparkeerde auto's de parkeerplaatsen niet schoon kan houden dient hij autobezitters/gebruikers te informeren en tot een oplossing te komen om het onkruid te verwijderen.
- 07 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 08 Geen machinale onkruidbestrijding m.b.v. borstels en/of bosmaaiers bij erfafscheidingen (gevels, tuinmuren en schuttingen) waaraan schade kan ontstaan. Het onkruid op deze plaatsen op een andere wijze bestrijden.
- 09 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 01 19 van dit bestek.
- 10 Binnen 1 week na het behandelen van het onkruid op (half)verharding met een thermische methode dient het onkruid dood te zijn.
- 11 De eigen dienst veegt de wegen jaarlijks 6 keer.
- 12 De aannemer dient zijn capaciteit van machines af te stemmen op die van de opdrachtgever. De aannemer mag maximaal 2 machines tegelijk inzetten voor het verwijderen van onkruid in goten en randstroken.

HFD PAR ART LID

**51 02 31 Onkruidvrij maken beplanting**

- 01 Schoffelen van vakken met vaste planten, siergrassen en bodembedekkende heesters die bestaan uit de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera is niet toegestaan, onkruidvrij maken van deze vakken dient te worden gedaan door middel van wieden.  
Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen zijn voor rekening van de aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 02 lid 01.
- 02 Rest materiaal van onkruid mag alleen blijven liggen volgens de besteksomschrijvingen, als de weersomstandigheden dit toelaten. Zo dient bij natte weersomstandigheden het restmateriaal te worden opgeruimd.
- 03 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden of een mechanische methode waarbij machines worden ingezet, hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van een bosmaaier, is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.
- 04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er wortelonkruiden aanwezig zijn. Bij vakken die door deze wortelonkruiden onbeheersbaar worden verklaard door de directie, zullen worden gerenoveerd of er zullen gewijzigde beheermaatregelen opgelegd worden, gericht op het in toom houden van wortelonkruiden zoals bijv. door middel van maaien.

**51 02 45 Zwerfvuil, obstakels en schade**

- 01 Overlast door zwerfvuil of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de afdeling Leefomgeving.
- 02 Misbruik van grasvelden als parkeerplaats voor aanhangwagens of opslag van bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de afdeling Leefomgeving.
- 03 Schade aan de grasvelden (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.

**51 03 Informatieoverdracht**

**51 03 01 Signaleren afwijkingen**

- 01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in de wijken voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag bij de directie, of bij een door de directie aan te wijzen contactpersoon, gemeld worden.
- 02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.

**51 03 02 Invasieve soorten**

- 01 Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de werkzaamheden. (<https://bestrijdingduizendknoop.nl/>)
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 8 van deze bepaling.
- 03 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de directie.
- 04 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 05 In geval een invasieve soort zoals de Aziatische duizendknoop wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 06 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 07 Met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 08 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop dient zowel materieel als kleding volledig ontdaan te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit

HFD PAR ART LID

ingezet wordt op andere terreindelen.

**51 03 05 Bijmaaien**

- 01 Bomen zodanig bijmaaien dat de bast van de bomen niet geraakt wordt en grafmonumenten/ gedenktekens e.a. obstakels zodanig bijmaaien dat er geen schade ontstaat.

**51 03 08 Snoei- en dunplan**

- 01 Door de opdrachtgever wordt jaarlijks een snoeiplan opgesteld. Deze wordt aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

**51 05 Bijkomende verplichtingen**

**51 05 04 Onderhoud**

- 01 Tot onkruidvrij maken conform de posten in deel 2.2. van dit bestek wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen.
- 02 Het in lid 01 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

**51 05 05 Grafmonumenten**

- 01 Achterblijvend vuil, afval, zand, blad, bloesem, takken, maaisel en overig bij de werkzaamheden vrijgekomen materialen op de grafmonumenten dienen direct na uitvoering van de werkzaamheden en in ieder geval aan het eind van elke werkdag te worden verwijderd.
- 02 Ter informatie wordt aangegeven dat ca. 1/4 van het aantal grafmonumenten een liggend monument betreft.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**

**62 0 Algemeen**

**62 02 Eisen en uitvoering**

**62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen**

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoelang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Hulpdiensten en openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelinstallatie.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder.
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur.
- 08 Eventuele benodigde vergunningen t.b.v. verkeersvoorzieningen dienen door de opdrachtnemer te worden geregeld. Kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

**62 02 02 Handhaving verkeersmaatregelen**

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.

HFD PAR ART LID

**64** **Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**

**64 0** **Algemeen**

**64 01** **Flora & fauna**

**64 01 01** **Omgevingswet**

01 Zie bepaling 01.22 in deel 3 van dit bestek.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: OB-2025-BGR

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OB-2025-BGR

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: OB-2025-BGR

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)           gevestigd te:
- B)           gevestigd te:
- C)           gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Dagelijks onderhoud</b>				
10	<b>Bomen</b>				
100	<b>Bomen in verharding</b>				
100010	Onkruidvrij maken boomspiegel	st	892,00V		
11	<b>Beplanting</b>				
111	<b>Bosplantsoen</b>				
1110	<u>Bosplantsoen</u>				
111010	Snoeien rand bosplantsoen	m	5.120,00V		
111020	Uitmaaieren rand bosplantsoen	m	5.120,00V		
112	<b>Heesters</b>				
1120	<u>Heesters grof</u>				
112010	Snoeien rand, heesters grof	m	3.860,00V		
112020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters grof, < 3 jaar	m2	5.000,00V		
112030	Uitmaaieren rand, heesters grof, > 3 jaar	m	7.320,00V		
1121	<u>Heesters fijn</u>				
112110	Snoeien rand, heesters fijn	m	8.300,00V		
112120	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters fijn, < 3 jaar	m2	15.000,00V		
112130	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters fijn, > 3 jaar	m2	192.500,00V		
112140	Verwerken vrijgekomen materiaal, heesters fijn > 3 jaar	m2	77.000,00V		
1122	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
112210	Snoeien rand, bodembedekkende heesters	m	2.012,00V		
112220	Onkruidvrij maken, bod. heesters, < 3 jaar	m2	1.300,00V		
112230	Onkruidvrij maken, bod. heesters, > 3 jaar	m2	49.000,00V		
112240	Verwerken vrijgekomen materiaal, bod. heesters > 3 jaar	m2	19.600,00V		
113	<b>Botanische rozen</b>				
1130	<u>Botanische rozen</u>				
113010	Snoeien rand, botanische rozen	m	704,00V		
113020	Onkruidvrij maken, botanische rozen, < 3 jaar	m2	875,00V		
113030	Onkruidvrij maken, botanische rozen, > 3 jaar	m2	16.725,00V		
113040	Verwerken vrijgekomen materiaal, bot. rozen > 3 jaar	m2	6.690,00V		
114	<b>Vaste planten en siergrassen</b>				
1140	<u>Vaste planten en siergrassen</u>				
114010	Snoeien vaste planten	m2	2.755,00V		
114020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten, < 3 jaar	m2	675,00V		
114030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten, > 3 jaar	m2	13.100,00V		
115	<b>Hagen en blokhagen</b>				
1150	<u>Hagen tot 1 m hoog</u>				
115010	Knippen van hagen	m2	8.924,00V		
115020	Onkruidvrij maken haagvoet	m2	4.850,00V		
115030	Verwerken vrijgekomen materiaal	m2	1.940,00V		
1151	<u>Hagen 1,00 - 1,50 m hoog</u>				
115110	Knippen van hagen	m2	12.720,00V		
115120	Onkruidvrij maken haagvoet	m2	5.300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115130	Verwerken vrijgekomen materiaal	m2	2.120,00V		
1152	<u>Hagen vanaf 1,50 m hoog</u>				
115210	Knippen van hagen	m2	10.640,00V		
115220	Onkruidvrij maken haagvoet	m2	3.800,00V		
115230	Verwerken vrijgekomen materiaal	m2	1.520,00V		
1153	<u>Blokhaag</u>				
115310	Knippen van blokhagen	m2	3.406,00V		
115320	Onkruidvrij maken haagvoet	m2	4.465,00V		
115330	Verwerken vrijgekomen materiaal	m2	1.786,00V		
12	<b>Grasveld</b>				
120	<b>Maaien</b>				
1201	<u>Maaien grasvelden 20x</u>				
120110	Maaien grasveld 20x	are	28.380,00V		
120120	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	21.285,00V		
1202	<u>Maaien grasvelden 10x</u>				
120210	Maaien grasveld 10x	are	8.600,00V		
1203	<u>Maaien grasvelden 4x</u>				
120310	Maaien grasveld 4x	are	724,00V		
13	<b>Verharding</b>				
130	<b>Verharding - binnen de kom</b>				
1300	<u>Elementenverharding</u>				
130010	Onkruidvrij maken elementverharding	are	4.144,20V		
130020	Onkruidvrij maken goten en randstroken	m	168.616,00V		
14	<b>Afvalbak</b>				
140010	Ledigen afvalbakken, binnen de kom	st	9.300,00V		
140020	Ledigen afvalbakken, in speeltuinen	st	525,00V		
140030	Afsluiten en openen afvalbakken	st	207,00V		
2	<b>Begraafplaatsen</b>				
21	<b>Begraafplaatsen zonder afkoop</b>				
210	<b>Grasveld</b>				
210010	Maaien grasveld, lage frequentie	are	2.221,40V		
210020	Maaien grasveld, hoge frequentie	are	470,00V		
211	<b>Verharding</b>				
211010	Onkruidvrij maken halfverharding	are	212,50V		
22	<b>Begraafplaatsen met afkoop</b>				
220	<b>Grasveld</b>				
220020	Maaien grasveld, hoge frequentie	are	4.100,00V		
222	<b>Verharding</b>				
222010	Onkruidvrij maken elementverharding	are	711,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222020	Onkruidvrij maken halfverharding	are	749,80V		
3	<b>Groot onderhoud</b>				
31	<b>Snoeien en afzetten</b>				
3110	<u>Bosplantsoen</u>				
311010	Dunnen bosplantsoen	m2	12.183,00V		
3111	<u>Heesters grof</u>				
311110	Snoeien sierplantsoen	m2	3.050,00V		
3112	<u>Heesters fijn</u>				
311210	Snoeien sierplantsoen	m2	12.833,00V		
3113	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
311310	Snoeien sierplantsoen	m2	3.267,00V		
3114	<u>Botanische rozen</u>				
311410	Snoeien sierplantsoen	m2	1.115,00V		
312	<b>Maatwerk snoei</b>				
3120	<u>Vlinderstruiken</u>				
312010	Snoeien solitaire vlinderstruiken	st	85,00V		
312020	Knippen van vakbeplanting met vlinderstruiken	m2	1.325,00V		
7	<b>Inzet medewerkers Inclusief Groep</b>				
71	<b>Inzet medewerkers groen / vakkracht groen</b>				
710010	Inzetten werknemer, medewerker-/vakkracht groen	uur	9.200,00V		
72	<b>Inzet voorman</b>				
720010	Inzetten werknemer, voorman	uur	2.700,00V		
73	<b>Inzet maaimachinist</b>				
730010	Inzetten werknemer, maaimachinist	uur	3.800,00V		
8	<b>Diverse werkzaamheden</b>				
81	<b>Inzet materieel en werknemers</b>				
810	<b>Inzet regulier</b>				
810010	Inzetten heetwatermachine	uur	140,00V		
810020	Inzetten machinale onkruidbrander	uur	40,00V		
810030	Inzetten borstelmachine	uur	60,00V		
810040	Inzetten mobiele kraan met slagmaaier	uur	40,00V		
810050	Inzetten van werknemer, groenvoorziening.	uur	80,00V		
810060	Inzetten van schoonmaker, centrum Oldebroek	uur	300,00V		
810070	Inzetten van schoonmaker, centrum Wezep	uur	1.200,00V		
810080	Inzetten van een bladzuigcombinatie	uur	130,00V		
810090	Inzetten van werknemer, bladblazer	uur	480,00V		
811	<b>Inzet winterwerk</b>				
811010	Inzetten van werknemer, groenvoorziening.	uur	480,00V		
811020	Inzetten van werknemer, groenvoorziening.	uur	640,00V		
811030	Inzetten van werknemer, groenvoorziening.	uur	160,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811040	Inzetten van werknemer, schoonmaker.	uur	160,00	V	
82	<b>Verkeersvoorzieningen</b>				
820010	Toepassen afzetting(en) op wegen	EUR		N	
83	<b>Flora en fauna</b>				
830010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
830020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N	
84	<b>Plannen</b>				
840010	Opstellen V&G Plan uitvoering	EUR		N	
840020	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Startposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				