

Bijlage 4.B Technische specificaties perceel 1 Leverantie Chemische resistente rioolpompen

- VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

- KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

- HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

- GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling

plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								PERCEEL A			
								LEVERANTIE LANDUSTRIE POMPEN OF GELIJKWAARDIG			
11								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN PERCEEL A			
1101								<u>Berekeningen perceel A</u>			
110110	250099							Opstellen berekening type pomp. Betreft het opstellen van een berekening ter bepaling van het type pomp dat per situatie het beste geleverd kan worden op basis van de leiding karakteristiek Gerekend is met 4 keer per jaar een berekening voor de pompen van Landustrie (of gelijkwaardig) Benodigde gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de berekening zullen door de opdrachtgever op aanvraag worden verstrekt Na het uitvoeren van de berekening door opdrachtnemer behoudt opdrachtgever zich het recht niet over te gaan tot levering van de betreffende pomp.	keer	8,00 F	
12								POMPEN PERCEEL A			
1211								<u>Leverantie pompen Landustrie (of gelijkwaardig)</u> Pompen dienen geleverd te worden op één van beide gemeentewerven van de gemeente De Fryske Marren			
121110	252899							Leveren pomp. Betreft het leveren van een onderwaterpomp met buitenliggende snij-inrichting op de gemeentewerf van de gemeente De Fryske Marren Fabrikaat: Landustrie Sneek BV of gelijkwaardig Type pomp: DSP22-05BE of gelijkwaardig Uitvoering pomp: centrifugaal Persaansluiting: 50mm Motorvermogen: 2.6 kW Toerental pomp: 2800 omw/min. Waaier: 150 mm Type waaier: Versnijdend, buitenliggend Beschermsgraad: IP 68 Isolatieklasse: F Inclusief per pomp 10m kabel 4x1,5 mm ²	st st	2,00 F	2,00 L
121120	252899							Leveren pomp. Betreft het leveren van een onderwaterpomp met buitenliggende snij-inrichting op de gemeentewerf van de gemeente De Fryske Marren Fabrikaat: Landustrie Sneek BV of gelijkwaardig Type pomp: DSP22-08BE of gelijkwaardig Uitvoering pomp: centrifugaal Persaansluiting: 50mm Motorvermogen: 2.6 kW Toerental pomp: 2800 omw/min. Waaier: 132 mm Type waaier: Versnijdend, buitenliggend Beschermsgraad: IP 68 Isolatieklasse: F Inclusief per pomp 10m kabel 4x1,5 mm ²	st st	2,00 F	2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
121140	252899						Leveren pomp. Betreft het leveren van een onderwaterpomp met buitenliggende snij-inrichting op de gemeentewerf van de gemeente De Fryske Marren Fabrikaat:Landustrie Sneek BV of gelijkwaardig Type pomp:DSP22-07BE of gelijkwaardig Uitvoering pomp:centrifugaal Persaansluiting:50mm Motorvermogen:2.6 kW Toerental pomp:2800 omw/min. Waaier:136 mm Type waaier:Versnijdend, buitenliggend Bescherminingsgraad:IP 68 Isolatieklasse:F Inclusief per pomp 10m chemisch resistente kabel 4x1,5 mm ²	st st	70,00 F		70,00 L
121160	252899						Leveren pomp. Betreft het leveren van een onderwaterpomp met buitenliggende snij-inrichting op de gemeentewerf van de gemeente De Fryske Marren Fabrikaat:Landustrie Sneek BV of gelijkwaardig Type pomp:DSP22-08BH of gelijkwaardig Uitvoering pomp:centrifugaal Persaansluiting:50mm Motorvermogen:4 kW Toerental pomp:2800 omw/min. Waaier:132 mm Type waaier:Versnijdend, buitenliggend Bescherminingsgraad:IP 68 Isolatieklasse:F Inclusief per pomp 10m kabel 4x1,5 mm ²	st st	2,00 F		2,00 L
121170	252899						Leveren pomp. Betreft het leveren van een onderwaterpomp met buitenliggende snij-inrichting op de gemeentewerf van de gemeente De Fryske Marren Fabrikaat:Landustrie Sneek BV of gelijkwaardig Type pomp:DSP18-5 of gelijkwaardig Uitvoering pomp:centrifugaal Persaansluiting:50mm Motorvermogen:2.6 kW Toerental pomp:2800 omw/min. Waaier:175 mm Type waaier:Versnijdend, buitenliggend Bescherminingsgraad:IP 68 Isolatieklasse:F Inclusief per pomp 10m chemisch resistente kabel 4x1,5 mm ²	st st	70,00 F		70,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121180	252899							Leveren pomp. Betreft het leveren van een onderwaterpomp met buitenliggende snij-inrichting op de gemeentewerf van de gemeente De Fryske Marren Fabrikaat:Landustrie Sneek BV of gelijkwaardig Type pomp:DSP22-07BE of gelijkwaardig Uitvoering pomp:centrifugaal Persaansluiting:50mm Motorvermogen:2.6 kW Toerental pomp:2800 omw/min. Waaier:136 mm Type waaier:Versnijdend, buitenliggend Bescherminingsgraad:IP 68 Isolatieklasse:F Inclusief per pomp 20m chemisch resistente kabel 4x1,5 mm²	st st	70,00 F		70,00 L