


Kavel C1 - Calamiteitenbestrijding Waterverontreinigingen (VWM)



A. Toelichting kaart

Deze overeenkomst geldt op de aangeduide watersystemen op de kaart (zie legenda), inclusief de voorhavens van de sluizen grenzend aan dit kavel; o.a. de Volkeraksluis.

B. Lokale (werk-)afspraken en afbakening

Westerschelde

Op de Westerschelde geldt een bijzondere situatie, omdat deze in het beheersgebied van de RWS regio Zee en Delta (ZD) valt, welke ook zelf oliebestrijdingscapaciteit bezit en contracteert ten behoeve van perceel Noordzee.

Ter voorkoming van 1) dubbeling in inzetcapaciteit en 2) onevenredig hoge eisen aan de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging van VWM (deze overeenkomst), zijn er afspraken gemaakt tussen de RWS landelijke dienst VWM en Regionale dienst Zee & Delta over de oliebestrijding op de Westerschelde:

1. De Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging (deze overeenkomst) blijft verantwoordelijk voor verkenning & verificatie en initiële beperkende maatregelen conform hierboven genoemde streefwaarden, ongeacht locatie op de Westerschelde.
2. Vervolgacties voor beperken en opruimen van de verontreiniging, worden afgestemd tussen (OvD-W) VWM en (Nautisch Adviseur) ZD op basis van omvang, locatie en effect.
3. Bij gezamenlijke inzet (VWM + ZD) voor beperken en opruimen geldt de volgende globale verdeling:
 - Inzet in de hoofdvaargeulen van de Westerschelde wordt in opdracht van ZD uitgevoerd door zeegaande RWS schepen en door Zee en Delta gecontracteerde zeegaande beunschepen/contractpartijen.
 - Inzet buiten de hoofdvaargeulen (oever tot dieptelijn 6m waterdiepte bij laagwater plus de havens) van de Westerschelde wordt in opdracht van VWM uitgevoerd door de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging. Van deze werkwijze kan, afhankelijk van het incident afgeweken worden (zie 2.)
 - Waar mogelijk, kan de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen (in opdracht van VWM) de inzet op de hoofdvaargeulen ondersteunen met vaartuigen of middelen beschikbaar vanuit zijn organisatie en/of hun inzetmiddelen. Dit gebeurt in overleg en is afhankelijk van de situatie en het incident.
4. De Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging (VWM) moet qua capaciteit en middelen gesteld staan voor de zelfstandige aanpak van een incident op de Westerschelde met een uitstroom van 380 m³ drijfvaagvormende stof.

Oevers Westerschelde

Op de waterkerende oevers van de Westerschelde is de UBKR regeling van kracht met betrekking tot het ruimen van meer dan 5 m³ oppervlakte verontreinigende stof en/of 10 m³ nautisch afval als gevolg van een incident:

1. Bij kleinere verontreinigingen bepaalt de OvD-W (VWM) in overeenstemming met RWS Regio ZD welke partij ingezet zal worden: de gecontracteerde partij UBKR (ZD) of de Opdrachtnemer Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen (VWM).
2. Ook op het Verdronken Land van Saeftinghe beperkt de (UBKR) inzet door ZD zich tot de waterkerende oever.
3. Vanwege de kwetsbaarheid van dit gebied en complexiteit van een eventuele ruimingsactie, zal inzet voor dit gebied altijd in overleg met ZD plaatsvinden, en een gezamenlijke aanpak VWM ZD gehanteerd worden.

C. Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden

Watersysteem	Maatgevend incident (UBOR)*	Gecontracteerde ruimingscapaciteit [†] [m ³] & Opruimtijd [uur]	Streefwaarden [uur]		
			Verkenning & Verificatie	Opkomst Beperken	Opkomst Opruimen
Westerschelde Oost	1520 m ³ in 48 uur	380 [‡] m ³ in 48 uur	1	2	4
Westerschelde West	5000 m ³ in 48 uur	380 [‡] m ³ in 48 uur	1	2	4
Kanaal Gent-Terneuzen	500 m ³	500 m ³ in 48 uur	1	1,5	1,5
Oosterschelde	380 m ³ in 24 uur	380 m ³ in 48 uur	1	2	4
Kanaal door Zuid-Beveland	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	2	4
Zoommeer	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	3	6
Volkerak	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	3	6
Schelderijskanaal	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	2	4
Veerse Meer	500 m ³	100 m ³ in 48 uur	1	3	6
Grevelingenmeer	500 m ³	100 m ³ in 48 uur	1	3	6
Grevelingen	500 m ³	100 m ³ in 48 uur	1	3	6
Keeten	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	2	4
Krammer	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	3	6
Zijpe	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	3	6
Mastgat	500 m ³	380 m ³ in 48 uur	1	3	6
Spuikanaal van Bath	500 m ³	100 m ³ in 48 uur	1	2	4

* Maatgevend Incident: Reële hoeveelheid uitstroom van olie (of drijfvaagvormende stof) voor en Incident in een bepaald gebied/watersysteem, voornamelijk gebaseerd op het risicoprofiel en/of de geldende vaarwegklasse. Overgenomen uit het Uitvoeringskader Bestrijding Olieverontreiniging Rijkswateren (UBOR).

^{††} Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde materieel), conform de vraagspecificatie.

[‡] Gecontracteerde Ruimingscapaciteit is lager dan Maatgevend Incident, omdat hier ook inzet gepleegd kan worden door RWS regio Zee en Delta, conform onderstaande afspraken.