


Kavel C6 - Calamiteitenbestrijding Waterverontreinigingen



- Legenda**
- Opslaglocaties materieel (oliebestrijding)
- Opslaglocaties materieel
- Kavels (oliebestrijding)
- C2: Rijkswateren Zuid-Holland
 - C3: Noordzeekanaal - Amsterdam Rijnkanaal
 - C4: IJsselmeergebied
 - C6: Rijkswateren Overijssel Gelderland
 - C7: Rijkswateren Brabant Limburg

Esri Nederland, Community Map Contributors

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gebruik van de kaart: Deze kaart geeft een indicatie van de werkelijkheid weer. Deze kaart is niet bedoeld voor gedetailleerd gebruik of voor ontlenen van informatie voor operationele besluiten ter plaatse.

Auteur: Marieke Zeinstra
Datum: 05-08-2025
Schaal: 1: 550697

A. Toelichting kaart

Deze overeenkomst geldt op de aangeduide watersystemen op de kaart (zie legenda), inclusief de voorhavens van de sluizen grenzend aan dit kavel; o.a. de Bernhardsluis, en de Irenesluis.

B. Lokale (werk-)afspraken en afbakening

Niet van toepassing

C. Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden

Watersysteem	Maatgevend incident (UBOR) ¹	Gecontracteerde ruimingscapaciteit ² [m³] & Opruimtijd [uur]	Streefwaarden [uur]		
			Verkenning & Verificatie	Opkomst Beperken	Opkomst Opruimen
Boven Merwede	500 m³	1500 m³ in 72 uur	1	1,5	4
Lek	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
NederRijn	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Pannerdensch Kanaal	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Twentekanalen	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Ijssel	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Maas-Waalkanaal	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Zwolle-IJsselkanaal	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Zwarte Water	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Meppelerdiep	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Boven-Rijn	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Bijlandsch Kanaal	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Waal	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	1,5	4

¹ Maatgevend Incident: Reële hoeveelheid uitstroom van olie (of drijfvaagvormende stof) voor en Incident in een bepaald gebied/watersysteem, voornamelijk gebaseerd op het risicoprofiel en/of de geldende vaarwegklasse. Overgenomen uit het Uitvoeringskader Bestrijding Olieverontreiniging Rijkswateren (UBOR).

² Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde materieel), conform de vraagspecificatie.