


Kavel C7 - Calamiteitenbestrijding Waterverontreinigingen



Legenda

Opslaglocaties materieel (oliebestrijding)

■ Opslaglocaties materieel

Kavels (oliebestrijding)

■ C2: Rijkswateren Zuid-Holland

■ C6: Rijkswateren Overijssel

■ Gelderland

■ C7: Rijkswateren Brabant Limburg

Esri Nederland, Community Map Contributors

A. Toelichting kaart

Deze overeenkomst geldt op de aangeduide watersystemen op de kaart (zie legenda), inclusief de voorhavens van de sluizen grenzend aan dit kavel; o.a. sluiscomplex Heumen & de Wilhelminasluis.

Aan de westkant van het kavel liggen de grenzen:

- bij Amertak tussen de havenhoofden
- op de overgang tussen de Donge & de Bergsche Maas (Westzijde invaart Amercentrale – het scheidingsbaken rechteroever Donge)
- op de Bergsche Maas op het punt waar deze wordt doorkruist door de A27

*Let op: De werkzaamheden voor Bergen, Borgen Veiligstellen zoals uitgevraagd in de overeenkomst Calamiteitenbestrijding Waterverontreinigingen hebben in dit gebied een dubbeling met de beheercontracten. De inzetverwachting van deze activiteiten vanuit dit calamiteitencontract is laag.

B. Lokale (werk-)afspraken en afbakening

Niet van toepassing

C. Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden

Watersysteem	Maatgevend incident (UBOR) ¹	Gecontracteerde ruimingscapaciteit ² [m³] & Opruimtijd [uur]	Streefwaarden [uur]		
			Verkenning & Verificatie	Opkomst Beperken	Opkomst Opruimen
Maas	500 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Bergsche Maas	500 m³	380 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Afgedamde Maas	500 m³	380 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Julianakanaal	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Kanaal Wessem-Nederweert	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Zuid-Willemsvaart	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Máximakanaal	380 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Wilhelminakanaal	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Markkanaal	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Noordervaart	380 m³	500 m³ in 48 uur	1	4	6
Lateraal kanaal	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Heusdensch kanaal	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6
Amertak	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Donge	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	1,5	4
Kanaal St. Andries	380 m³	380 m³ in 48 uur	1	4	6

¹ Maatgevend Incident: Reële hoeveelheid uitstroom van olie (of drijfvaagvormende stof) voor en Incident in een bepaald gebied/watersysteem, voornamelijk gebaseerd op het risicoprofiel en/of de geldende vaarwegklasse. Overgenomen uit het Uitvoeringskader Bestrijding Olieverontreiniging Rijkswateren (UBOR).

² Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde materieel), conform de vraagspecificatie.