

Bijlage I Uit te voeren maatregelen Vaste Brug

28-2-2023

Deelsysteem Vaste Brug GVO 2023-2025

SD	RUPS Maatreg elnr.	Rijk sw eg	Rijb aan	Km	Objectnaam	Object	Kunstwerk naam	Objecttype	Schadebeschrijving (onderdeel van rapportages "Schadeomschrijving Vaste Brug", welke zijn opgenomen in Annex XIII)	Schade hoeveelheid	Schade eenheid	Beschrijving uit te voeren maatregelen	Schadeomschrijving Vaste Brug
SD01	6672723	1	HRR	5,10	KW0102_25G-179-02_Ouddiemerlaan-zuid	25G-179-02	Ouddiemerlaan zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRR- Dek- en tussenlaag rippen 110 – 130 mm; omvang=2.184 m2; - Herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI, aangetoond waterdicht) - Aanbrengen waterdichte profileer laag (= totale beschikbare hoogte – SAMI – 2L-ZOAB) - Aanbrengen 2L-ZOAB-fijn	25G-179-02 - Ouddiemerlaan zuid .pfd
SD01	7987560	1	HRR	5,10	KW0102_25G-179-02_Ouddiemerlaan-zuid	25G-179-02	Ouddiemerlaan zuid	Voegovergang	Voegovergang, belemmert HWA	1	Post	voegovergangconstrutie aanpassen/verlagen tpv de goot	25G-179-02 - Ouddiemerlaan zuid.pfd
SD01	6674987	1	HRR	6,62	KW0103_25G-182-01_De-Diem-west	25G-182-01	De Diem west	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	Dek- en tussenlaag rippen 100 – 140 mm; omvang=2.457 m2; - Herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI, aangetoond waterdicht) - Aanbrengen waterdichte profileer laag (= totale beschikbare hoogte – SAMI – 2L-ZOAB) - Aanbrengen 2L-ZOAB-fijn	25G-182-01 - De Diem west.pfd
SD01	7987569	1	HRR	6,62	KW0103_25G-182-01_De-Diem-west	25G-182-01	De Diem west	Voegovergang	Voegovergang, belemmert HWA	1	Post	voegovergangconstrutie aanpassen/verlagen tpv de goot	25G-182-01 - De Diem west.pfd
SD01	6672418	1	HRR	6,93	KW0104_25G-183-02_Weteringweg-zuid	25G-183-02	Weteringweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	Dek- en tussenlaag rippen 70 – 120 mm, omvang=390 m2. - Herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI - Aanbrengen tussenlaag 50 -90 mm AC16 TLZ-C - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB-fijn	25G-183-02 - Weteringweg zuid.pfd
SD01	6672418	1	HRR	6,93	KW0104_25G-183-02_Weteringweg-zuid	25G-183-02	Weteringweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	44	m1	Vervangen voegovergang voor type: 5.1 (aantal=2 stuks)	25G-183-02 - Weteringweg zuid.pfd
SD07	6673020	10	HRL	12,91	KW0705_25G-001-01_Middenweg-zuid	25G-001-01	Middenweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL: Deklaag rippen 80 – 110 mm; omvang=842 m2;-herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI, aangetoond waterdicht) - Aanbrengen waterdichte profileer laag (= totale beschikbare hoogte – SAMI – 2L-ZOAB) - Aanbrengen 2L-ZOAB-fijn	25G-001-01 - Middenweg zuid.pfd
SD07	7987685	10	HRL	12,91	KW0705_25G-001-01_Middenweg-zuid	25G-001-01	Middenweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, belemmert HWA	1	Post	voegovergangconstrutie aanpassen/verlagen tpv de goot, omvang= 2x	25G-001-01 - Middenweg zuid.pfd
SD07	6673242	10	HRL	15,47	KW0714_25G-011-01_Zuidelijke-brug-in-A10-over-Duivendrechtse-Vaart	25G-011-01	Duivendrechtse Vaart z	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL: Deklaag rippen 80 – 120 mm; omvang=1883 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 80 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn;	25G-011-01 - Duivendrechtse Vaart zuid.pfd
SD07	7987992	10	HRL	15,47	KW0714_25G-011-01_Duivendrechts-Vaart-zuid	25G-011-01	Duivendrechtse Vaart z	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	56	m1	Vervangen voegovergang type 1.2b2 (aantal=2 stuks) Let op: verbreden frontwand!	25G-011-01 - Duivendrechtse Vaart zuid.pfd
SD07	7988022	10	HRL	15,47	KW0714_25G-011-01_Duivendrechts-Vaart-zuid	25G-011-01	Duivendrechtse Vaart z	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	159	m1	Vervangen geleiderailconstructie door type VLP	25G-011-01 - Duivendrechtse Vaart zuid.pfd
SD07	6672242	10	HRL	16,11	KW0718_25G-012-01_Amsteldijk-zuid	25G-012-01	Amsteldijk zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	560	m2	Deklaag frezen 50 tot 60 mm en aanbrengen 50 mm DZOAB16	25G-012-01 - Amsteldijk zuid.pfd
SD07	6672242	10	HRL	16,11	KW0718_25G-012-01_Amsteldijk-zuid	25G-012-01	Amsteldijk zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	37	m1	Vervangen voegovergangen voor type 5.1 (aantal=2 stuks)	25G-012-01 - Amsteldijk zuid.pfd
SD07	6673567	10	HRL	15,92	KW0717_25G-012-04_Duivendrecht-zuid	25G-012-04	Duivendrecht zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	1.310	m2	HRL-Dek- en deel tussenlaag frezen 70 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-012-04 - Duivendrecht zuid.pfd
SD07	1157782	10	HRL	15,80	KW0716_25G-012-08_Buitensingel-zuid	25G-012-08	Buitensingel zuid	Leuningconstructie	Conservering (staal), lokaal (<5% corrosie) en toplaag, einde levensduur	40	m1	Conserberen leuning	25G-012-08 - Buitensingel zuid.pfd
SD07	6673107	10	HRL	15,80	KW0716_25G-012-08_Buitensingel-zuid	25G-012-08	Buitensingel zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	538	m2	HRL: Deklaag frezen 50 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB-fijn	25G-012-08 - Buitensingel zuid.pfd
SD07	6671815	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	1	Post	Het vervangen van 4 stuks schuifconstructies; Het vervangen van 9 stuks afstandshouders; Het vervangen van 3 stuks stijlen.	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.pfd.
SD07	6672422	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	45	m1	Vervangen voegovergang type 1.2b2 (aantal=2 stuks)	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid
SD07	6672777	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	48	Stuk	Vervangen stijlen t.p.v. ZB 02	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b. .pfd
SD07	6674809	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	1198	m2	HRL: Deklaag frezen 50 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b. .pfd
SD07	6672119	10	HRL	14,17	KW0709_25G-014-01_Spoetnikbaan-zuid	25G-014-01	Spoetnikbaan Zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	60	m1	Vervangen voegovergangen voor type 5.1 (aantal=2 stuks)	25G-014-01 - Spoetnikbaan Zuid.pfd
SD07	6672406	10	HRL	14,17	KW0709_25G-014-01_Spoetnikbaan-zuid	25G-014-01	Spoetnikbaan Zuid	Talud	Taludbekleding, ontbreekt	4	m2		25G-014-01 - Spoetnikbaan Zuid.pfd
SD07	7988073	10	HRL	14,17	KW0709_25G-014-01_Spoetnikbaan-zuid	25G-014-01	Spoetnikbaan Zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	880	m2	HRL: Deklaag frezen 50 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-014-01 - Spoetnikbaan Zuid.pfd
SD07	7988098	10	VWd	13,77	KW0707_25G-016-02_Noordelijk-viaduct-over-Rijksstraatweg	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	VWd- Deklaag rippen 80 – 120 mm; omvang=463 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50-80 AC16 TL-C; - Aanbrengen 40 mm AC16 DL-IB.	25G-016-02 - Rijksstraatweg noord.pfd
SD07	6672212	10	VWc	13,77	KW0708_25G-016-02_Rijksstraatweg-noord	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	VWc- Deklaag rippen 80 – 120 mm; omvang=558 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50-80 AC16 TL-C; - Aanbrengen 40 mm AC16 DL-IB.	25G-016-01 - Rijksstraatweg zuid.pfd
SD07	3675575	10	HRL	13,71	KW0706_25G-016-05_Fly-over-Buitenring	25G-016-05	Fly-over Buitenring	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	6.321	m2	HRL: Deklaag frezen 70 mm en aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB fijn	25G-016-05 - Fly-over Buitenring.pfd

SD	RUPS Maatreg elnr.	Rijk sw eg	Rijb aan	Km	Objectnaam	Object	Kunstwerk naam	Objecttype	Schadebeschrijving (onderdeel van rapportages "Schadeomschrijving Vaste Brug", welke zijn opgenomen in Annex XIII)	Schade hoeveelheid	Schade eenheid	Beschrijving uit te voeren maatregelen	Schadeomschrijving Vaste Brug
SD07	6675005	10	HRL	11,37	KW0701_25G-017-04_Oud-Diemen-oost	25G-017-04	Oud Diemen oost	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL: Deklaag rippen 90 – 130 mm; omvang=420 m2; -herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 80 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn. - Aanbrengen van zaagsnedes ingevuld met hoog viscose bitumineuze voegvulling, omvang=41 m1 (2x15+11).	25G-017-04 - Oud Diemen oost.pfd
SD07	7988116	10	HRL	13,37	KW0701_25G-017-04_Oud-Diemen-oost	25G-017-04	Oud Diemen oost	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	64	m1	Vervangen geleiderailconstructie door type VLP	25G-017-04 - Oud Diemen oost.pfd
SD07	6675009	10	HRL	15,05	KW0713_25G-141-01_Spaklerweg-zuid	25G-141-01	Spaklerweg zuid	Talud	Talud verzaking	1	m3	Herstellen talud	25G-141-01 - Spaklerweg zuid.pfd
SD07	6675059	10	HRL	15,05	KW0713_25G-141-01_Spaklerweg-zuid	25G-141-01	Spaklerweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL-Deklaag rippen 80 – 120 mm, omvang=1.506 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 80 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn.	25G-141-01 - Spaklerweg zuid.pfd
SD07	7988150	10	HRL	15,05	KW0713_25G-141-01_Spaklerweg-zuid	25G-141-01	Spaklerweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	42	m1	Vervangen voegovergang type 1.2b2 (aantal=2 stuks) Let op: verbreden frontwand!	25G-141-01 - Spaklerweg zuid.pfd
SD07	6675049	10	HRL	14,45	KW0710_25G-170-01_De-Slinger	25G-170-01	De Slinger	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag en deels constructie, einde levensduur	1	Post	HRL- Asfaltconstructie rippen op vluchtstrook 80 – 100 mm, omvang=35 m2 (10x3,5) herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT, tussenlaag frezen op rest van het kunstwerk, omvang=210 m2 - Aanbrengen SAMI op vluchtstrook; - Aanbrengen tussenlaag 50 AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn; - Aanbrengen van zaagsnede ingevuld met bitumineuze voegvulling, omvang=88 m1 (4x22).	25G-170-01 - De Slinger.pfd
SD08	7728178	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Verharding wegtype 1 (Hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag en deels constructie, einde levensduur	1	Post	HRL- Brugdeel 10,990 – 10,670, omvang=5.760 m2 Dek- en tussenlaag rippen 80 – 120 mm; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 2% opp., RT; -Aanbrengen SAMI; -Aanbrengen tussenlaag 50 - 70 mm AC16 TLZ-C; -Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB-fijn. HRL- Brugdeel 10,670 – 9,780, omvang=16.240 m2 Frezen deklaag + deel tussenlaag 70 mm Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
	7726554	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oostzijde	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Voegovergang	Beton- en of staalschade buigslappe voegplaat STP18	1	Post	De buigslappe plaat t.h.v. STP18 dient hersteld te worden zoals dat in het document "Specificatie buigslappe plaat Zeeburgerbrug" is opgenomen.	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7728262	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Hoofddraagconstructie beton	Conservering (staal), volledig, einde levensduur	24	m2	Conservering luiken	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7989319	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer, functioneert onvoldoende	890	m1	HWA reconstrueren tussen hm 10.670 – 9.780	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7726913	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	52,68	m1	Vervangen lamellenvoegen door Vingervoeg voegconcept 2.1a t.p.v: ST01+04+19, totale om	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7726913	10	VWc	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	1	Post	Onderhouden lamellenvoegovergang tpv STP16B. - vervangen lagers, drukveren - vervangen stuurveren - groot onderhoud conservering staalconstructie - vervangen afdichtingsprofielen	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	2619955	10	HRL	9,58	KW0802_25G-219-01_IJburglaan-oost	25G-219-01	IJburglaan oost	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	1.038	m2	HRL- Dek- en deel tussenlaag frezen 70 mm aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-219-01 - IJburglaan oost.pfd
SD08	6674174	10	HRL	9,58	KW0802_25G-219-01_IJburglaan-oost	25G-219-01	IJburglaan oost	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	47	m1	Vervangen voegovergang type 4.1.b	25G-219-01 - IJburglaan oost.pfd
SD08	6673251	10	HRL	9,58	KW0802_25G-219-01_IJburglaan-oost	25G-219-01	IJburglaan oost	Geleideconstructie	Geleiderail, diverse onvolkomenheden	1	Post	Vervangen van 54 stuks stijlen t.p.v. ZB01 en 01; Vervangen van 2 stuks schuifconstructies t.p.v. ZB02.	25G-219-01 - IJburglaan oost.pfd
SD09	6673018	10	HRR	11,37	KW0903_Oud Diemen west_25G-017-03	25G-017-03	Oud Diemen west	Leuningconstructie	Conservering (staal), lokaal, einde levensduur	30	m1	Conserberen leuning	25G-017-03 - Oud Diemen west.pfd
SD09	6673295	10	HRR	11,37	KW0903_Oud Diemen west_25G-017-03	25G-017-03	Oud Diemen west	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	820	m2	HRR- Frezen/rippen asfalt 65-120 mm en aanbrengen; omvang=695 m2; -herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; Profileerlaag 20-50 mm AC11 bin TL-C; -Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI); -Aanbrengen 50-70 mm AC16 Bind TLZ-C; -Aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB-fijn.	25G-017-03 - Oud Diemen west.pfd
SD09	7727491	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Hoofddraagconstructie beton	Conservering (staal), volledig, einde levensduur	24,00	m2	Conservering luiken	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd

SD	RUPS Maatregelnr.	Rijk sw eg	Rijb aan	Km	Objectnaam	Object	Kunstwerk naam	Objecttype	Schadebeschrijving (onderdeel van rapportages "Schadeomschrijving Vaste Brug", welke zijn opgenomen in Annex XIII)	Schade hoeveelheid	Schade eenheid	Beschrijving uit te voeren maatregelen	Schadeomschrijving Vaste Brug
SD09	7728186	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Verharding wegtype 1 (Hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRR: Deklaag rippen 90 – 155 mm; omvang=22.000 m2;-herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 2% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI); - Aanbrengen 50 -70 mm AC16 Bind TLZ-C); - Aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB-fijn.	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728186	10	VWb	9,90	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Verharding wegtype 1 (Hoofdwegennet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	800	m2	VWb: Frezen asfalt 50 mm en aanbrengen 50 mm AC16 Surf DL-C	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7994996	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Beton- en of staalschade buigslappe voegplaat STP18	1	Post	De buigslappe plaat t.h.v. STP18 dient hersteld te worden zoals dat in het document "Specificatie buigslappe plaat Zeeburgerbrug" is opgenomen.	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728274	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	23	m1	Vervangen voegovergangen door type 1.2b1 t.p.v STP19A en STP20A (aantal=2 stuks)	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728266	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	52,68	m1	Vervangen lamellenvoegen door Vingervoeg voegconcept 2.1a t.p.v: ST01+04+19, totale om	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728266	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	1,00	Post	Onderhouden lamellenvoegovergang tpv STP17A. - vervangen lagers, drukveren - vervangen stuurveren - groot onderhoud conservering staalconstructie - vervangen afdichtingsprofielen	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	6673461	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Geleideconstructie	Geleiderail, schuifconstructie ontbreekt	2	stuk	Aanbrengen 2 schuifconstructies	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd
SD09	7995001	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	70	m1	Vervangen geleiderailconstructie door type VLP thv ZB01 (buitenbermzijde)	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd
SD09	6674202	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	Post	m2	HRR: Frezen/rippen asfalt 105-160 mm en aanbrengen, omvang=1.220 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 2% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI); - Anbrengen 50-70 mm AC16 Bind TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB-fijn.	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd
SD09	6674204	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	47	m1	Vervangen voegovergang voor type 4.1b (aantal=2 stuks)	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd

Verklaring schadebeschrijvingen:

21

Algemeen:	Onderdeel, einde levensduur: Het onderdeel heeft einde levensduur bereikt en dient geheel vervangen te worden. Afmeting zoals genoemd bij "Schadehoeveelheid".
Conservering:	Conservering (staal), lokaal (<5% corrosie of afbladderen) en toplaa, einde levensduur: Er is lokaal corrosie of onthechting (maximaal 5% van het oppervlak) en het gehele conserveringsoppervlak is verouderd, verkrijt: herstel betreft, lokaal herstel gecorrodeerde delen (SA2 ½, volledig conserveringsyteem) en het geheel overlagen met een topcoat.
	Conservering (staal), volledig, einde levensduur: Het gehele oppervlak vertoont corroderende en afbladderende locaties (meer dan 5%) en het gehele conserveringsoppervlak is verouderd, verkrijt: de volledige conservering
Beton:	RE: Esthetische betonreparatie
	RT: Technische betonreparatie
	RS: Constructieve betonreparatie
	I-1: Constructief verlijmen
	I-2: Technisch (af)dichten in beton
	I-3: Technisch (af)dichten achter beton