

Bijlage I Uit te voeren maatregelen Vaste Brug
Versie 2.0

27-3-2023

Deelsysteem Vaste Brug GVO 2023-2025

SD	RUPS Maatregel nr.	Rijk swe g	Rij baa n	Km	Objectnaam	Object	Kunstwerk naam	Objecttype	Schadebeschrijving (onderdeel van rapportages "Schadeomschrijving Vaste Brug",	Schade hoeveelhei d	Schade eenheid	Beschrijving uit te voeren maatregelen	Schadeomschrijving Vaste Brug
SD01	6672723	1	HRR	5,10	KW0102_25G-179-02_Ouddiemerlaan-zuid	25G-179-02	Ouddiemerlaan zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRR- Dek- en tussenlaag rippen 110 – 130 mm; omvang=2.184 m2; - Herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI, aangetoond waterdicht) - Aanbrengen waterdichte profileer laag (= totale beschikbare hoogte – SAMI – 2L-ZOAB) - Aanbrengen 2L-ZOAB-fijn	25G-179-02 - Ouddiemerlaan zuid .pfd
SD01	7987560	1	HRR	5,10	KW0102_25G-179-02_Ouddiemerlaan-zuid	25G-179-02	Ouddiemerlaan zuid	Voegovergang	Voegovergang, belemmert HWA	1	Post	Voegovergangconstrutie aanpassen/verlagen tpv de goot	25G-179-02 - Ouddiemerlaan zuid.pfd
SD01	6674987	1	HRR	6,62	KW0103_25G-182-01_De-Diem-west	25G-182-01	De Diem west	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	Dek- en tussenlaag rippen 100 – 140 mm; omvang=2.457 m2; - Herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI, aangetoond waterdicht) - Aanbrengen waterdichte profileer laag (= totale beschikbare hoogte – SAMI – 2L-ZOAB) - Aanbrengen 2L-ZOAB-fijn	25G-182-01 - De Diem west.pfd
SD01	7987569	1	HRR	6,62	KW0103_25G-182-01_De-Diem-west	25G-182-01	De Diem west	Voegovergang	Voegovergang, belemmert HWA	1	Post	Voegovergangconstrutie aanpassen/verlagen tpv de goot	25G-182-01 - De Diem west.pfd
SD01	6672418	1	HRR	6,93	KW0104_25G-183-02_Weteringweg-zuid	25G-183-02	Weteringweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	Dek- en tussenlaag rippen 70 – 120 mm, omvang=390 m2. - Herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI - Aanbrengen tussenlaag 50 -90 mm AC16 TLZ-C - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB-fijn	25G-183-02 - Weteringweg zuid.pfd
SD01	6672418	1	HRR	6,93	KW0104_25G-183-02_Weteringweg-zuid	25G-183-02	Weteringweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	44	m1	Vervangen voegovergang voor type: 5.1 (aantal=2 stuks)	25G-183-02 - Weteringweg zuid.pfd
SD07	6673020	10	HRL	12,91	KW0705_25G-001-01_Middenweg-zuid	25G-001-01	Middenweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL: Deklaag rippen 80 – 110 mm; omvang=842 m2;-herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI, aangetoond waterdicht) - Aanbrengen waterdichte profileer laag (= totale beschikbare hoogte – SAMI – 2L-ZOAB) - Aanbrengen 2L-ZOAB-fijn	25G-001-01 - Middenweg zuid.pfd
SD07	7987685	10	HRL	12,91	KW0705_25G-001-01_Middenweg-zuid	25G-001-01	Middenweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, belemmert HWA	1	Post	Voegovergangconstrutie aanpassen/verlagen tpv de goot, omvang= 2x	25G-001-01 - Middenweg zuid.pfd
SD07	6673242	10	HRL	15,47	KW0714_25G-011-01_Zuidelijke-brug-in-A10-over-Duivendrechtse-Vaart	25G-011-01	Duivendrechtse Vaart zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL: Deklaag rippen 80 – 120 mm; omvang=1883 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 80 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn;	25G-011-01 - Duivendrechtse Vaart zuid.pfd
SD07	7987992	10	HRL	15,47	KW0714_25G-011-01_ Duivendrechts-Vaart-zuid	25G-011-01	Duivendrechtse Vaart zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	56	m1	Vervangen voegovergang type 1.2b2 (aantal=2 stuks) Let op: verbreden frontwand!	25G-011-01 - Duivendrechtse Vaart zuid.pfd
SD07	7988022	10	HRL	15,47	KW0714_25G-011-01_ Duivendrechts-Vaart-zuid	25G-011-01	Duivendrechtse Vaart zuid	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	159	m1	Vervangen geleiderailconstructie door type VLP	25G-011-01 - Duivendrechtse Vaart zuid.pfd
SD07	6672242	10	HRL	16,11	KW0718_25G-012-01_Amsteldijk-zuid	25G-012-01	Amsteldijk zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	560	m2	Deklaag frezen 50 tot 60 mm en aanbrengen 50 mm DZOAB16	25G-012-01 - Amsteldijk zuid.pfd
SD07	6672242	10	HRL	16,11	KW0718_25G-012-01_Amsteldijk-zuid	25G-012-01	Amsteldijk zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	37	m1	Vervangen voegovergangen voor type 5.1 (aantal=2 stuks)	25G-012-01 - Amsteldijk zuid.pfd
SD07	6673567	10	HRL	15,92	KW0717_25G-012-04_Duivendrecht-zuid	25G-012-04	Duivendrecht zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	1.310	m2	HRL-Dek- en deel tussenlaag frezen 70 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-012-04 - Duivendrecht zuid.pfd
SD07	1157782	10	HRL	15,80	KW0716_25G-012-08_Buitensingel-zuid	25G-012-08	Buitensingel zuid	Leuningconstructie	Conservering (staal), lokaal (<5% corrosie) en topklaag, einde levensduur	40	m1	Conserberen leuning	25G-012-08 - Buitensingel zuid.pfd
SD07	6673107	10	HRL	15,80	KW0716_25G-012-08_Buitensingel-zuid	25G-012-08	Buitensingel zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	538	m2	HRL: Deklaag frezen 50 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB-fijn	25G-012-08 - Buitensingel zuid.pfd
SD07	6671815	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	1	Post	Het vervangen van 4 stuks schuifconstructies; Het vervangen van 9 stuks afstandshouders; Het vervangen van 3 stuks stijlen.	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.pfd.
SD07	6672422	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	45	m1	Vervangen voegovergang type 1.2b2 (aantal=2 stuks)	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b. .pfd
SD07	6672777	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	48	Stuk	Vervangen stijlen t.p.v. ZB 02	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b. .pfd
SD07	6674809	10	HRL	15,68	KW0715_25G-012-12_Joan-Muyskenweg-zuid-hoofdrijbaan	25G-012-12	Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b.	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	1198	m2	HRL: Deklaag frezen 50 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-012-12 - Joan Muyskenweg zuid hfd.r.b. .pfd
SD07	6672119	10	HRL	14,17	KW0709_25G-014-01_Spoetnikbaan-zuid	25G-014-01	Spoetnikbaan Zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	60	m1	Vervangen voegovergangen voor type 5.1 (aantal=2 stuks)	25G-014-01 - Spoetnikbaan Zuid.pfd
SD07	6672406	10	HRL	14,17	KW0709_25G-014-01_Spoetnikbaan-zuid	25G-014-01	Spoetnikbaan Zuid	Talud	Taludbekleding, ontbreekt	4	m2	Herstellen talud	25G-014-01 - Spoetnikbaan Zuid.pfd
SD07	7988073	10	HRL	14,17	KW0709_25G-014-01_Spoetnikbaan-zuid	25G-014-01	Spoetnikbaan Zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	880	m2	HRL: Deklaag frezen 50 mm en aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-014-01 - Spoetnikbaan Zuid.pfd
SD07	7988098	10	VWd	13,77	KW0707_25G-016-02_Noordelijk-viaduct-over-Rijksstraatweg	25G-016-02	Rijksstraatweg noord	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	VWd- Deklaag rippen 80 – 120 mm; omvang=463 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50-80 AC16 TL-C; - Aanbrengen 40 mm AC16 DL-IB.	25G-016-02 - Rijksstraatweg noord.pfd
SD07	6672212	10	VWc	13,77	KW0708_25G-016-02_Rijksstraatweg-noord	25G-016-01	Rijksstraatweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	VWc- Deklaag rippen 80 – 120 mm; omvang=558 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50-80 AC16 TL-C; - Aanbrengen 40 mm AC16 DL-IB.	25G-016-01 - Rijksstraatweg zuid.pfd
SD07	3675575	10	HRL	13,71	KW0706_25G-016-05_Fly-over-Buitenring	25G-016-05	Fly-over Buitenring	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	6.321	m2	HRL: Deklaag frezen 70 mm en aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB fijn	25G-016-05 - Fly-over Buitenring.pfd
SD07	6675005	10	HRL	11,37	KW0701_25G-017-04_Oud-Diemen-oost	25G-017-04	Oud Diemen oost	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL: Deklaag rippen 90 – 130 mm; omvang=420 m2; -herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 80 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn. - Aanbrengen van zaagsnedes ingevuld met hoog viscose bitumineuze voegvulling, omvang=41 m1 (2x15+11).	25G-017-04 - Oud Diemen oost.pfd
SD07	7988116	10	HRL	13,37	KW0701_25G-017-04_Oud-Diemen-oost	25G-017-04	Oud Diemen oost	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	64	m1	Vervangen geleiderailconstructie door type VLP	25G-017-04 - Oud Diemen oost.pfd
SD07	6675009	10	HRL	15,05	KW0713_25G-141-01_Spaklerweg-zuid	25G-141-01	Spaklerweg zuid	Talud	Talud verzaking	1	m3	Herstellen talud	25G-141-01 - Spaklerweg zuid.pfd
SD07	6675059	10	HRL	15,05	KW0713_25G-141-01_Spaklerweg-zuid	25G-141-01	Spaklerweg zuid	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRL-Deklaag rippen 80 – 120 mm, omvang=1.506 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 80 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn.	25G-141-01 - Spaklerweg zuid.pfd
SD07	7988150	10	HRL	15,05	KW0713_25G-141-01_Spaklerweg-zuid	25G-141-01	Spaklerweg zuid	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	42	m1	Vervangen voegovergang type 1.2b2 (aantal=2 stuks) Let op: verbreden frontwand!	25G-141-01 - Spaklerweg zuid.pfd
SD07	6675049	10	HRL	14,45	KW0710_25G-170-01_De-Slinger	25G-170-01	De Slinger	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag en deels constructie, einde levensduur	1	Post	HRL- Asfaltconstructie rippen op vluchtstrook 80 – 100 mm, omvang=35 m2 (10x3,5) herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT, tussenlaag frezen op rest van het kunstwerk, omvang=210 m2 - Aanbrengen SAMI op vluchtstrook; - Aanbrengen tussenlaag 50 AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn; - Aanbrengen van zaagsnede ingevuld met bitumineuze voegvulling, omvang=88 m1 (4x22).	25G-170-01 - De Slinger.pfd

SD08	7728178	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Verharding wegtype 1 (Hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag en deels constructie, einde levensduur	1	Post	HRL- Brugdeel 10,990 – 10,670, omvang=5.760 m2 Dek- en tussenlaag rippen 80 – 120 mm; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 2% opp., RT; - Aanbrengen SAMI; - Aanbrengen tussenlaag 50 - 70 mm AC16 TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB-fijn. HRL- Brugdeel 10,670 – 9,780, omvang=16.240 m2 - Frezen deklaag + deel tussenlaag 70 mm - Aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7726554	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oostzijde	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Voegovergang	Beton- en of staalschade buigslappe voegplaat STP18	1	Post	De buigslappe plaat t.h.v. STP18 dient hersteld te worden conform figuur 3 uit de 'Specificatie herstel buigslappe plaat Zeeburgerbrug oost- en westzijde'.	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7728262	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Hoofddraagconstructie beton	Conservering (staal), volledig, einde levensduur	24	m2	Conservering luiken	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7989319	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer, functioneert onvoldoende	890	m1	HWA reconstrueren tussen hm 10,670 – 9,780	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7726913	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	52,68	m1	Vervangen lamellenvoegen door Vingervoeg voegconcept 2.1a t.p.v: ST01+04+19, totale omvang=52,68 m1	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7726913	10	VWc	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	1	Post	Onderhouden lamellenvoegovergang tpv STP16B. - vervangen lagers, drukveren; - vervangen stuurveren; - groot onderhoud conservering staalconstructie; - vervangen afdichtingsprofielen.	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	7726913	10	HRL	10,20	KW0801_25G-180-01_Zeeburgerbrug-oost	25G-180-01	Zeeburgerbrug oost	Hoofddraagconstructie	Beton, chloride geïnitieerde wapeningscorrosie	65,5	m2	Herstellen betonschades t.p.v. STP01, 04 en 19 zoals aangegeven op tekening 53442-BC-OVERZ-15	25G-180-01 - Zeeburgerbrug oost.pfd
SD08	2619955	10	HRL	9,58	KW0802_25G-219-01_IJburglaan-oost	25G-219-01	IJburglaan oost	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	1.038	m2	HRL- Dek- en deel tussenlaag frezen 70 mm aanbrengen 70 mm 2 Laags ZOAB fijn	25G-219-01 - IJburglaan oost.pfd
SD08	6674174	10	HRL	9,58	KW0802_25G-219-01_IJburglaan-oost	25G-219-01	IJburglaan oost	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	47	m1	Vervangen voegovergang type 4.1.b	25G-219-01 - IJburglaan oost.pfd
SD08	6673251	10	HRL	9,58	KW0802_25G-219-01_IJburglaan-oost	25G-219-01	IJburglaan oost	Geleideconstructie	Geleiderail, diverse onvolkomenheden	1	Post	Vervangen van 54 stuks stijlen t.p.v. ZB01 en 01; Vervangen van 2 stuks schuifconstructies t.p.v. ZB02.	25G-219-01 - IJburglaan oost.pfd
SD09	6673018	10	HRR	11,37	KW0903_Oud Diemen west_25G-017-03	25G-017-03	Oud Diemen west	Leuningconstructie	Conservering (staal), lokaal, einde levensduur	30	m1	Conserveren leuning	25G-017-03 - Oud Diemen west.pfd
SD09	6673295	10	HRR	11,37	KW0903_Oud Diemen west_25G-017-03	25G-017-03	Oud Diemen west	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	820	m2	HRR- Frezen/rippen asfalt 65-120 mm en aanbrengen; omvang=695 m2; -herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 1% opp., RT; Profielerlaag 20-50 mm AC11 bin TL-C; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI); - Aanbrengen 50-70 mm AC16 Bind TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB-fijn.	25G-017-03 - Oud Diemen west.pfd
SD09	7727491	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Hoofddraagconstructie	Conservering (staal), volledig, einde levensduur	24,00	m2	Conservering luiken	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728186	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Verharding wegtype 1 (Hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	1	Post	HRR: Deklaag rippen 90 – 155 mm; omvang=22.000 m2;-herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 2% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI); - Aanbrengen 50 -70 mm AC16 Bind TLZ-C); - Aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB-fijn.	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728186	10	VWb	9,90	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Verharding wegtype 1 (Hoofdwegenet)	Asfalt, deklaag, einde levensduur	800	m2	VWb: Frezen asfalt 50 mm en aanbrengen 50 mm AC16 Surf DL-C	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7994996	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Beton- en of staalschade buigslappe voegplaat STP18	1	Post	De buigslappe plaat t.h.v. STP18 dient hersteld te worden conform figuur 3 uit de 'Specificatie herstel buigslappe plaat Zeeburgerbrug oost- westzijde'. De stalen consoles dienen na gereedkomen van het herstel verwijderd te worden. Deze dienen bewaard te worden in de koker om ingezet te worden in de toekomst.	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728274	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	23	m1	Vervangen voegovergangen door type 1.2b1 t.p.v STP19A en STP20A (aantal=2 stuks)	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728266	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	52,68	m1	Vervangen lamellenvoegen door Vingervoeg voegconcept 2.1a t.p.v: ST01+04+19, totale omvang=52,68 m1	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728266	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	1,00	Post	Onderhouden lamellenvoegovergang tpv STP17A. - vervangen lagers, drukveren - vervangen stuurveren - groot onderhoud conservering staalconstructie - vervangen afdichtingsprofielen	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	7728266	10	HRR	10,20	KW0902_25G-180-02_Zeeburgerbrug-west	25G-180-02	Zeeburgerbrug west	Hoofddraagconstructie	Beton, chloride geïnitieerde wapeningscorrosie	31,5	m2	Herstellen betonschades t.p.v. STP01, 04 en 19 zoals aangegeven op tekening 53442-BC-OVERZ-15	25G-180-02 - Zeeburgerbrug west.pfd
SD09	6673461	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Geleideconstructie	Geleiderail, schuifconstructie ontbreekt	2	stuk	Aanbrengen 2 schuifconstructies	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd
SD09	7995001	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Geleideconstructie	Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen	70	m1	Vervangen geleiderailconstructie door type VLP thv ZB01 (buitenbermzijde)	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd
SD09	6674202	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Verharding wegtype 1 (hoofdwegenet)	Asfalt, constructie, einde levensduur	Post	m2	HRR: Frezen/rippen asfalt 105-160 mm en aanbrengen, omvang=1.220 m2; herstellen van betonschade bovenzijde rijvloer na het verwijderen van de asfaltconstructie, 2% opp., RT; - Aanbrengen waterdicht membraan (SAMI); - Anbrengen 50-70 mm AC16 Bind TLZ-C; - Aanbrengen 70 mm 2 laags ZOAB-fijn.	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd
SD09	6674204	10	HRR	9,57	KW0901_25G-219-02_IJburglaan-west	25G-219-02	IJburglaan west	Voegovergang	Voegovergang, einde levensduur	47	m1	Vervangen voegovergang voor type 4.1b (aantal=2 stuks)	25G-219-02 - IJburglaan west.pfd

Verklaring schadebeschrijvingen:

Algemeen:	Onderdeel, einde levensduur: Het onderdeel heeft einde levensduur bereikt en dient geheel vervangen te worden. Afmeting zoals genoemd bij "Schadehoeveelheid".
Conservering:	Conservering (staal), lokaal (<5% corrosie of afbladderen) en top laag, einde levensduur: Er is lokaal corrosie of onthechting (maximaal 5% van het oppervlak) en het gehele conserveringsoppervlak is verouderd, verkrijt: herstel betreft, lokaal herstel gecorrodeerde delen (SA2 ½, volledig conserveringsyteem) en het geheel overlagen met een topcoat. Conservering (staal), volledig, einde levensduur: Het gehele oppervlak vertoont corroderende en afbladderende locaties (meer dan 5%) en het gehele conserveringsoppervlak is verouderd, verkrijt: de volledige conservering dient verwijderd te worden en het stalen onderdeel dient voorzien te worden van een volledig conserveringsstelsysteem.
Beton:	RE: Esthetische betonreparatie RT: Technische betonreparatie RS: Constructieve betonreparatie I-1: Constructief verlijmen I-2: Technisch (af)dichten in beton I-3: Technisch (af)dichten achter beton

