



Algemene (specifieke) opmerkingen :
 Betonsterkteklasse hoofdconstructie landhoofd: B30
 Betonsterkteklasse hoofdconstructie bruggelen: B37,5
 Betonsterkteklasse voegbalken: onbekend
 Wapening hoofdconstructie: FeB 400 HW
 Wapening voegbalken: FeB 220 HW
 Rechthoekige ankers voegbalken: Fe 360 B
 Dekking: 30 mm
 Voorspanning: VSL 12 x 12,9 FeP 1860 casting □215
 Spiraal rijvloer: Ø16 - Ø270
 Spiraal ondervloer: Ø16 - Ø320

A	Verwerken opmerkingen na externe controle	SJS	CF	Bvdb	17-03-23	
Rev.	Omschrijving	Gefabreed	Gecontroleerd	Goedgekeurd	Datum	
Projectnummer S3642	Rachtnummer n.v.t.	Gedebied PH	Gecontroleerd CF	Goedgekeurd Bvdb	Datum 03-03-23	
Tekeningnummer S3642-BG-STP01-W-04	Status Definitief	Schaal zie tek.	Eetblaatmaat A0	Bouwenumer d van 15		

Opdrachtgever Rijkswaterstaat	 Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Project Project Zeeburgerbrug	
Bestaande situatie voegovergangen STP01	
A10 west: dwarsdoorsnede	

