

Waterschap: De Dommel / Subperceel bandindikkers rwzi Tilburg

	Adresgegevens					installatie en slibgegevens							
									slib hoeveelheid op basis van a t/m g	slibsoort uitgegist/ surplus	FeCl3 ja/ nee	ingaaand slib*	
Subperceel	RWZI	adres	telefoon	contactpersoon	06-nummer	SII/SOI	soort 1 t/m 8	slib hoeveelheid ton d.s. per jaar				%ds	%as
a	Tilburg	Vloeiveldweg 2, 5048 TD Tilburg	N.v.t.	Timothy Werdmuller	06 - 52504070	SII	1	4.000	b	surplus	nee	0,8	27

* Het betreft een indicatie (gemiddelde over de periode 2022 t/m 2024)

- 1 indiktafel/bandindikker

2 zeefbandpers

3 kamerfilterpers

4 membraanfilterpers

5 decanteer centrifuge

6 overig

7 cascade-zeefbandpers

8 flotatie-indikker
- a slibtransport afvoer weegbrieven

b debietmeting toevoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)

c debietmeting afvoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)

d slibtransport afvoer volume en drogestofmeting

e debietmeting toevoer en drogestof obv steekmonster(s)

f debietmeting afvoer en drogestof obv steekmonster(s)

g Berekende waarde in het BBS-systeem

levering PE					installatie kentallen/garantie waarden			
Subperceel	type product vloeï- baar / vast	type verpakking bulk/multibox/ big bag	verpakking hoeveelheid	aantal verpak- kingen per levering	minimaal d.s gehalte	maximaal d.s centraat/filtraat**	***nominale doorzet	rekenfactor slibverwerking
			liter	aantal	%ds	mg/ltr	Kg d.s/uur	
a	vloeibaar	bulk	10.000	1	6,0	1.500	+/- 400	€ 0,00

** Bij bandindikkers (1) en zeefbandpersen (7) dient de analyse plaats te vinden op de totale stroom van filtraat en bandspoelwater.

*** De hydraulische belasting van de bandindikker bedraagt 50 m3/h.

Maand- en Jaargemiddelde
Subperceel a

jaar	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	jaar
2022	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2023	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2024	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
gem	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
weegfactor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Gemiddelde polyelectrolietverbruik (indicatie) in de afgelopen jaren: 3,5 - 5 kg actief Pe/ton ds

N.v.t.

Maximaal toelaatbare overschrijding EMVI-inschrijving: