

Waterschap: Brabantse Delta

Adresgegevens						installatie en slibgegevens							
Subperceel	RWZI	adres	telefoon	contactpersoon	06-nummer	SII/SOI	soort 1 t/m 8	slib hoeveelheid ton d.s. per jaar	slib hoeveelheid op basis van a t/m g	slibsoort uitgestit/ surplus*	FeCl3 ja/ nee	ingand slib	
												%ds	%as
1	Bath	Gemaalweg 2 4411SV Bath	076-5641960	Eric Groenewald	06-52398133	SOI	2	6.500	e	uitgestit (100%)	nee	4,1 *	44

* Range drogestof 3,5-4,5%

- 1 indiktafel/bandindikker

2 zeefbandpers

3 kamerfilterpers

4 membraanfilterpers

5 decanteer centrifuge

6 overig

7 cascade-zeefbandpers

8 flotatie-indikker
- a slibtransport afvoer weegbrieven

b debietmeting toevoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)

c debietmeting afvoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)

d slibtransport afvoer volume en drogestofmeting

e debietmeting toevoer en drogestof obv steekmonster(s)

f debietmeting afvoer en drogestof obv steekmonster(s)

g Berekende waarde in het BBS-systeem

levering PE					installatie kentallen/garantie waarden			
Subperceel	type product vloe- baar / vast	type verpakking bulk/multibox/ big bag	verpakking hoeveelheid	aantal verpak- kingen per levering	minimaal d.s gehalte	maximaal d.s centraat/filtraat**	nominale doorzet	rekenfactor slibverwerking
			liter	aantal	%ds	mg/ltr	Kg d.s/uur	
1	vloeibaar	bulk	20.000	1	20,0	500	450***	€ 98,86

** Bij bandindikers (1) en zeefbandpersen (7) dient de analyse plaatst te vinden op de totale stroom van filtraat en bandspoolwater.

*** Het gaat om de nominale doorzet per zeefbandpers

Maand- en Jaargemiddelde

Subperceel	1												
jaar	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	jaar
2022	21,0	21,2	21,6	21,1	21,9	23,1	23,2	21,8	21,1	20,8	20,7	18,6	21,3
2023	19,6	19,4	19,5	19,2	19,7	19,9	21,5	22,0	21,5	21,2	21,1	20,2	20,4
2024	19,1	18,7	19,7	20,2	21,0	21,4	21,6	21,4	22,7	22,6	22,3	22,4	21,1
gem	19,9	19,8	20,3	20,2	20,9	21,5	22,1	21,7	21,8	21,5	21,4	20,4	20,9
weegfactor	0,95	0,94	0,97	0,96	1,00	1,02	1,06	1,04	1,04	1,03	1,02	0,97	

Gemiddelde polyelectrolietverbruik in de afgelopen jaren: 6-8 kg actief Pe/ton ds