
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Raambestek KCTW1 - 2025-09 d.d. 29-9-2025
omschrijving: Raamovereenkomst Kleine civieltechnische werken

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" is de navolgende paragraaf gewijzigd: 04

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
337520, (337521, 337522, 337523), 510240

Bijlagen:

- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde Bijlage 11Leverantielijst beplantingen en bomen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
- Bijlage 02 Afwijkingsformulier - Keurings- Kwaliteitsplan:
 - Afwijkingsformulier 2024.xlsx
- Bijlage 03 Bomen eisen:
 - NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def_HR.pdf
- Bijlage 04 Bouw & Reststoffen:
 - Paspoort vormgegeven bouwstoffen.xlsx
 - B&R PIF Product.xlsx
 - B&R PvA Toepassenv3.xlsx
 - B&R PvA Verwijderenv6.xlsx
 - B&R Verificatie Formulier.xlsx
- Bijlage 05 Hoofdpolisvoorwaarden per 1-1-2020-2025.pdf
 - Doorlopende bouw- en montageverzekering: voorwaarden.pdf
 - Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf
 - Schadeverzekering Zakelijk Algemeen: voorwaarden.pdf

Dit zijn de huidige voorwaarden, zodra deze vernieuwd worden zullen deze gedeeld worden.
- Bijlage 06 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf
- Bijlage 07 Revisie eisen:
 - Revisie Riolering en Water 2025.zip
- Bijlage 08 Verkeer:
 - Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14.pdf
 - Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
- Bijlage 09 V&G-plan
- Bijlage 10 Werkinstructie NODR
- Bijlage 11 Leverantielijst beplantingen en bomen (NVI)

Per deelopdracht (daar waar van toepassing) zijn rioolaansluitschetsen op te vragen bij de directie.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
337520	252799		Vervangen deksel en aanbrengen kantelklep.	st	10,00	F	
337521	251199		Verwijderen bestaande deksel.	st			10,00 I
			Gietijzeren deksel				
			De volgende vrijgekomen materialen afvoeren volgens				
			bestekspostnr. 795510				
337522	252799		Aanbrengen kantelklep.	st			10,00 I
			Kantelklep: HDPE met drijver	st			10,00 L
			K1503111 vrij doorlaat				
			bij opening < 550 cm²				
337523	252799		Aanbrengen roosterdeksel.	st			10,00 I
			Dekseluitvoering: Open roosterdeksel D1511111	st			10,00 L
			(leverancier zie 25.16.09)				
			Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)				
			Mangat: Ø 520 mm				
			Afdichtingsring: Chloropreen				
510240	510202		Bemesten plantplaats.	st	300,00	F	
			Betreft: Plantplaats boom				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .4. . .	Aardachtige meststof Schimmelhumus	m3			24,00 L
		2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m				
							
							