



Universiteit Utrecht

Brandveiligheidsrapport

Inspectie brandveilig gebruik en onderhoud gebouwen UU



Datum: 10 november 2023

FSC Security, afdeling specialisaties



Algemene gegevens

Dit document is opgemaakt naar aanleiding van de brandveiligheidsinspectie in opdracht van de Directeur FSC

Rapporteur: Marcel boer

FSC Security Specialisaties Brandpreventie

Gegevens gebouw

Naam gebouw : Nicolaas Bloembergengebouw
Gebouwcode : 0389
Adres : Padualaan 12 3584 CH Utrecht
Faculteit/ Dienst : BETA

Distributietabel

Datum	Functie	Naam
20-11-2023	FSC Facility Manager (FM)	Judith Ligteringen
20-11-2023	Technisch Onderhoud Manager (TOM)	Marco Thien
20-11-2023	Assetmanager (AM)	Svend van de Velde
20-11-2023	FSC Beleidsmedewerker brandveiligheid	Ton Peters

Datum uitvoering inspectie : 9 november 2023

Datum rapport : 10 november 2023



Voldoet / niet van toepassing



Voldoet niet



Rapportage

Dit rapport is opgebouwd uit verschillende rubrieken (1-10). Iedere rubriek wordt verder gespecificeerd met betrekking tot het brandveilig gebruik van het gebouw.

- 1 Gebruiksmelding of -vergunning
- 2 Tijdig vaststellen van brand
- 3 Veilig vluchten bij brand
- 4 Noodverlichting
- 5 Bestrijden van brand
- 6 Bereikbaarheid voor hulpdiensten
- 7 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand
- 8 Zorgplicht onderhoud technische maatregelen
- 9 Overige bepalingen brandveilig gebruik
- 10 Foto's

De brandveiligheidsinspectie is gebaseerd **op brandveilig gebruik** en onderhoud van het gebouw, dit wordt getoetst aan **Bouwbesluit 2012, handreiking** brandveilig gebruik van gebouwen van Universiteit Utrecht (april 2012) en de **gebruiksmelding** behorende bij het gebouw.

Verantwoordelijkheden en mandaat

- De Person To Act (PTA) is verantwoordelijk voor de herstelmaatregelen.



1 Gebruiksmelding of gebruiksvergunning					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking	PTA	Status
1.1	1.18	Is er een gebruiksmelding of gebruiksvergunning?	Een gebruiksvergunning is op 30 juli 2003 afgegeven. Kenmerk gemeente GV2022663	AM	☒
1.2	1.18	Komt het gebruik van het gebouw overeen met de gebruiksmelding?	ja	AM	☒
1.3	1.21	Worden nadere voorwaarden die opgenomen zijn in de gebruiksmelding (GM) of gebruiksvergunning (GV) opgevolgd?	In People Power zijn geen gegevens van dit gebouw te vinden mbt de in de gebruiksvergunning aanvraag verwezen milieuvergunning of onderhoud gegevens van in installaties.	AM	☐

2 Tijdig vaststellen van brand					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking	PTA	Status
2.1	6.20	Is er een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig en voldoet deze aan de artikelen van het Bouwbesluit?	Ja, gedeeltelijke bewaking.	TOM	☒
2.2	6.20	Wordt de brandmeldinstallatie (BMI) beheerd, onderhouden en is deze voorzien van een inspectiecertificaat /onderhoudscertificaat?	De sleutelkuis is ontgrendeld. De sleutelkuis is niet van het juiste type en de juiste cilinder zoals voorgeschreven in het PvE. In ruimten 0.05 en 0.07 zijn plafondplaten "open" dit heeft invloed om de juiste werking van rookmelders.	TOM	☐

3 Veilig vluchten bij brand					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking	PTA	Status
3.1	6.23	Is er een ontruimingsinstallatie (OAI) aanwezig die voldoet aan het bouwbesluit 2012?	Ja, Type B geïntegreerd in de BMI.	TOM	☒
3.3	6.23	Wordt de OAI beheerd, onderhouden en is deze voorzien van een inspectiecertificaat/ onderhoudscertificaat?	Ja	TOM	☒
3.4		Komt de projectie van de vluchtroute aanduiding overeen met de gebruiksmelding	In de oude gebruiksvergunning worden deze niet beschreven. De vluchtwegbewijzing komt echter op de eerste verdieping niet overeen met de aanvalsplattegronden in People Power.	TOM AM	☐



3.5	6.24	Voldoen de vluchtrouteaanduiding aan NEN 6088 en de zichtbaarheidseisen NEN-EN 1838?	Ja,	TOM	☒
3.6	7.13 en HR 6.5	Worden vluchtwegen (gangen en trappenhuizen) en/of vluchtdeuren vrijgehouden? (Van inventaris, opslag of andere obstakels)	Op de gang van de begane grond staat een tafel met oude laboratorium materialen. Foto 1	FM	☐
3.7	7.13	Kan men veilig vluchten uit ruimten waar mensen bijeenkomen m.b.t. opstelling van inventaris? (Horeca, onderwijs en vergader ruimte)	Ja,	FM	☒
3.8	6.25	Voldoen deuren in een vluchtroute aan het bouwbesluit 2012 art. 6.25? (Aansturing van elektrisch vergrendelde deuren dienen in het PvE BMI zijn beschreven)	Ja,	TOM	☒
3.9	7.12	Zijn deuren in een vluchtroute zonder gebruik van een sleutel onmiddellijk te openen? (Over de ten minste vereiste breedte)	Ja,	TOM	☒
3.10	6.25	Is op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur een tekst aangebracht welke voldoet aan NEN 3011? ("nooddeur vrijhouden" of "nooduitgang")	Nee, Het hek aan de achterzijde, tevens de brandweeringang, is niet voorzien van een tekst "Vluchtweg vrijhouden".	FM	☐
3.11	6.26 en 7.3	Functioneren zelfsluitende deuren/schermen in een brand- en rookscheiding?	Ja,	TOM	☒
3.12	7.16	Worden in, op, aan of nabij een gebouw goederen opgeslagen, handelingen verricht, blokkades opgeworpen die alarmering, bestrijden van brand, vluchten en redden belemmeren?	Ja, In (buiten)ruimte zijn een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal (hout en dozen) aanwezig die bij brand ook voor overslag naar het Groenmangebouw kan veroorzaken. Foto 2. Tevens staan daar ook gascilinders opgeslagen. (zie ook punt 9.5)	FM	☐
3.13	6.23	Is er een ontruimingsplan? (Datum, actueel en waar is deze te vinden?)	Ja, in de BHV kast	HBHV	☒
3.14	Arbo	Zijn ontruimingstekeningen up to date en voorzien van veiligheidsinstructies? (NEN 1414 en huisstijl UU)	Ja,	FM	☒



4 Noodverlichting					
NR.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking	PTA	Status
4.1	6.3	Is er noodverlichting aanwezig in een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert?	Ja,	TOM	☒
4.2	1.16	Wordt de aanwezige noodverlichting adequaat onderhouden?	Ja.	TOM	☒
4.3	6.5	Een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik > 50 personen heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is. (Bijvoorbeeld Theater of collegezaal)	NVT	TOM	☒

5 Bestrijden van Brand					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking	PTA	Status
5.1	6.28 en 1.16	Voldoen de aanwezige brandslanghaspels en worden die onderhouden en gecontroleerd? (NEN-EN 671-3)	Contract loopt. Keuringen en onderhoud wordt uitgevoerd volgens richtlijnen,.	TOM	☒
5.2		Is het gebruik van een brandslanghaspel zonder belemmering mogelijk?	Ja,	TOM	☒
5.3	1.16	Is de brandpomp of hydrofoor onderhouden?	Geen opmerkingen.	TOM	☒
5.4	6.29	Is er een droge blusleiding aanwezig en wordt die onderhouden? (NEN 1594)	NVT	TOM	☒
5.5	6.30	Is de bluswatervoorziening onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden?	Ja,	Afd. terrein	☒
5.7	6.32	Is een aanwezige blusinstallatie inclusief stuur en pompinstallatie onderhouden en voorzien van een inspectiecertificaat? (sprinkler en/of gasblus)	NVT	TOM	☒
5.8	6.32	Is er een rookbeheersing installatie aanwezig en is deze voorzien van een inspectiecertificaat/ onderhoudscertificaat?	NVT	TOM	☒



5.9	6.33	Zijn de draagbare en verrijdbare blusmiddelen afgestemd op het gebruik en gekeurd? (NEN 2559)	Zie eerdere opmerking	TOM	☒
5.9a	6.33	Zijn blusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram. (NEN 3011)	De blusmiddelen zijn op logische plaatsen geplaatst. Haspels zijn met een verlicht pictogram gemarkeerd.	TOM	☒
5.10	HAC CP	Is in de aanwezige bedrijfskeuken een passend blusmiddel aanwezig en is het personeel getraind in het gebruik?	NVT	FM	☒

6 Bereikbaarheid voor hulpdiensten					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ Opmerkingen	PTA	Deadline / Status
6.1	6.37 en 6.38	Wordt de verbindingsweg naar een brandweeringang vrijgehouden voor hulpdiensten en zijn eventueel aanwezige hekwerken voor hulpdiensten eenvoudig te openen.	Ja,	AM FM	☒
6.3	6.38	Wordt de opstelplaats voor hulpverleningsvoertuigen vrijgehouden?	Ja,	AM FM	☒
6.4	HR	Is het aanvalsplan up to date en verstuurd naar de brandweer?	Ja, In behandeling met de VRU.	FSC SEC	☒
6.4	1.16	Is de aanwezige brandweerlift bereikbaar en onderhouden?	NVT	TOM	☒

7 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ Opmerking	PTA	Status
7.1	7.2	Is het verbod 'Verboden te roken of open vuur te hebben' zichtbaar aangegeven op ruimte voor opslag brandgevaarlijke stoffen? (NEN 3011)	Ja,	FM	☒
7.2	7.4	Wordt brandveilige aankleding toegepast in een besloten ruimte? (Stoffering en versiering)	Geen opmerkingen	FM	☒



7.3	HR 6.5	Levert de aanwezige aankleding in gangen een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar en brandvoortplanting. (Zoals prikboarden en posters)	Geen opmerkingen	FM	☒
7.4	7.5	Zijn in een voor het publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, podia of andere inrichtingselementen brandveilig uitgevoerd?	NVT	AM	☒
7.5	7.6	Zijn brandgevaarlijke stoffen aangeduid en kan de inhoud niet onvoorziën ontsnappen?	Ja,	FM	☒
7.6	7.8	Is de ruimte met een verbrandingstoestel vrij van opslag van brandbare goederen? (nominale belasting > 130KW)	NVT	TOM	☒
7.7	7.10	Worden op, aan of nabij het bouwwerk materialen gebruikt, handelingen verricht en/of belemmeringen opgeworpen, dat brandgevaar of bij brand een gevaarlijke situatie kan veroorzaken?	Ja, In de technische ruimte 0.17 is veel opslag/afval aanwezig waaronder PUR spuitbussen. Deze materialen blokkeren tevens de afsluiter water.	AM FM TOM	☒

Met opmerkingen [T(1)]: klopt. Is een project van V&C Bart Manders. die is er op aangesproken maar geeft nog niet thuis.

8 Zorgplicht installaties					
Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ Opmerking	PTA	Status
8.1	1.16	Zijn kabel, leiding of andere doorvoeringen in een brandscheiding conform WBDBO en WRD-eis gedicht en gecontroleerd?	Nee, In het gebouw zijn vele doorvoeringen in een WBDBO scheiding open. Bijv. ruimtenr. 001B, 0.17 en 3x 2.27. In de deur van ruimte 0.15 is een gat geboord waardoor deze niet meer voldoet aan de WBDBO eis. Foto 5 De WBDBO-klep in de luchtbehandeling in gang 0.30 is niet juist gemonteerd en/of afgewerkt.	TOM	☒
8.2	HR 6.1	Worden elektrische installaties zodanig gebruikt dat dit gebruik geen (brand)gevaar oplevert?	In de technische ruimte 0.17 zijn installatiekasten 29-06-2020 geïnspecteerd met een verwijzing naar een rapport voor geldigheidsduur. Dit rapport is echter niet te vinden in People Power. In ruimte 1.33 is de afdekdoos los van de "vriezerbewaking" enkele draden hangen aan een kroonsteentje.	TOM	☒

Met opmerkingen [T(2)]: klopt, lopend project

Met opmerkingen [T(3)]: klopt, is ook niet voor in PP. info is wel beschikbaar bij VI. afgehandeld. gaarne juiste info en kanalen gebruiken

Met opmerkingen [T(4)]: is meldcontact en laagspanning. mag zo worden uitgevoerd. gereed/

9 Overige bepalingen brandveilig gebruik



Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ Opmerking	PTA	Status
9.1	HR 6.1	Worden kabelhaspels onvolledig uitgerold en/of overbelast?	Niet aangetroffen.	FM	✓
9.2	HR 6.1	Worden verdeelblokken doorgelust en/of overbelast?	In de grote onderzoekruimten liggen veel stekkerblokken op de grond al dan niet doorgelust. Niet duidelijk wat daar allemaal op aangesloten is.	FM	✗
9.3	HR 6.1	Zijn elektrische apparatuur voorzien van een keurmerk (CE, KEMA of TUV) en worden deze gecontroleerd? (NEN 3140)	In de grote onderzoekruimten zijn veel stekkerblokken aanwezig welke niet zijn voorzien van een keurmerk conform NEN3140. Op het laboratorium gedeelte op de eerste verdieping is veel apparatuur aanwezig die voorzien is van een sticker "volgende keuringsdatum 9/21".	FM	✗
9.4	HR 6.1	Worden de pantry's brandveilig gebruikt. (Met name dagelijks onderhoud apparatuur)	Geen opmerkingen.	FM	✓
9.5	HR 6.4	Zijn gasflessen vastgezet, aangeduid (ingang ruimte) en gekeurd?	Nee, In (buiten)ruimte 001B zijn 3 50 ltr gasflessen vast gezet met een genoopt elektriciteit draadje. Foto 7	FM	✗
9.6	HR 6.4	Worden de juiste gasslangen gebruikt en gecontroleerd op kwaliteit, datum en aansluiting?	Niet aangetroffen	FM	✓
9.7	7.16	Is er overmatige opslag van papier bij printers en kopieerapparaten, die bijdrage aan extra vuurbelasting?	Geen constatering	FM	✓
9.8	HR 6.5	Staan papiercontainers op de juiste plaats, zijn deze gesloten en worden deze tijdig geleegd?	In (buiten)ruimte 0.01B staat een papiercontainer (tegen de gevel bij ramen) welke niet geheel gesloten is.	FM	✗
9.9	PGS	Zijn zuurkasten gecontroleerd?	In ruimte 0.13 geeft de flowkast een storing aan.	FM	✗
9.10	PGS	Zijn brandveiligheidskasten gecontroleerd?	Geen constatering	FM	✓
9.11	HR 6.3	Indien brandgevaarlijke werkzaamheden plaats vinden is de uitvoerende in het bezit van een werkvergunning.	Tijdens controle geen werkzaamheden aangetroffen.	TOM	✓



AM

10 Overige constatering en opmerkingen tijdens inspectie

In ruimte 0.03 blijft het toilet doorlopen.

In ruimte 0.17 is een manometer en afsluiter van "koelwater aanvoer" sterk geoxideerd. Foto 8

In de technische ruimte 0.17 staat een jerrycan voor de helft gevuld met een onbekende vloeistof. Foto 9

Nooddouches worden onderhouden door FSC Onderhoud / Inprevo. Deze zijn voor het laatst in september 2022 onderhouden.

Voor de oogdouches op de laboratorium is geen onderhoud contract. In ruimte 1.39 ontbreekt de beschermkap van de oogdouche.

Met opmerkingen [T(5)]: bij constatering gewoon even een Topdesk melding maken werkt beter en snelle dan het opnemen in zo een mooi verslag

Met opmerkingen [T(6)]: dank, geen invloed. afgehandeld

Met opmerkingen [T(7)]: klopt, komt er ook niet. is voor gebruiker. die kan bij vermissing van onderdelen een topdeskmelding aanmaken, dan wordt de oogdouche hersteld.

Foto's



Foto 1 nr. 3.6 art. 7.13 en HR



Foto 2 nr. 3.12 7.16



Foto 3 nr. 5.9 art. 6.33




Foto 4 nr. 7.7 art. 7.10



foto 5 nr. 8.1 art. 1.16



Foto 6 nr. 8.1 art. 1.16



Foto 7 nr. 9.5 art. HR6.4




foto 8 nr. 10



Foto 9 nr. 10

Geconstateerde afwijkingen:

Assetmanager:

Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking
1.3	1.21	Worden nadere voorwaarden die opgenomen zijn in de gebruiksmelding (GM) of gebruiksvergunning (GV) opgevolgd?	In People Power zijn geen gegevens van dit gebouw te vinden mbt de in de gebruiksvergunning aanvraag verwezen milieuvergunning of onderhoud gegevens van in installaties.
3.4		Komt de projectie van de vluchtroute	In de oude gebruiksvergunning worden deze niet beschreven. De



		aanduiding overeen met de gebruiksmelding	vluchtwegbewijzing komt echter op de eerste verdieping niet overeen met de aanvalsplattegronden in People Power.

TOM-er:

Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking
1.3	1.21	Worden nadere voorwaarden die opgenomen gebruiksvergunning (GV) opgevolgd?	In People Power zijn geen gegevens van dit gebouw te vinden mbt onderhoud gegevens van in installaties.
2.2	6.20	Wordt de brandmeldinstallatie (BMI) beheerd, onderhouden.	De sleutelkuis is ontgrendeld. De sleutelkuis is niet van het juiste type en de juiste cilinder zoals voorgeschreven in het PvE. Klopt, oude kuis is gehandhaaft. Ontgrendelingb wordt opgelost
2.2	6.20	Wordt de brandmeldinstallatie (BMI) beheerd, onderhouden.	In ruimten 0.05 en 0.07 zijn plafondplaten "open" dit heeft invloed om de juiste werking van rookmelders.
4.2	1.16	Wordt de aanwezige noodverlichting adequaat onderhouden?	De armaturen zijn voorzien van een sticker "Spie 10/23" Het is niet duidelijk of dit de controledatum is. Een rapport is niet te raadplegen op People Power.
5.1	6.25 en 6.16	Voldoen de aanwezige brandslanghaspels en worden die onderhouden en gecontroleerd? (NEN-EN 671-3)	De onderhoud etiketten geven aan dat het onderhoud in september 2023 had moeten plaats vinden.
5.9	6.33	Zijn de draagbare en verrijdbare blusmiddelen afgestemd op het gebruik en gekeurd? (NEN 2559)	De onderhoud etiketten geven aan dat deze in september 2023 onderhouden zouden moeten worden. In ruimte 1.22A is een CO2 blusser aanwezig met een verzegeling van "TSA", Dit toont aan dat deze al jaren niet conform NEN2559 is onderhouden. Foto 3
5.9	6.33	Zijn de draagbare en verrijdbare blusmiddelen afgestemd op het gebruik en gekeurd? (NEN 2559)	In de chemicaliën opslagruimte 1.27A is een CO2 blusser aanwezig welke voor het laatst in 2014 is onderhouden.
7.7	7.10	Worden op, aan of nabij het bouwwerk materialen gebruikt, handelingen verricht en/of belemmeringen opgeworpen, dat brandgevaar of bij brand een gevaarlijke situatie kan veroorzaken?	In de technische ruimte 0.17 is veel opslag/afval aanwezig waaronder PUR spuitbussen. Deze materialen blokkeren tevens de afsluiter water.
8.1	HR 6.1	Zijn kabel, leiding of andere doorvoeringen in een brandscheiding conform WBDBO en WRD-eis gedicht en gecontroleerd?	In het gebouw zijn vele doorvoeringen in een WBDBO scheiding open. Bijv. ruimtenr. 001B, 0.17 en 3x 2.27.
8.1	HR 6.1	Zijn kabel, leiding of andere doorvoeringen in een brandscheiding conform WBDBO en WRD-eis gedicht en gecontroleerd?	In de deur van ruimte 0.15 is een gat geboord waardoor deze niet meer voldoet aan de WBDBO eis. Foto 5
8.1	HR	Zijn kabel, leiding of andere doorvoeringen in	De WBDBO-klep in de luchtbehandeling in gang 0.30 is niet juist

Met opmerkingen [T(8)]: topdesk melding aangemaakt voor het dichtleggen

Met opmerkingen [T(9)]: klopt, komt ook niet in PP . gereed. rapportage elders beschikbaar

Met opmerkingen [T(10)]: klopt en zoals wel bekend bij Marcel. afgehandeld

Met opmerkingen [T(11)]: goede constatering. Zoals Je weet volgt nieuwe contractant met herstel. afgehandeld

Met opmerkingen [T(12)]: klopt, melding bij PM V&C gemaakt



	6.1	een brandscheiding conform WBDBO en WRD-eis gedicht en gecontroleerd?	gemonteerd en/of afgewerkt.
8.2	HR 6.1	Worden elektrische installaties zodanig gebruikt dat dit gebruik geen (brand)gevaar oplevert?	In de technische ruimte 0.17 zijn installatiekasten 29-06-2020 geïnspecteerd met een verwijzing naar een rapport voor geldigheidsduur. Dit rapport is echter niet te vinden in People Power.
8.2	HR 6.1	Worden elektrische installaties zodanig gebruikt dat dit gebruik geen (brand)gevaar oplevert?	In ruimte 1.33 is de afdekdoos los van de "vriezerbewaking" enkele draden hangen aan een kroonsteentje.
10		Overige constatering / opmerkingen.	In ruimte 0.17 is een manometer en afsluiter van "koelwater aanvoer" sterk geoxideerd. Foto 8
10		Overige constatering / opmerkingen.	In de technische ruimte 0.17 staat een jerrycan voor de helft gevuld met een onbekende vloeistof. Foto 9
10		Overige constatering / opmerkingen.	Nooddouches worden onderhouden door FSC Onderhoud / Inprevo. Deze zijn voor het laatst in september 2022 onderhouden.
10		Overige constatering / opmerkingen.	Voor de oogdouches op de laboratorium is geen onderhoud contract. In ruimte 1.39 ontbreekt de beschermkap van de oogdouche.

Met opmerkingen [T(13)]: beschikbaar echter niet in PP, afgehandeld

Met opmerkingen [T(14)]: geen onderhoud door FSC. voor kap is TP melding gemaakt.

Facility Manager:

Nr.	Art.	Omschrijving	Constatering/ opmerking
3.6	7.13 en HR 6.5	Worden vluchtwegen (gangen en trappenhuis) en/of vluchtdeuren vrijgehouden? (Van inventaris, opslag of andere obstakels)	Op de gang van de begane grond staat een tafel met oude laboratorium materialen. Foto 1 Gebruiker aangesproken. Is inmiddels opgeruimd.



3.10	6.25	Is op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur een tekst aangebracht welke voldoet aan NEN 3011? ("nooddeur vrijhouden" of "nooduitgang")	Het hek aan de achterzijde, tevens de brandweeringang, is niet voorzien van een tekst "Vluchtweg vrijhouden".
3.12	7.16	Worden in, op, aan of nabij een gebouw goederen opgeslagen, handelingen verricht, blokkades opgeworpen die alarmering, bestrijden van brand, vluchten en redden belemmeren?	In (buiten)ruimte zijn een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal (hout en dozen) aanwezig die bij brand ook voor overslag naar het Groenmangebouw kan veroorzaken. Foto 2. Is opgepakt met de gebruiker.
9.2	HR 6.1	Worden verdeelblokken doorgelust en/of overbelast?	In de grote onderzoekruimten liggen veel stekkerblokken op de grond al dan niet doorgelust. Niet duidelijk wat daar allemaal op aangesloten is.
9.3	HR 6.1	Zijn elektrische apparatuur voorzien van een keurmerk (CE, KEMA of TUV) en worden deze gecontroleerd? (NEN 3140)	In de grote onderzoekruimten zijn veel stekkerblokken aanwezig welke niet zijn voorzien van een keurmerk conform NEN3140.
9.3	HR 6.1	Zijn elektrische apparatuur voorzien van een keurmerk (CE, KEMA of TUV) en worden deze gecontroleerd? (NEN 3140)	Op het laboratorium gedeelte op de eerste verdieping is veel apparatuur aanwezig die voorzien is van een sticker "volgende keuringsdatum 9/21".
9.5	HR 6.5	Zijn gasflessen vastgezet, aangeduid (ingang ruimte) en gekeurd?	In (buiten)ruimte 001B zijn 3 50 ltr gasflessen vast gezet met een genoopt elektriciteit draadje. Foto 7
9.9	PGS	Zijn zuurkasten gecontroleerd?	In ruimte 0.13 geeft de flowkast een storing aan.
10		Overige constatering / opmerkingen.	In ruimte 0.03 blijft het toilet doorlopen.

Geaccepteerde risico's (invullen door PTA)

De volgende risico's worden tijdelijk geaccepteerd, dit mag niet leiden tot een (acuut) gevaarlijke situatie:

Nummer	Risico	Wie accepteert, motivatie vermelden



Opgeloste items (invullen door PTA)

Hier worden de opgeloste items vermeld met datum.

Nummer	Oplossing	Datum opgelost